

**Reconstrucția acoperisului  
clădirii 5301204.727.05 (camin  
studentesc adiacent blocurilor de  
studii) pe terenul cu nr.cadastral  
5301204.727, situat in  
mun.Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### SA Soluți arhitecturale

Valoarea de deviz 1 533 332,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
		<b>1.1. Demolare copertine</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (Разборка элементов крыши - кровли листовые)	m2	16,70	29,000 28,800	484,300 480,960
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasa copertnei (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркаса)	m3	0,84	97,600 97,600	81,984 81,984
3	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi din constructii (Погрузка строительных отходов в автотранспорт)	t	1,10	54,400 54,400	59,840 59,840
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,10	23,320 0,000	25,652 0,000
		<i>Total</i>	Lei			651,776
		<b>Total Demolare copertine Inclusiv salariu</b>				<b>651,776 622,784</b>
		<b>1.2. Demolare acoperis</b>				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest(Разборка элементов крыши - кровли из шифера)	m2	779,00	29,000 28,800	22 591,000 22 435,200
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si	m3	25,00	97,600	2 440,000

1	2	3	4	5	6	7
		a elementelor de acoperis - carcasa acoperisului Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркаса)			97,600	2 440,000
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoseli cerdacului, gr, 200mm) (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	118,17	165,400 136,800	19 545,318 16 165,656
8	TrB01B2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t	371,77	38,800 38,800	14 424,676 14 424,676
9	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu masarua "fereastru", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (Транспортировка материалов весом до 0,5 т, с помощью подъемника, высота подъема - 12-18 м)	t	371,77	33,300 29,600	12 379,941 11 004,392
10	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi din constructii (Погрузка строительных отходов в автотранспорт)	t	371,77	54,400 54,400	20 224,288 20 224,288
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	371,77	17,130 0,000	6 368,430 0,000
		<i>Total</i>	Lei			97 973,653
		<b>Total Demolare acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>97 973,653 86 694,212</b>
		<i>Total</i>	Lei			98 625,429
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>98 625,429 87 316,996</b>
		<b>2. Constructii noi 2.1. Copertine</b>				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,32	8 115,162 963,600	2 596,852 308,352

1	2	3	4	5	6	7
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,33	7 692,167 900,000	2 538,415 297,000
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,18m3 (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. V=0,18m3 )	m2	16,70	76,837 11,800	1 283,180 197,060
15	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc	26,00	16,000 6,000	416,000 156,000
16	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) Kmat=0,3	m2	3,40	19,756 10,200	67,172 34,680
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,65	285,672 34,000	185,687 22,100
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	0,183	1 010,694 126,404	184,957 23,132
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	0,65	63,952 10,000	41,569 6,500
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса	m3	0,18	98,094 15,600	17,657 2,808

1	2	3	4	5	6	7
		из пиломатериалов)				
21	CR05Aapl	Tavanitul planseelor la streasina, executate cu lambriuri din lemn de 13 mm grosime Nc lambriu=1,05m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> - Потолочные деревянные перекрытия в складах, хлевах и т.д., из хвойных досок толщ. 20мм)	m <sup>2</sup>	3,40	172,500 12,000	586,500 40,800
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m <sup>2</sup>	3,40	81,740 40,000	277,916 136,000
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m <sup>2</sup>	16,70	25,232 10,000	421,374 167,000
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m <sup>2</sup>	16,70	216,210 46,000	3 610,701 768,200
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	9,85	208,243 12,000	2 051,191 118,200
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	4,50	207,125 14,000	932,061 63,000
		<i>Total</i>	Lei			15 211,232
		<b>Total Copertine Inclusiv salariu</b>				<b>15 211,232 2 340,832</b>
		<b>2.2. Acoperis</b>				
27	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m <sup>3</sup>	6,38	8 115,160 963,600	51 774,720 6 147,768
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m <sup>3</sup>	13,55	7 692,170	104 228,904

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)			900,000	12 195,000
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,18m <sup>3</sup> (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. V=6,46m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	779,00	62,670 11,800	48 819,740 9 192,200
30	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) Kmat=0,45	m <sup>2</sup>	74,76	24,557 10,200	1 835,892 762,552
31	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc	264,00	16,000 6,000	4 224,000 1 584,000
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m <sup>3</sup>	20,11	285,631 34,000	5 744,041 683,740
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m <sup>2</sup>	7,79	1 010,771 126,400	7 873,908 984,656
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m <sup>3</sup>	20,11	63,909 10,000	1 285,220 201,100
35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m <sup>3</sup>	6,46	98,084 15,600	633,623 100,776

1	2	3	4	5	6	7
36	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,00	1 788,220 264,120	7 152,880 1 056,480
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- Pelicula anticondensat	m2	776,00	25,232 10,000	19 580,032 7 760,000
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	776,00	216,210 46,000	167 778,960 35 696,000
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	74,76	224,283 48,000	16 767,360 3 588,480
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- Pelicula antivapori	m2	708,40	25,232 10,000	17 874,349 7 084,000
41	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime (Обрешетка кровли или ендовы кровли из	m2	708,40	137,250 11,200	97 227,900 7 934,080

1	2	3	4	5	6	7
		черепицы, асбошиферных и др. плит, плитами OSB de 15 mm)				
42	RpCI20Aa pl	Burlan de scurgere BS-1(d-90), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm (excludem: tabla si aliaj) intrucem Burlan inclusiv coturile si aruncatoarele. UM=ml (Водосточные трубы круглые, диам.10,2 см из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5 мм, в существующих зданиях, изготовленные на стройплощадке, состыкованные внахлестку на 6 см и закрепленные в стенах зажимными планками из оцинкованной стали, включая колено и сбрасыватель, )	m	226,60	217,800 50,400	49 353,480 11 420,640
43	RpCI18Bap 1	Jgheaburi din tablaJS-1 (d-120), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 15 cm (excludem: tabla si aliaj, otel beton si banda otel) intrucem Jgheab inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane. UM=ml (Желоба из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм для существующих зданий, изготовленные на стройплощадке, состыкованные внахлестку не менее чем на 20 см и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные штуцеры водосточных труб, стальные затяжки толщиной 6 мм, соответствующие стальные ленты и поддерживающие крюки, желоба полукруглые диам. 15 см)	m	133,00	245,137 36,800	32 603,275 4 894,400

1	2	3	4	5	6	7
44	CK26B	Parazapezi montate la acoperis din tabla	m	124,24	79,600 16,000	9 889,504 1 987,840
45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	404,90	33,860 8,400	13 709,914 3 401,160
46	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t	0,837	377,403 65,998	315,886 55,240
47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	20,66	60,535 44,800	1 250,654 925,568
		<i>Total</i>	Lei			659 924,242
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>659 924,242 117 655,680</b>
		<b>2.3. Termoizolare cerdac</b>				
48	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala) Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,1m3/m2 . (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофибробетона, толщиной 100 мм (полы))	m2	560,84	178,370 26,320	100 036,930 14 761,308
49	IzF52A1к=10	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga +10cm Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,01m3/m2 (Корректировки: при изменении толщины тепло- и звукоизоляции на каждые 10 мм, добавляется к=10)	m2	560,84	162,400 5,600	91 080,416 3 140,704
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	560,84	75,140	42 141,526

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			28,000	15 703,520
		<i>Total</i>	Lei			233 258,872
		<b>Total Termoizolare cerdac Inclusiv salariu</b>				<b>233 258,872 33 605,532</b>
		<i>Total</i>	Lei			908 394,346
		<b>Total Constructii noi Inclusiv salariu</b>				<b>908 394,346 153 602,044</b>

		Total	Lei	1 007 019,80
		Asigurari sociale si medicale	24 %	57 820,57
		Cheltuieli de transport	5 %	36 454,17
		Cheltuieli directe		1 101 294,54
		Cheltuieli de regie	10,5 %	115 635,93
		Total		1 216 930,47
		Beneficiu de deviz	5 %	60 846,53
		Total		1 277 777,00
		TVA	20 %	255 555,40
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 533 332,40 240 919,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului  
cladirii 5301204.727.05 (camin  
studentesc adiacent blocurilor de  
studii) pe terenul cu nr.cadastral  
5301204.727, situat in  
mun.Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
SA Soluti arhitecturale**

**Valoarea de deviz 1 533 332,40 Lei**

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1724	40,00	46,896
2.	7123010010200	Betonist	h-om	248,1570	40,00	9 926,280
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	412,4029	40,00	16 496,116
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0200	40,00	40,800
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	450,2060	40,00	18 008,240
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	336,5040	40,00	13 460,160
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	300,2200	40,00	12 008,800
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,5392	40,00	1 061,568
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3810	40,00	55,240
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,0490	40,00	161,960
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 425,2640	40,00	57 010,560
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,9310	40,00	3 077,240
13.	7422010060100	Timplar	h-om	83,2568	40,00	3 330,272
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 142,8299	40,00	45 713,196
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 014,8722	40,00	40 594,888
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	498,1706	40,00	19 926,824
		<b>Total manopera</b>				<b>240 919,05</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,0980	10,00	80,980
2.	1212121212121	apa	m3	11,0735	10,00	110,735
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	23,5553	360,00	8 479,908
4.	142130220046-7	granule de polistiren Nc=0,1m3/m2	m3	112,7288	550,00	62 000,840
5.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	45,0915	200,00	9 018,300
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,0660	30,00	61,980
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2030	5,00	6,015
8.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,2400	5 700,00	1 368,000
9.	201010290349-5	lambriuri din lemn de 13 mm -вагонка	m2	3,5700	150,00	535,500
10.	201010290349-5	Scinduri de rasinoase	m3	6,6402	5 700,00	37 849,140
11.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,1906	5 700,00	1 086,420
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44MM	m3	1,6656	5 700,00	9 493,920

		calit II				
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,5610	5 700,00	31 697,700
14.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,2400	5 700,00	1 368,000
15.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,4000	5 700,00	2 280,000
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1388	5 700,00	791,160
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	13,3104	5 700,00	75 869,280
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	1,0720	5 700,00	6 110,400
19.	202013292052-7	OSB de 15 mm	m2	743,8200	117,00	87 026,940
20.	2051142950700	Dibluri	buc	2,8322	3,00	8,497
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	83,1300	28,00	2 327,640
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3099	25,00	7,748
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,2009	30,00	6,027
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	52,6520	25,00	1 316,300
25.	23203226000361	Gudron	kg	35,8104	38,00	1 360,795
26.	2413217300010	Cleme	buc	2,2950	38,00	87,210
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	54,9108	28,00	1 537,502
28.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	4,5316	89,00	403,312
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,4792	78,00	193,378
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,5680	70,00	39,760
31.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,6120	88,00	53,856
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,8781	90,00	619,029
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	322,4710	25,00	8 061,775
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,4080	60,00	24,480
35.	2430226100801	Grund din acril	kg	84,9673	58,00	4 928,103
36.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,6198	55,00	34,089
37.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,5780	55,00	31,790
38.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,8498	36,00	282,593
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,4080	30,00	12,240
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	60,6760	27,00	1 638,252
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	41,6168	13,00	541,018
42.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	83,2335	56,00	4 661,076
43.	2651122100000	Ciment	kg	39 427,0520	2,30	90 682,220
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 299,0180	2,30	16 787,741
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	18,5077	0,00	0,000
46.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0291	150,00	304,365
47.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,7660	11,00	41,426
48.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,0000	220,00	440,000
49.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	42,7720	15,00	641,580
50.	268213260046-5	Folie suplimentara polimerica- Pelicula anticondensat	m2	919,1720	12,00	11 030,064
51.	268213260046-5,	Folie suplimentara polimerica- Pelicula antivapori	m2	839,0998	12,00	10 069,198
52.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	19,7811	12,00	237,373
53.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	416,1675	30,00	12 485,025
54.	27104036420-22	JS-1 (d-120) в комплекте	m	143,8395	100,00	14 383,950
55.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	90,2727	115,00	10 381,361
56.	271040364202-2	BS-1(d-90), в комплекте	m	242,6886	100,00	24 268,860

57.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	957,1852	115,00	110 076,298
58.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	47,0988	30,00	1 412,964
59.	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	33,5626	20,00	671,252
60.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	33,2934	55,00	1 831,137
61.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,8195	95,00	457,852
62.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	10,6528	85,00	905,488
63.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	31,5077	16,00	504,123
64.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	29,3460	16,00	469,536
65.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	25,5119	16,00	408,190
66.	27431235490-26	Parazapezi-снегозадержатели	m	124,2400	60,00	7 454,400
67.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G-исключить	kg	23,0287	0,00	0,000
68.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	404,9000	24,00	9 717,600
69.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	138,6792	25,00	3 466,980
70.	2812106306003	Profil din metal usor	m	396,5139	10,00	3 965,139
71.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,0000	15,00	240,000
72.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,0000	10,00	40,000
73.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	301,7920	20,00	6 035,840
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	167,8046	20,00	3 356,092
75.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,0245	58,00	117,421
76.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	104,1000	44,00	4 580,400
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	496,9600	0,80	397,568
78.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,1475	75,00	86,062
79.	2874115837745	Suruburi	buc	101,4550	0,80	81,164
80.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	392,4900	0,80	313,992
81.	2874125886734	Nituri POP	buc	392,4900	0,80	313,992
82.	287413631330-1	MC-1	buc	290,0000	10,00	2 900,000
83.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	95,4800	20,00	1 909,600
84.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,1621	25,00	54,053
85.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,0291	45,00	91,309
86.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,2950	45,00	103,275
87.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,1475	45,00	51,637
88.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,1475	45,00	51,637
89.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,0291	45,00	91,309
90.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	219,6887	30,00	6 590,661
91.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 491,0150	0,50	3 745,507
92.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 553,5960	0,05	927,680
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,2392	3,00	9,718
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,5169	20,00	230,338
95.	4100126202818	Apa	m3	12,9161	20,00	258,322
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>729 083,40</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3148	550,00	173,140
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,5270	550,00	1 939,850
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	34,2693	60,00	2 056,158
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	17,7255	10,00	177,255
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	153,4689	10,00	1 534,689
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-	h-ut	26,3595	10,00	263,595

		montaj				
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,1924	10,00	31,924
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	142,1794	40,00	5 687,176
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,8042	20,00	56,084
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,1546	50,00	107,730
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	34,2693	30,00	1 028,079
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,7301	60,00	403,806
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	18,5077	20,00	370,154
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,1712	20,00	363,424
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,5284	10,00	75,284
16.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,6400	10,00	6,400
17.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	53,9400	300,00	16 182,000
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7569	220,00	166,518
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1166	220,00	25,652
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21,2281	300,00	6 368,430
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>37 017,35</b>

Total	Lei	1 007 019,80
Asigurari sociale si medicale	24 %	57 820,57
Cheltuieli de transport	5 %	36 454,17
Cheltuieli directe		1 101 294,54
Cheltuieli de regie	10,5 %	115 635,93
Total		1 216 930,47
Beneficiu de deviz	5 %	60 846,53
Total		1 277 777,00
TVA	20 %	255 555,40

**Total deviz:**

**1 533 332,40**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia acoperisului cladirii  
5301204.727.05 (camin studentesc adiacent  
blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral  
5301204.727, situat in mun.Hincesti**

**Investitor Scoala Profesionala din or.  
Hincesti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
		<b>1.1. Demolare copertine</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (Разборка элементов крыш - кровли листовые)	m2			29,000 28,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasei copertnei (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркаса)	m3			97,600 97,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	40,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	40,00	17,60
3	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi din constructii (Погрузка строительных отходов в автотранспорт)	t			54,400 54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			23,320 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		<b>1.2. Demolare acoperis</b>				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest(Разборка элементов крыш - кровли из шифера)	m2			29,000 28,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasei acoperisului Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркаса)	m3			97,600 97,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	40,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	40,00	17,60
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselii cerdacului, gr, 200mm) (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			165,400 136,800
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	60,00	17,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
8	TrB01B2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t			38,800 38,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	40,00	38,80
9	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (Транспортировка материалов весом до 0,5 т, с помощью подъемника, высота подъема - 12-18 м)	t			33,300 29,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	40,00	29,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700	10,00	3,70
10	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi din constructii (Погрузка строительных отходов в автотранспорт)	t			54,400 54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			17,130 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
		<b>2. Constructii noi</b>				
		<b>2.1. Copertine</b>				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 115,162 963,600
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 700,00	912,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 700,00	4 731,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	28,00	54,88
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 692,167 900,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	44,00	330,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 700,00	57,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 700,00	5 301,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 700,00	684,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,00	84,28
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	38,00	98,04
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,18m3 (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. V=0,18m3 )	m2			76,837 11,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	201010290349-5	Scinduri de rasinoase	m3	0,01078	5 700,00	61,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
15	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc			16,000 6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287413631330-1	MC-1	buc	1,0000	10,00	10,00
16	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) Kmat=0,3	m2			19,756 10,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	40,00	0,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 700,00	9,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,17
17	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			285,672 34,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	70,00	0,84
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,79
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,64
18	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2			1 010,694 126,404
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	40,00	126,40
	1212121212121	apa	m3	0,7900	10,00	7,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	28,00	168,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,00	575,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	70,00	2,79
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	550,00	12,62
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	220,00	12,26
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			63,952 10,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	27,00	52,92
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			98,094 15,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	40,00	15,60
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	27,00	81,27
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,61
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	220,00	0,61
21	CR05Aapl	Tavanitul planseelor la streasina, executate cu lambriuri din lemn de 13 mm grosime Nc lambriu=1,05m2/m2 -Потолочные деревянные перекрытия в складах, хлевах и т.д., из хвойных досок толщ. 20мм)	m2			172,500 12,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	201010290349-5	lambriuri din lemn de 13 mm -вагонка	m2	1,0500	150,00	157,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplari pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplari din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			81,740 40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	88,00	15,84
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	60,00	7,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	55,00	9,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			25,232 10,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			216,210 46,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	56,00	5,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	13,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	40,00	2,00
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			208,243 12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	85,00	91,93
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	150,00	30,90
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			207,125 14,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,74
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	38,00	19,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,12
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		<b>2.2. Acoperis</b>				
27	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 115,160 963,600
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 700,00	912,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 700,00	4 731,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	28,00	54,88
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 692,170 900,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	44,00	330,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 700,00	57,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 700,00	5 301,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 700,00	684,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,00	84,28
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	38,00	98,04
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,18m3 (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. V=6,46m3 )	m2			62,670 11,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	201010290349-5	Scinduri de rasinoase	m3	0,008293	5 700,00	47,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
30	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) Kmat=0,45	m2			24,557 10,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	40,00	0,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 700,00	14,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,25
31	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc			16,000 6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287413631330-1	MC-1	buc	1,0000	10,00	10,00
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			285,631 34,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	70,00	0,84
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,64
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыши)	100 m2			1 010,771
						126,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	40,00	126,40
	1212121212121	apa	m3	0,7900	10,00	7,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	28,00	168,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,00	575,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	70,00	2,80
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	550,00	12,65
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	220,00	12,32
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, carpiori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			63,909
						10,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	27,00	52,92
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			98,084
						15,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	40,00	15,60
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	27,00	81,27
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	220,00	0,66
36	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			1 788,220
						264,120
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	40,00	25,32
	28631463108081	Balamale (petli)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	10,00	10,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnaei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 700,00	570,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	220,00	110,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	550,00	60,50
	2952270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- Pelicula anticondensat	m2			25,232
						10,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	268213260046-5	Folie suplimentara polimerica- Pelicula anticondensat	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпилька (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для	m2			216,210
						46,000

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия крыши (тип Lindab))				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	56,00	5,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	13,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	40,00	2,00
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2			224,283 48,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,00	5,46
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	40,00	0,88
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- Pelicula antivapori	m2			25,232 10,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	268213260046-5,	Folie suplimentara polimerica- Pelicula antivapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
41	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, плитами OSB de 15 mm)	m2			137,250 11,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,00	2,00
	202013292052-7	OSB de 15 mm	m2	1,0500	117,00	122,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
42	RpCI20Aapl	Burlan de scurgere BS-1(d-90), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm (excludem: tabla si aliaj) intruocem Burlan inclusiv coturile si aruncatoarele. UM=ml (Водосточные трубы круглые, диам.10,2 см из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5 мм, в существующих зданиях, изготовленные на стройплощадке, состыкованные внахлестку на 6 см и закрепленные в стенах зажимными планками из оцинкованной стали, включая колена и	m			217,800 50,400

1	2	3	4	5	6	7
		сбрасыватель, )				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0600	40,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	271040364202-2	BS-1(d-90), в комплекте	m	1,0500	100,00	107,10
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G-исключить	kg	0,0700	0,00	0,00
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,6000	25,00	15,30
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	300,00	45,00
43	RpCII8Bapl	Jgheaburi din tablaJS-1 (d-120), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 15 cm (excludem: tabla si aliaj, otel beton si banda otel) intruocm Jgheab inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane. UM=ml (Желоба из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм для существующих зданий, изготовленные на стройплощадке, состыкованные внахлестку не менее чем на 20 см и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные штуцеры водосточных труб, стальные затяжки толщиной 6 мм, соответствующие стальные ленты и поддерживающие крюки, желоба полукруглые diam. 15 см)	m			245,137 36,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7400	40,00	29,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	27104036420-22	JS-1 (d-120) в комплекте	m	1,0500	100,00	108,15
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G-исключить	kg	0,0500	0,00	0,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	16,00	3,79
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	30,00	46,35
	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,2450	20,00	5,05
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	300,00	45,00
44	CK26B	Parazapezi montate la acoperis din tabla	m			79,600 16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	27431235490-26	Parazapezi-негосадержатели	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			33,860 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,00	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
46	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t			377,403 65,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	90,00	304,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил,	m2			60,535 44,800

1	2	3	4	5	6	7
		reșetok și ogrăjilor, ulei de vopsea în 2 straturi)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	78,00	9,36
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,1000	30,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,1000	11,00	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	55,00	1,65
		<b>2.3. Termoizolare cerdac</b>				
48	IzF52A	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala) Înlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,1m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> . (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофибробетона, толщиной 100 мм (полы))	m <sup>2</sup>			178,370 ----- 26,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	40,00	26,32
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,30	69,69
	142130220046-7	granule de polistiren Nc=0,1m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1000	550,00	55,55
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	200,00	8,08
	2812106306003	Profil din metal ușor	m	0,7000	10,00	7,07
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	58,00	8,79
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor în 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,72
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0030	20,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	3,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	20,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de asigurare de construcții-montaj	h-ut	0,0470	10,00	0,47
49	IzF52A1κ=10	Corecții: la schimbarea grosimii izolației termice și acustice cu 10 mm, se adaugă +10cm Înlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,01m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (Корректировки: при изменении толщины тепло- и звукоизоляции на каждые 10 мм, добавляется κ=10)	m <sup>2</sup>			162,400 ----- 5,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	40,00	5,60
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,30	92,00
	142130220046-7	granule de polistiren Nc=0,1m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0100	550,00	55,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	200,00	8,00
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0020	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m <sup>2</sup>			75,140 ----- 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m <sup>3</sup>	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m <sup>3</sup>	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.