

## Lucrari de reparatie la Gimnaziul Cisla, schimbarea tamplariei

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 28 058,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,980	27,303 27,303	245,180 245,180
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( Cu plasa )	m2	6,800	1 486,602 61,100	10 108,892 415,480
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,090	2 613,598 52,653	5 462,419 110,045
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,500	147,012 23,400	808,566 128,700
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	23,000	35,929 32,500	826,360 747,500

1	2	3	4	5	6	7
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,730	55,370 35,756	317,271 204,880
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,500	150,200 26,000	826,100 143,000

		Total	lei	18 594,788
		CASM	24,00 %	478,748
		Cheltuieli de transport	10,00 %	1 658,038
		Total	100,00 +	20 731,574
		Cheltuieli de Regie	9,50 %	1 969,500
		Total	100,00 +	22 701,074
		Beneficiu	3,00 %	681,032
		Total	100,00 +	23 382,10
		TVA	20,00 %	4 676,42
		Total	100,00 +	28 058,52
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>28 058,52</b> <b>1 994,78</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)