

IP Centrul de Excelenta in Constructie

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"**DEVIZ OFERTA****"Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare din caminul 3"****Valoarea de deviz 227 734,24 Lei**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	23,00	15,62 15,57	359,22 358,07
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,00	92,33 92,26	5 170,54 5 166,34
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	79,00	79,79 69,19	6 303,29 5 466,17
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	79,00	240,34 141,27	18 986,49 11 160,10
5	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile	m2	2,80	51,67 41,60	144,68 116,47

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoare de calorifer				
		<i>Total</i>	Lei			30 964,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 964,22 22 267,15
		1.2. Tavan				
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de lambriu din PVC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,40	200,53 110,12	5 293,88 2 907,22
		<i>Total</i>	Lei			5 293,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 293,88 2 907,22
		1.3. Pardoseli				
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,80	45,22 44,97	1 211,80 1 205,10
8	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,80	1 106,31 285,42	3 097,67 799,17
9	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	26,40	12,61 2,32	333,03 61,12
10	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26,40	85,97 50,74	2 269,56 1 339,44
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,40	57,23 40,36	1 510,88 1 065,55

1	2	3	4	5	6	7
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	26,40	270,21 167,21	7 133,61 4 414,45
		<i>Total</i>	Lei			15 556,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 556,55 8 884,83
		1.4. Timplarie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	31,76	24,22 24,22	769,18 769,18
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,40	1 197,95 46,64	4 073,03 158,57
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,46	1 017,77 41,99	3 521,47 145,30
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,30	133,53 23,07	307,11 53,05
17	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (delimitarea locurilor in dus)	m2	24,90	1 030,79 63,43	25 666,66 1 579,31
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00	277,25 144,15	2 218,00 1 153,20
		<i>Total</i>	Lei			36 555,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				36 555,45 3 858,61
		1.5. Lucrari de ventilare				
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	6,00	74,83 28,83	448,98 172,98
20	VA02E	Confectionarea si montarea	m2	6,00	332,29	1 993,71

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm			217,96	1 307,73
21	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice	kg	15,00	68,56 50,74	1 028,34 761,11
22	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de canal K 250L	buc	1,00	1 526,72 665,97	1 526,72 665,97
		<i>Total</i>	Lei			4 997,75
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				4 997,75 2 907,79
		1.6. Lucrari sanitare				
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	54,77 54,77	109,55 109,55
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,00	51,89 51,89	622,73 622,73
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,80	9,27 9,27	25,95 25,95
26	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,00	49,67 21,91	894,10 394,39
27	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	45,48 19,61	272,88 117,63
28	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	61,66 21,91	493,28 175,29
29	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,00	94,94 19,03	189,87 38,06
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	8,00	32,58 14,41	260,63 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
31	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	25,54 14,41	153,23 86,49
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie	buc	4,00	128,40 60,54	513,61 242,17
33	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	41,46 20,76	497,48 249,09
34	RpSA25B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	84,38 20,76	506,29 124,55
35	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	10,00	17,39 16,14	173,95 161,45
36	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	10,00	76,61 10,38	766,05 103,79
37	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm MP cot fix	buc	12,00	65,67 36,33	788,01 435,91
38	RpIB01A k man 2	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (complect echipate 2x5 sectii)	m2	2,44	615,84 108,47	1 502,64 264,66
39	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	26,93 11,53	215,46 92,26
40	RpSC21C	Montarea lavoarului din	buc	2,00	850,48	1 700,95

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			132,62	265,24
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	444,92 115,32	889,84 230,64
42	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 654,66 271,00	3 309,33 542,00
43	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,00	1 901,06 253,71	3 802,11 507,41
		<i>Total</i>	Lei			17 687,94
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				17 687,94 4 904,58
		1.7. Diverse				
44	RpCU09C k sal 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	20,00	144,15 144,15	2 883,00 2 883,00
45	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	35,00	64,00 64,00	2 240,09 2 240,09
46	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	35,00	28,21 0,00	987,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 110,44
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 110,44 5 123,09
		1.8. Lucrari canalizare exterioara				
47	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4	m3	2,50	874,06 862,13	2 185,16 2 155,33

1	2	3	4	5	6	7
		m				
48	RpAcF33A	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere	buc	1,00	70,93 63,43	70,93 63,43
49	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	15,00	39,79 39,79	596,78 596,78
50	TsC04H31 k=4	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,10	2 921,00 0,00	292,10 0,00
51	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,80	1 284,07 800,04	1 027,26 640,03
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,00	402,00 0,00	402,00 0,00
53	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,00	340,00 0,00	340,00 0,00
54	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel prefabricat pt.	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		camine KI-10-9				
55	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-1	buc	1,00	320,00 0,00	320,00 0,00
56	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel de reazem KIO-1	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
57	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc	1,00	175,00 0,00	175,00 0,00
58	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	1 238,72 40,36	1 238,72 40,36
59	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,00	312,11 19,61	624,21 39,21
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,50	425,46 57,15	1 914,56 257,16
61	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,25	1 289,72 509,72	322,43 127,43

1	2	3	4	5	6	7
62	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,00	228,46 60,20	4 569,25 1 203,95
63	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	6,00	168,93 34,02	1 013,57 204,11
		<i>Total</i>	Lei			16 086,97
		Total Lucrari canalizare exterioara Inclusiv salariu				16 086,97 5 327,79
		1.9. Lucrari electrice				
64	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	13,00	51,89 51,89	674,62 674,62
65	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	13,00	16,98 13,84	220,72 179,90
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,00	40,31 38,63	3 023,22 2 897,41
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVg ng 3x1,5	m	35,00	35,31 19,60	1 235,72 686,15
69	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVg ng 3x2,5	m	24,00	39,85 19,60	956,39 470,51
70	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip	buc	2,00	46,12 17,30	92,24 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		1- simbol 0158				
71	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 2x36 Ip54	buc	4,00	289,03 63,42	1 156,12 253,70
		<i>Total</i>	Lei			7 384,40
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				7 384,40 5 222,26
		<i>Total</i>	Lei			140 637,60
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				140 637,60 61 403,32

		Total	Lei	140 637,60
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	13 815,75
		Transportarea materialelor	7 %	5 400,54
		Cheltuieli de regie	12 %	19 182,46
		Total		179 036,35
		Venit	6 %	10 742,18
		Total		189 778,53
		Tva	20 %	37 955,71
		227 734,24		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		61 403,32		

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)