

Lucrări de reparație a etajului a Centrului Consultativ Diagnostic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 786 447,34 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	176,00	14,38 11,47	2 530,00 2 019,60
2	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Reteaua de scurgere a apelor pluviale)	m	32,00	3,40 3,40	108,80 108,80
3	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 1 1/4 - 2 (Retea sistema de incalzire) Atentie va fi remontata	m	59,00	3,40 3,40	200,60 200,60
4	RpDA14A	(ATENTIE Pozitie aplicata) Curatirea manuala a suprafetelor etajului de gunoi	m2	1 395,00	3,83 3,83	5 335,88 5 335,88
5	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (Atentie Se permite instalarea tuburilor plastic evacuare gunoi)	t	28,60	86,95 31,45	2 486,77 899,47
6	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	28,60	14,88 14,88	425,43 425,43

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea gunoi)				
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28,60	33,54 0,00	959,24 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				12 046,71 8 989,77
		1.2. Arhiva				
		1.2.1. Pereti				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) Pereti existenti	m2	86,00	4,67 1,27	402,05 109,65
9	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 30 mm	m2	86,00	169,06 108,38	14 539,07 9 320,25
10	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	122,96	499,93 51,00	61 470,78 6 270,96
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti noi tencuiti, rosturile la pereti gips-carton)	m2	77,70	84,79 51,85	6 588,34 4 028,74
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,30	133,05 63,16	2 434,83 1 155,74
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,00	27,91 8,50	2 679,21 816,00
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	204,20	22,72 11,05	4 639,42 2 256,41
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	331,65	28,73 23,38	9 527,48 7 752,32

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	331,65	4,67 1,27	1 550,46 422,85
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	331,65	39,17 23,38	12 991,06 7 752,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				116 822,70 39 885,24
		1.2.2. Pardosea				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	242,30	4,67 1,27	1 132,75 308,93
19	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	242,30	147,89 19,89	35 834,58 4 819,35
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE grosimea covor PVC nu mai mica de 3 mm, Clasa 33)	m2	242,30	491,38 46,75	119 062,05 11 327,52
		Total Pardosea Inclusiv salariu				156 029,38 16 455,80
		1.2.3. Tavan				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) inclusiv grinzile	m2	278,30	4,67 1,27	1 301,05 354,83
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	278,30	98,04 65,03	27 283,70 18 096,46
23	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	278,30	38,89 26,35	10 821,97 7 333,20

1	2	3	4	5	6	7
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	278,30	27,91 8,50	7 766,91 2 365,55
25	CK18C	Montarea coltare din aluminiu, Grinzi	m	90,00	22,72 11,05	2 044,80 994,50
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	278,30	28,73 23,38	7 994,86 6 505,26
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,30	4,67 1,27	1 301,05 354,83
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	278,30	39,17 23,38	10 901,29 6 505,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				69 415,64 42 509,90
		1.2.4. Timplarii				
29	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2,00mm, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,30	2 219,30 187,00	13 981,61 1 178,10
30	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	13,10	65,31 53,55	855,56 701,50
31	CK33B	Miner pentru usi	buc	3,00	261,24 40,80	783,72 122,40
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	332,25 106,25	996,75 318,75
		Total Timplarii Inclusiv salariu				16 617,64 2 320,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Arhiva Inclusiv salariu				358 885,36 101 171,70
		1.3. Incaperi Auxiliare				
		1.3.1. Pereti				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) Pereti existenti	m2	90,00	4,67 1,27	420,75 114,75
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuielii 30 mm	m2	74,88	169,06 108,38	12 659,14 8 115,12
35	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	15,12	499,93 51,00	7 558,87 771,12
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (rostrurilor la pereti gips-carton)	m2	106,92	84,79 51,85	9 065,96 5 543,80
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,82	133,05 63,15	508,25 241,25
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,74	27,91 8,50	3 090,58 941,29
39	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	48,00	22,72 11,05	1 090,56 530,40
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,74	28,73 23,38	3 181,28 2 588,55
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,74	4,67 1,27	517,71 141,19
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	110,74	39,17 23,38	4 337,80 2 588,55

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 430,89 21 576,02
		1.3.2. Pardosea				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	83,00	4,67 1,27	388,02 105,83
44	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	83,00	147,89 19,89	12 275,16 1 650,87
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Grosimea covor PVC nu mai mica de 3 mm,Clasa 33)	m2	83,00	491,38 46,75	40 784,77 3 880,25
		Total Pardosea Inclusiv salariu				53 447,95 5 636,94
		1.3.3. Tavan				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) grinzile	m2	14,20	4,67 1,27	66,39 18,11
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,20	98,04 65,03	1 392,13 923,36
48	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,20	38,89 26,35	552,18 374,17
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,20	27,91 8,50	396,30 120,70
50	CK18C	Montarea coltare din aluminiu, Grinzi	m	35,00	22,72 11,05	795,20 386,75

1	2	3	4	5	6	7
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,20	28,73 23,38	407,93 331,93
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,20	4,67 1,27	66,39 18,11
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,20	39,17 23,38	556,23 331,93
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	80,86	234,75 93,50	18 981,88 7 560,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 214,62 10 065,44
		1.3.4. Restabilirea retelelor de incalzire				
55	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00	43,50 8,50	174,00 34,00
56	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm T22, 500*1600	buc	4,00	1 547,91 34,00	6 191,64 136,00
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	4,00	138,03 7,65	552,14 30,60
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	4,00	158,03 7,65	632,14 30,60
59	ID01A	Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	4,00	63,03 7,65	252,14 30,60
60	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	4,00	155,45 4,25	621,80 17,00

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2 Maevschii				
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /MP mufa P20*1/2	buc	8,00	36,95 6,38	295,64 51,00
62	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8,00	44,74 14,88	357,96 119,00
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	23,00	49,96 17,00	1 149,08 391,00
64	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	35,00	45,25 8,50	1 583,75 297,50
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ соединение 25	buc	6,00	43,34 7,65	260,01 45,90
66	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ угол 90 d25	buc	8,00	48,34 7,65	386,68 61,20
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ угол 45 d25	buc	6,00	38,34 7,65	230,01 45,90
68	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	8,00	46,99	375,96

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ тройник 25			11,05	88,40
		Total Restabilirea retelelor de incalzire Inclusiv salariu				13 062,94 1 378,70
		Total Incaperi Auxiliare Inclusiv salariu				132 156,41 38 657,11
		1.4. Pluviala				
69	SA26F	Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE Teava D.110/PN6 PE100 SDR26*4,2 SM EN 12201-2* in bare) (ATENTIE De exclus fittingurile cot, teu, reductie, capac)	m	32,00	99,66 17,00	3 189,18 544,00
70	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot e/f 110*90 PE100 SDR11 PN16 39.5W)	buc	4,00	171,35 51,00	685,40 204,00
71	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot s/f 110*45 PE100 SDR11 PN16 39.5W)	buc	6,00	161,25 51,00	967,50 306,00
72	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului	buc	5,00	146,10 51,00	730,50 255,00

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa e/f dn 110 PE100 SDR11 PN16 39.5W)				
73	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	52,00	29,77 9,78	1 548,30 508,30
		Total Pluviala Inclusiv salariu				7 120,88 1 817,30
		1.5. Hidranti antiincendiari				
74	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Confectionarea si montarea dulapurilor antiincendiare)	m2	6,00	2 046,93 46,75	12 281,56 280,50
75	RpSA10G	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2"	m	48,00	213,66 80,75	10 255,88 3 876,00
76	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet metal D 50 mm)	buc	4,00	69,83 44,63	279,30 178,50
77	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecer robinet de incendiu)	buc	4,00	171,82 44,63	687,30 178,50
78	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de incediu bronz)	buc	4,00	1 020,34 19,13	4 081,36 76,50
		Total Hidranti antiincendiari Inclusiv salariu				27 585,41 4 590,00
		1.6. Stramutarea retea de incalzire				
79	RpSA10D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE MANOPERA Va fi remontata teava anterior	m	59,00	182,83 38,25	10 786,74 2 256,75

1	2	3	4	5	6	7
		demontata)				
80	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D35*10 mm Climaflex sau analogic	m	59,00	27,08 21,68	1 597,87 1 278,83
		Total Stramutarea retea de incalzire Inclusiv salariu				12 384,61 3 535,57
		1.7. Retele electrice				
81	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	104,15 16,15	520,75 80,75
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	75,34 13,18	376,73 65,88
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595*595 mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)	buc	4,00	708,70 11,90	2 834,80 47,60
84	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat D-2X36W-E T8 IP65, dimensiuni 1265*130*90mm p/tru lampi fluorescente	buc	8,00	708,70 11,90	5 669,60 95,20
85		Lampi fluorescente (LE T8 36W 6500K 2400Lm Standard tub fluorescent)	buc	16,00	55,00 0,00	880,00 0,00
86	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3*1,5)	100 m	2,80	452,71 286,45	1 267,60 802,06
87	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	1,20	520,47	624,56

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (VVGng 3*2.5)			334,05	400,86
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,00	5 471,80 1 011,50	21 887,20 4 046,00
89		Cablu VVGng LS 3*1.5 mm	m	280,00	15,00 0,00	4 200,00 0,00
90		Cablu VVGng LS 3*2.5 mm	m	120,00	17,00 0,00	2 040,00 0,00
91		Teava din vinilplast Dn25mm	m	400,00	10,00 0,00	4 000,00 0,00
92	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 moduli, plastic)	buc	2,00	1 303,54 74,80	2 607,07 149,60
93	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A, B)	buc	6,00	99,58 11,47	597,45 68,85
94	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A, B)	buc	4,00	109,67 11,47	438,70 45,90
95	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA)	buc	2,00	129,40 16,15	258,80 32,30
96	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si	buc	3,00	43,13	129,38

1	2	3	4	5	6	7
		reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW			10,63	31,88
97	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	3,00	61,88 31,88	185,63 95,63
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				48 518,26 5 962,49
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				598 697,64 164 723,96

		Total	lei	598 697,64
		CNAM	24,00 %	39 533,75
		Cheltuieli de transport	1,00 %	4 227,96
		Cheltuieli de regie	1,00 %	6 424,59
		Beneficiu de deviz	1,00 %	6 488,84
		Total	100,00 +	655 372,78
		TVA	20,00 %	131 074,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		786 447,34 164 723,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)