

Reparatia curenta a strazilor s. Tocuz, r-nul Causeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 419 477,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,56	57,66	147,61
2.	7129020012800	Pavator	h-om	67,34	57,66	3 882,82
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	128,74	57,66	7 423,15
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,958	31,93	94,45
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	31,93	10,22
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,9856	31,93	3 384,12
Total manopera						14 942,37

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	18,20	141,00	2 566,20
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	18,20	357,00	6 497,40
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	343,98	357,00	122 800,86
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0197	357,00	7,03
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	27,30	357,00	9 746,10
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	238,602	182,00	43 425,56
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	17,87	1 355,00	24 213,85
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1865	3 500,00	652,75
9.	2010237318750	Distantieri	buc	19,20	0,50	9,60
10.	23203226001101	Bitum	t	0,0888	8 800,00	781,44
11.	2663102100000b20	Beton B20	m3	5,1408	920,00	4 729,54
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,32	13,00	4,16
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,64	12,00	7,68
14.	2873122004100	Plase sudate	kg	64,64	14,00	904,96
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,824	10,00	968,24
Total materiale de constructii						217 315,37

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	19,30	25,00	482,50
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2602	250,00	565,05
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,9171	410,00	16 776,01
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	2,072	220,00	455,84
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,846	288,00	8 019,65
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	49,322	280,00	13 810,16
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,384	242,00	4 932,93
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,7531	295,00	3 467,16
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	19,227	352,00	6 767,90

		0,40-0,70 mc				
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	20,373	288,00	5 867,42
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,2538	288,00	937,09
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,184	80,00	94,72
13.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,9292	350,00	675,22
14.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,184	195,00	230,88
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	11,7531	190,00	2 233,09
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,0866	355,00	23 460,78
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,7208	165,00	1 933,93
		Total utilaje de constructii				90 710,34

Total:

Total	lei	322 968,09
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 362,03
Cheltuieli de regie	4,00 %	13 053,20
Beneficiu	3,00 %	10 181,50
TVA	20,00 %	69 912,96

Total deviz:

**419 477,7
9**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)