

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 121 786,96 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,2200	439,00 0,00	1 413,58 0,00
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	12,5000	110,71 110,71	1 383,84 1 383,84
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	21,8800	286,30 35,17	6 264,19 769,58
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	312,5000	17,87 17,87	5 585,81 5 585,81
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	31,3000	43,25	1 353,57

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			43,25	1 353,57
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,9000	1 547,56 508,56	4 487,93 1 474,83
		<i>Total</i>	Lei			20 488,92
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				20 488,92 10 567,63
		2. Tevi si armatura				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PN10	m	125,0000	40,49 3,11	5 061,03 389,21
8		Banda de avertizare	m	125,0000	1,35 0,00	168,75 0,00
9	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	125,0000	0,69 0,24	86,05 29,55
10	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	12,5000	4,61 4,61	57,66 57,66
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tevi PVC 110 mm	m	3,0000	74,56 17,30	223,67 51,89
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	1,0000	64,85 33,44	64,85 33,44

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 50*2"				
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune 50*50 mm	buc	1,0000	93,10 33,44	93,10 33,44
14	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm Apometru D 15 mm cu citire la distanta	buc	1,0000	2 916,09 66,31	2 916,09 66,31
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,0000	120,42 16,72	240,85 33,44
16	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	1,0000	218,47 132,62	218,47 132,62
17	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Clapeta submersibila 25 mm	buc	1,0000	112,84 15,57	112,84 15,57
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" FI/FI	buc	1,0000	56,28 10,38	56,28 10,38
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 50*50	buc	1,0000	913,65 51,32	913,65 51,32
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Robinet de aerisire cu flansa D50	buc	2,0000	2 633,30 51,31	5 266,60 102,63
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	1,0000	1 255,81	1 255,81

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50mm			51,32	51,32
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa 50*50 mm	buc	2,0000	191,81 33,45	383,62 66,89
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune 50*25 mm	buc	2,0000	90,30 33,45	180,60 66,89
24	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie	kg	33,3200	30,89 6,92	1 029,32 230,55
		<i>Total</i>	Lei			18 329,24
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				18 329,24 1 423,11
		3. Constructia caminelor				
25	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1500	439,00 0,00	65,85 0,00
26	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,0000	186,24 186,24	186,24 186,24
27	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12,0000	10,38 10,38	124,55 124,55
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,1200	1 547,58	185,71

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv			508,58	61,03
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3400	1 498,87 799,75	2 008,49 1 071,66
30	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	2,0000	412,40 0,00	824,80 0,00
31	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	buc	2,0000	170,84 0,00	341,68 0,00
32	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	2,0000	488,75 0,00	977,50 0,00
33	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	2,0000	330,63 0,00	661,26 0,00
34	AcE13A1	Inel de reazem KИО-1	buc	2,0000	80,00 0,00	160,00 0,00
35	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	24,22 24,22	169,52 169,52
36	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T	buc	2,0000	1 481,09 47,28	2 962,17 94,56
		Total	Lei			8 667,77
		Total Constructia caminelor Inclusiv salariu				8 667,77 1 707,56
		4. Traversare prin metada inchisa 4.1. Устройство котлована под установку для прокола				
37	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	0,8000	439,00 0,00	351,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II.				
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000	118,78 118,78	237,56 237,56
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,0000	17,87 17,87	714,98 714,98
40	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	40,0000	50,16 50,16	2 006,57 2 006,57
41	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	241,97 0,00	96,79 0,00
42	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4000	976,10 508,55	390,44 203,42
		<i>Total</i>	Lei			3 797,54
		Total Устройство котлована под установку для прокола Inclusiv salariu				3 797,54 3 162,53
		4.2. Монтаж футляров				
43	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm	buc	2,0000	6 131,87 3 258,37	12 263,74 6 516,74
44	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD),	m	17,2000	1 547,07 325,20	26 609,64 5 593,48

1	2	3	4	5	6	7
		executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 168 mm				
		<i>Total</i>	Lei			38 873,38
		Total Монтаж футляров Inclusiv salariu				38 873,38 12 110,22
		<i>Total</i>	Lei			42 670,92
		Total Traversare prin metada inchisa Inclusiv salariu				42 670,92 15 272,75

		Total	Lei	90 156,85
		Fondul social si medicina	22,5 %	6 518,49
		Transportarea	2 %	872,83
		Total		97 548,17
		Cheltueli de regie	2 %	1 950,97
		Total		99 499,14
		Beneficiu de deviz	2 %	1 989,99
		Total		101 489,13
		TVA	20 %	20 297,83
		121 786,96		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		28 971,05		

Intocmit

Vegan Com SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)