

**Lucrari de reparatie a
imbracamintei din beton asfaltic
pe străzile din or. Riscani**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 047 591,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	953,000	194,85 17,92	185 693,61 17 079,14
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 850,00 0	3,29 1,54	15 941,95 7 454,45
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,150	7 827,68 0,00	24 657,20 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 850,00 0	112,41 1,54	545 203,45 7 454,45
Прямые затраты			lei		771 496,21	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		7 197,31	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		778 693,52	
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %			11,00 %		85 656,29	
Total Total+CR			100,00 +		864 349,81	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		8 643,50	

Total Total+B	100,00 +	872 993,31
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	174 598,66

Total deviz:
Incluziv salariu

1 047 591,97
31 988,04

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)