

Obiectivul: Primaria Raspopeni r-nul Soldanesti

Deviz local Nr. 29

Intocmit in preturi curente 2018-12-06

Valoarea de deviz 468 433 (Lei)

Obiectul: Bloc sanitar la Gradinita de copii s. Raspopeni						
Devizul: Deviz oferta nr.1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	4,300	142,10	611
					140,50	604
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				611
		Inclusiv salariul				604
		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie				
1.1.2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,680	1 097,50	746
					0,00	0
1.1.3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	21,500	47,60	1 023
					47,60	1 023
1.1.4	RpCF09A	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii cu piatra bruta.	m3	23,710	910,62	21 591
					235,15	5 575
1.1.5	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,850	1 666,76	4 750
					129,60	369
1.1.6	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	1,200	1 230,46	1 477
					37,15	45
1.1.7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	4,840	294,75	1 427
					39,60	192
1.1.8	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	0,560	1 088,11	609
					213,75	120
1.1.9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	94,860	89,19	8 461
					66,50	6 308
1.1.10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	48,360	152,90	7 394
					66,75	3 228
1.1.11	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	186,000	14,14	2 630
					1,84	342
1.1.12	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	4,840	1 088,11	5 266
					213,75	1 035
1.1.13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	21,340	797,09	17 010
					148,80	3 175
1.1.14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	8,400	1 399,32	11 754
					32,00	269
1.1.15	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	7,700	1 231,06	9 479
					37,15	286
1.1.16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de	m2	7,020	152,90	1 073



		monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.			66,75	469
1.1.17	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	85,600	17,22	1 474
					1,84	158
1.1.18	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3	1,870	1 088,11	2 035
					213,75	400
1.1.19	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat.	m2	84,480	113,32	9 573
					27,50	2 323
1.1.20	CE30A1	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle.	m2	84,480	105,27	8 893
					17,05	1 440
1.1.21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	84,480	14,79	1 249
					9,75	824
1.1.22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	84,480	196,17	16 572
					44,75	3 780
1.1.23	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2	52,950	110,82	5 868
					6,80	360
1.1.24	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	52,950	168,05	8 898
					79,25	4 196
1.1.25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	52,950	70,85	3 752
					61,20	3 241
1.1.26	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	8,200	886,16	7 267
					160,90	1 319
1.1.27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	6,640	339,71	2 256
					14,00	93
1.1.28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	16,400	254,61	4 176
					12,00	197
1.1.29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Pereu	m3	2,500	294,75	737
					39,60	99
1.1.30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. Pereu	m2	25,000	104,95	2 624
					41,50	1 038
1.1.31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	99,660	89,19	8 889
					66,50	6 627
1.1.32	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	52,950	104,95	5 557
					41,50	2 197
1.1.33	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	52,950	248,84	13 176
					114,55	6 065
1.1.34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,830	58,40	2 910
					48,80	2 432
1.1.35	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent.	m2	102,780	21,06	2 165
					12,40	1 274
1.1.36	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura.	m2	49,830	439,53	21 902
					228,00	11 361
		TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de constructie				224 662
		Inclusiv salariul				71 861
		Capitolul 1.3. Lucrari la fatada				



					39,60	24
1.1.55	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,420	1 184,22	497
					330,75	139
1.1.56	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	0,073	19 035,77	1 390
					715,50	52
1.1.57	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2	5,200	198,57	1 033
					66,75	347
1.1.58	CE07A	Invelitori din placi din tabla imprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	5,200	196,17	1 020
					44,75	233
1.1.59	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat.	m2	4,400	158,37	697
					122,75	540
1.1.60	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adancime teren mijlociu.	m3	7,200	65,60	472
					65,60	472
1.1.61	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm.	m	25,000	87,45	2 186
					28,40	710
1.1.62	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4".	buc	1,000	6 422,80	6 423
					190,00	190
1.1.63	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp.	m	30,000	23,73	712
					4,00	120
1.1.64	RpEA10B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm.	m	16,000	79,06	1 265
					68,40	1 094
1.1.65	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc	1,000	73,85	74
					26,00	26
1.1.66	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.).	buc	1,000	467,00	467
					9,20	9
1.1.67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,780	1 134,22	885
					306,00	239
		TOTAL Capitolul 1.7. Forarea fintinii				54 909
		Inclusiv salariul				7 837


Total manopera (ore)	2 371,435
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		337 760
Asigurari sociale si medicale	22,500%	20 901
Total		358 661
Cheltuieli de transport	3,000%	6 969
Total		365 630
Cheltuieli pentru depozitare	1,000%	2 323
Total		367 953
Cheltuieli de regie	3,000%	11 039
Total		378 991
Beneficiu de deviz	3,000%	11 370

Total Deviz fara TVA	390 361
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	390 361
TVA (20%)	78 072
TOTAL GENERAL	468 433
Inclusiv salariul	92 893

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;