

Obiect Lucrari de reparatii la Sala Sportiva IP Investitor
Liceul Teoretic din s. Cazaclia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Спортивный Зал				
		1.1. Электрика				
1	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300		
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200		
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000		
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500		
2	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng3*1,5	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500		
3	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng3*2,5	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
4	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng5*4	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500		
5	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000		
6		UZO - УЗО	buc			
	555-1-31-5	UZO - УЗО	buc	1,0000		
7		Intrerupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 25A (C) 4,5kA EKF PROxima	buc			
	555-1-31	Intrerupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 25A (C) 4,5kA EKF PROxima	buc	1,0000		
8		Cutie - Коробка распаячная (100x100x55) KMP-030-014 пылевлагозащищенная БЕЗ мембранных вводов EKF PROxima	buc			
	555-1-10	Cutie Коробка распаячная (100x100x55) KMP-030-014 пылевлагозащищенная БЕЗ мембранных вводов EKF PROxima	buc	1,0000		
9		Dular Щит распределительный навесной ЩРН-36 IP31 (400x600x200) EKF Basic	buc			
	4444-111-1	ЩРН-110 IP31	buc	1,0000		
10	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- A -380 Вt, ST - шифр 0239)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800		
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
11	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000		
	2746167335100	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
12	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, 1 clapa (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, одноклавишных	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0000		
13	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, 1 clapa (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, двух-клавишных	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
	1111000100021-1	Comutator manual 2 clape	buc	1,0000		