

Specificații tehnice (LOTUL 6)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1692616752605</u> din 23.08.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea ascensoarelor și instalarea acestora la clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției Generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 6 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str.Gh.Tudor, nr.5, mun.Chișinău 1 ascensor	Ascensor pentru transportarea pasagerilor AEP-500	Republica Moldova	SRL Baslift	1.Sarcina nominală – 500 kg 2.Numărul de stații - 6 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea-2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte	1.Sarcina nominală – 500 kg 2.Numărul de stații - 6 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea-2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante)	

				<p>variante)</p> <p>11.Panou intern de dirijare inox.</p> <p>12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor.</p> <p>13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic.</p> <p>14.Troliu fără reductor.</p> <p>15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj.</p> <p>16.Panou de comandă în cabină cu display LCD.</p> <p>17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.</p> <p>18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor.</p> <p>19.Viteza de mișcare 1m/s.</p> <p>20.Legătura telefonică GSM-în cabină.</p> <p>21. Cablurile de tracțiune din oțel.</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent.</p> <p>23.Proiect de execuție a instalației de ascensor.</p> <p>24.Garanția bunurilor minim 2 ani.</p> <p>25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai târziu de 20 decembrie 2023 din data semnării contractului.</p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	<p>11.Panou intern de dirijare inox.</p> <p>12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor.</p> <p>13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic.</p> <p>14.Troliu fără reductor.</p> <p>15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj.</p> <p>16.Panou de comandă în cabină cu display LCD.</p> <p>17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.</p> <p>18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor.</p> <p>19.Viteza de mișcare 1m/s.</p> <p>20.Legătura telefonică GSM-în cabină.</p> <p>21. Cablurile de tracțiune din oțel.</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent.</p> <p>23.Proiect de execuție a instalației de ascensor.</p> <p>24.Garanția bunurilor minim 2 ani.</p> <p>25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai târziu de 20 decembrie 2023 din data semnării contractului.</p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	
TOTAL 1 ascensor						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2