

**Amenajarea si modernizarea
curtii de acces a Gimnaziului
Loganesti din s. Loganesti, r-nul
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Repzratii**

Valoarea de deviz 444 743,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari pregatire				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Extragerea pamintului la adincime 25cm din clumbele existente)	100 m3	0,1500	1 072,500 0,000	160,875 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	24,0000	10,440 0,000	250,560 0,000
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70mm	m2	510,0000	27,900 27,900	14 229,000 14 229,000
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurilor existente cu incarcarea in camion)	100 m3	0,0550	1 430,000 0,000	78,650 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	145,0000	24,000 24,000	3 480,000 3 480,000
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,8600	89,250 89,250	344,505 344,505
7	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	73,0000	33,750 33,750	2 463,750 2 463,750
8	TsI50A1	Transportarea incarcaturelor cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	73,0000	22,500 0,000	1 642,500 0,000
9	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3	t	60,0000	26,250 26,250	1 575,000 1 575,000
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,1500	205,000 22,500	30,750 3,375
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,1000	68,750 0,000	350,625 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5100	2 220,000 661,500	1 132,200 337,365
		<i>Total</i>	Lei			25 738,415
		Total Lucrari pregatire Inclusiv salariu				25 738,415 22 432,995
		1.2. Strat fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3	51,0000	722,650 74,250	36 855,150 3 786,750

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			36 855,150
		Total Strat fundatie Inclusiv salariu				36 855,150 3 786,750
		1.3. Strat hidroizant				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m ² " executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m ²	510,0000	17,823 1,600	9 089,475 816,000
		<i>Total</i>	Lei			9 089,475
		Total Strat hidroizant Inclusiv salariu				9 089,475 816,000
		1.4. Incadrari de pavaje				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60	buc	22,0000	5,250 5,250	115,500 115,500
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	8,0000	633,050 564,250	5 064,400 4 514,000
17	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	4,0000	621,950 466,750	2 487,800 1 867,000
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8cm)	m	145,0000	169,437 23,400	24 568,365 3 393,000
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	510,0000	231,714 47,601	118 174,140 24 276,510
		<i>Total</i>	Lei			150 410,205
		Total Incadrari de pavaje				150 410,205

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				34 166,010
		1.5. Imprejmuire metalica				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H)	kg	165,0000	11,000 3,100	1 815,000 511,500
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500	buc	3,0000	13,771 8,000	41,312 24,000
22	CK14A	Porti + portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti)	m2	5,9000	986,785 134,900	5 822,032 795,910
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,9800	116,516 88,000	1 512,377 1 142,240
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma (Capace metalice cu d=100mm)	buc	3,0000	297,850 135,250	893,550 405,750
		<i>Total</i>	Lei			10 084,271
		Total Imprejmuire metalica Inclusiv salariu				10 084,271 2 879,400
		1.6. Drum de acces				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70mm)	m2	61,0000	27,900 27,900	1 701,900 1 701,900
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurelor cu incarcarea in a/transport)	100 m3	0,0400	1 430,000 0,000	57,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
27	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	12,9800	33,750 33,750	438,075 438,075
28	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	12,9800	10,439 0,000	135,495 0,000
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,5000	89,250 89,250	133,875 133,875
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0700	2 220,000 661,500	155,400 46,305
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	38,0000	239,912 46,450	9 116,656 1 765,100
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3	6,8400	722,650 74,250	4 942,926 507,870
33	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	87,8500	17,822 1,600	1 565,706 140,560
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	87,8500	252,014 47,601	22 139,407 4 181,748

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40 386,640
		Total Drum de acces Inclusiv salariu				40 386,640 8 915,433
		<i>Total</i>	Lei			272 564,156
		<i>Fondul social</i>	24 %			17 519,181
		<i>Transport</i>	3 %			5 713,855
		<i>Total</i>				295 797,192
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			23 663,774
		<i>Total</i>				319 460,966
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			12 778,438
		Total LCM Inclusiv salariu				332 239,404 72 996,588
		2. Utilaje				
35	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	8,0000	4 000,000 0,000	32 000,000 0,000
36	01-01-2	Urna stradala metal cu betonare	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			38 000,000
		<i>Depozitare</i>	1 %			380,000
		Total Utilaje Inclusiv salariu				38 380,000

		Total	Lei			370 619,43
		TVA	20 %			74 123,89
		Total deviz: Inclusiv salariu				444 743,32 72 996,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea si modernizarea
curtii de acces a Gimnaziului
Loganesti din s. Loganesti, r-nul
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2000
Repzratii**

Valoarea de deviz 444 743,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,2000	80,00	4 656,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,3000	80,00	264,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	492,4726	80,00	39 397,808
4.	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,6500	80,00	372,000
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,9570	80,00	956,560
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	80,00	24,000
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,3400	80,00	1 227,200
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1210	80,00	89,680
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,6640	80,00	453,120
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,1316	75,00	16 284,870
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6920	75,00	201,900
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	120,9260	75,00	9 069,450
		Total manopera				72 996,59

Materiale:

1.	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	8,0000	4 000,00	32 000,000
2.	01-01-2	Urna stradala metal cu betonare	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
3.	1212121212121	apa	m3	1,8000	20,00	36,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0003	500,00	0,150
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,5160	500,00	33 258,000
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0236	400,00	9,440
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7390	400,00	295,600
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,9892	400,00	1 195,680
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,5880	220,00	5 629,360
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6490	15,00	9,735
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	5,9000	800,00	4 720,000
12.	2030112931102	Urne	buc	4,0000	1,00	4,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,2980	35,00	45,430
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1417	15,00	2,125

15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0945	25,00	2,362
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,2066	65,00	143,429
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,5900	54,00	31,860
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,3499	54,00	72,895
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,6490	15,00	9,735
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,4278	35,00	49,973
21.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	8,0000	1,00	8,000
22.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	3,0900	150,00	463,500
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258,8600	2,60	673,036
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	956,5600	2,60	2 487,056
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,8750	2,60	38,675
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 705,0795	2,60	12 233,207
27.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40mm	m2	517,6500	145,00	75 059,250
28.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60mm	m2	89,1677	165,00	14 712,671
29.	2663102100000	Beton	m3	0,6240	1 800,00	1 123,200
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,6700	1 600,00	13 872,000
31.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	38,1900	110,00	4 200,900
32.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	145,7250	65,00	9 472,125
33.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,5960	15,00	38,940
34.	26821326016261	Pelicola 200gr/m2	m2	645,6780	15,00	9 685,170
35.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,3000	15,00	4,500
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6785	55,00	37,318
37.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	23,6000	5,00	118,000
38.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	23,6000	1,00	23,600
39.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	23,6000	1,00	23,600
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,9570	45,00	538,065
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3570	3,00	4,071
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6749	20,00	13,498
43.	4100126202818	Apa	m3	5,7840	20,00	115,680
		Total materiale de constructii				228 461,85

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1180	330,00	38,940
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,3000	300,00	990,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,2928	95,00	2 307,816
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,1464	150,00	1 821,960
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2989	45,00	13,451
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,180
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5395	550,00	296,725
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6375	550,00	350,625
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0495	550,00	27,225
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,0262	150,00	903,930
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,4350	95,00	326,325

12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,6500	450,00	1 642,500
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8579	450,00	386,055
		Total utilaje de construcții				9 105,74

Total	Lei	370 619,4 3
TVA	20 %	74 123,89

Total deviz:

**444 743,3
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea si modernizarea curtii de
acces a Gimnaziului Loganesti din s. Loganesti,
r-nul Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari pregatire				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Extragerea pamintului la adincime 25cm din clumbele existente)	100 m3			1 072,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,440 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70mm	m2			27,900 27,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	13,50
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurilor existente cu incarcarea in camion)	100 m3			1 430,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,00
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,000 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,250 89,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
7	TrI1AA01F3	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			33,750 33,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
8	TsI50A1	Transportarea incarcaturelor cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			22,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	450,00	22,50
9	TR11AA08F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3	t			26,250 26,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	75,00	26,25
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			205,000 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,50
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			68,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	550,00	68,75
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 220,000 661,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		1.2. Strat fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3			722,650 74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
		1.3. Strat hidroizant				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,823 1,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Pelicola 200gr/m2	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		1.4. Incadrari de pavaje				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60	buc			5,250 5,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	75,00	5,25
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc			633,050 564,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	75,00	142,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	75,00	33,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1,00	1,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	64,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
17	TsH91B	Instalarea urnelor	buc			621,950 466,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	75,00	33,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1,00	1,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 800,00	151,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8cm)	m			169,437 23,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,80

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			231,714 47,601
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40mm	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		1.5. Imprejmuire metalica				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H)	kg			11,000 3,100
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	95,00	1,90
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500	buc			13,771 8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	15,00	0,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0300	25,00	0,79
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0450	95,00	4,28
22	CK14A	Porti + portita metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti)	m2			986,785 134,900
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	80,00	76,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	80,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,00	5,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	330,00	6,60
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			116,516 88,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	80,00	88,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	54,00	5,62
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	11,05
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	15,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din	buc			297,850 135,250

1	2	3	4	5	6	7
		piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , freat cu peria de sirma (Capace metalice cu d=100mm)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,5500	80,00	124,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,60	6,50
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	15,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0300	150,00	154,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		1.6. Drum de acces				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70mm)	m2			27,900
						27,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	13,50
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurilor cu incarcarea in a/transport)	100 m3			1 430,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,00
27	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			33,750
						33,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
28	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,439
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,250
						89,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 220,000
						661,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			239,912
						46,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3			722,650
						74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
33	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2			17,822
						1,600

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Pelicola 200gr/m2	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			252,014 47,601
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,18
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60mm	m2	1,0150	165,00	167,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		2. Utilaje				
35	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc			4 000,00 0,000
	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
36	01-01-2	Urna stradala metal cu betonare	buc			1 500,00 0,000
	01-01-2	Urna stradala metal cu betonare	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.