

**Lucrari de intretinere a
drumurilor locale din
s. Cislita-Prut, r. Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 328 273,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	100,00	136,08	13 608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,90	720,00	13 608,00
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	20,00	2 265,20	45 304,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	23,84	650,00	15 496,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	31,80	600,00	19 080,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	23,84	450,00	10 728,00
3	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec de pietris 0-40, cu finisor de asfalt	m3	1 000,00	848,90	848 896,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	150,00	116,43	17 464,50
	1421102200467	amestec din pietris	m3	1 220,00	650,00	793 000,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,00	11,00	770,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,60	720,00	15 552,00
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	27,30	650,00	17 745,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,70	450,00	4 365,00
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				907 808,50 17 464,50

	Total	lei	907 808,50
	CASM (II3) * 24 %	24,00 %	4 191,48
	Total II3+CASM	100,00 +	911 999,98
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	132 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Total+Cheltu	100,00 +			1 044 239,98
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			62 654,40
		Total Total+Benefi	100,00 +			1 106 894,38
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			221 378,88
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 328 273,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere a
drumurilor locale din
s. Cislita-Prut, r. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 328 273,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	150,00	116,43	17 464,50
		Total manopera				17 464,50

Materiale:

1.	1421102200467	amestec din pietris	m3	1 220,00	650,00	793 000,00
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,00	11,00	770,00
		Total materiale de construcții				793 770,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,50	720,00	29 160,00
2.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	27,30	650,00	17 745,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	23,84	650,00	15 496,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	31,80	600,00	19 080,00
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	23,84	450,00	10 728,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,70	450,00	4 365,00
		Total utilaje de construcții				96 574,00

Total	lei	907 808,50
CASM (II3) * 24 %	24,00 %	4 191,48
Total II3+CASM	100,00 +	911 999,98
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	132 240,00
Total Total+Cheltu	100,00 +	1 044 239,98
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	62 654,40
Total Total+Benefi	100,00 +	1 106 894,38
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	221 378,88

Total deviz:

1 328 273,

26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de intretinere a drumurilor locale din s. Cislita-Prut, r. Cahul

Investitor: Primaria s. Cislita-Prut

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			136,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	720,00	136,08
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 265,20
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	600,00	954,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
3	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec de pietris 0-40, cu finisor de asfalt	m3			848,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	116,43	17,46
	1421102200467	amestec din pietris	m3	1,2200	650,00	793,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	11,00	0,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	720,00	15,55
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	650,00	17,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,37

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.