

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Consiliul raional mun. Cahul

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului 'Noul Ered' SRL

(denumirea, numele ofertantului)

---

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

#### 1.1 Lucrari de reparatie la OMF s.Manta

pentru suma fără TVA de **36 418,91** (treizeci și sase mii patru sute optsprezece lei 91 bani) lei,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 7 283,78 (șapte mii doua sute optzeci și trei lei 78 bani) lei.

#### Total: Lucrari de reparatie la OMF s.Manta

**43 702,70** (patruzeci și trei mii sapte sute doua lei 70 bani) lei,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (doua) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 15.05.2019

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 15.05.2019

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 29.03.2019

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator  
, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL Noul Ered



### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă -- în cuantum de 0% (din prețul total ofertat) și constituie 0 lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel  
(semnătura autorizată)



# Lucrari de reparatie la OMF s.Manta

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Pavare

Valoarea de deviz 43 702,70 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 32/03/2019:				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,64	57,66	728,82
2.	7129020012800	Pavator	h-om	109,116	57,66	6 291,63
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,00	57,66	691,92
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,08	57,66	119,93
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,844	57,66	163,99
		<b>Total manopera</b>				<b>7 996,29</b>

### Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,327	330,00	767,91
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,30	90,00	27,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,521	90,00	226,89
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,45	90,00	40,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,84	90,00	615,60
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,00	1,60	163,20
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	144,00	1,60	230,40
8.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	597,92	1,60	956,67
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 376,00	1,60	3 801,60
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	91,35	100,00	9 135,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,1128	0,00	0,00
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	100,50	50,00	5 025,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,80	0,00	0,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1726	0,00	0,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>20 989,77</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,80	0,00	0,00
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0576	0,00	0,00
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,28	0,00	0,00
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1824	0,00	0,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>0,00</b>

**Total:**

Total	lei	28 986,06
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 799,17
Total II3+CASM	100,00 +	30 785,23
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	1 049,49
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	31 834,71
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 10 %	10,00 %	3 183,47
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	35 018,19
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 4 %	4,00 %	1 400,73
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	36 418,91
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	7 283,78

**Total deviz:**

**43 702,70**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie la OMF s.Manta****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Pavare**

(formular desfreurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
1	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			213,79
	7129020 012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060 019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122 100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122 100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	42,24
	2661112 800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	1421102 200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	90,00	0,45
	1421102 200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	90,00	6,84
	2881116 002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,00	0,00
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			875,07
	7123010 010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122 100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,60	298,96
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	90,00	70,90
	1421102 200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	330,00	239,97
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270 003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260 003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270 003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			69,45
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122 100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	90,00	0,27
	2666122 800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00

Intocmit \_\_\_\_\_

Verificat \_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura)

# Lucrari de reparatie la OMF s.Manta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Pavare

Valoarea de deviz 43 702,70 lei

Intocmit in preori curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
1	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	90,00	213,79	19 240,83
	7129020012800	Pavator	h-om	91,116		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,844		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	144,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 376,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	91,35		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,45		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,84		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,80		
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,20	875,07	2 800,23
	7123010010200	Betonist	h-om	12,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,08		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,3128		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	597,92		

1	2	3	4	5	6	7
		M 30				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,521		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,327		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8726		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1824		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0576		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,80		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,28		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,00	69,45	6 945,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,80		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,30		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	100,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30		
<b>Total Раздел</b>						<b>28 986,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 996,29</b>
<b>Total</b>			<b>lei</b>		<b>28 986,06</b>	
<b>CASM (ПЗ) * 22,5 %</b>			<b>22,50 %</b>		<b>1 799,17</b>	
<b>Total ПЗ+CASM</b>			<b>100,00 +</b>		<b>30 785,23</b>	
<b>Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * 5 %</b>			<b>5,00 %</b>		<b>1 049,49</b>	
<b>Total ПЗ+CASM+Transp</b>			<b>100,00 +</b>		<b>31 834,71</b>	
<b>Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 10 %</b>			<b>10,00 %</b>		<b>3 183,47</b>	
<b>Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu</b>			<b>100,00 +</b>		<b>35 018,19</b>	
<b>Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 4 %</b>			<b>4,00 %</b>		<b>1 400,73</b>	
<b>Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi</b>			<b>100,00 +</b>		<b>36 418,91</b>	
<b>TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %</b>			<b>20,00 %</b>		<b>7 283,78</b>	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**43 702,70  
7 996,29**



Intocmit

---

Verificat

---