

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Instalații frigorifice/pompe de căldură-repetat</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Instalații frigorifice/ pompe de căldură	ANL 071 HQ + PR3 (panou de comanda) + VT 13 (suport antivibrant)	Italia	Aermec	1. Puterea frigorifică – minim 16 kW. 2. Puterea termică – minim 16 kW. - IF/PC și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe pereții exteriori. - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul oficiului. - IF/PC vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervoare – acumulate. - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7oC, iar la încălzire – 40/45oC. - Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. - Termenul de garanție a instalațiilor frigorifice/pompelor de căldură va fi de minim 24 luni din data montării.	1. Puterea frigorifică – minim 16 kW. 2. Puterea termică – minim 16 kW. - IF/PC și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe pereții exteriori. - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul oficiului. - IF/PC vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervoare – acumulate. - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7oC, iar la încălzire – 40/45oC. - Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor	

					permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. - Termenul de garanție a instalațiilor frigorifice/pompelor de căldură va fi de minim 24 luni din data montării.	
Lotul nr. 2 Instalații frigorifice/ pompe de căldură	ANL 051 HQ + PR3 (panou de comanda) + VT 13 (suport antivibrant)	Italia	Aermec	1. Puterea frigorifică totală – minim 26 kW(1X26 sau 2X13). 2. Puterea termică totală – minim 26 kW(1X26 sau 2X13). - IF/PC și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe pereții exteriori. - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul oficiului. - IF/PC vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervoare – acumulatori. - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7oC, iar la încălzire – 40/45oC. - Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. - Termenul de garanție a instalațiilor frigorifice/pompelor de căldură va fi de minim 24 luni din data montării.	1. Puterea frigorifică totală – minim 26 kW(1X26 sau 2X13). 2. Puterea termică totală – minim 26 kW(1X26 sau 2X13). - IF/PC și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe pereții exteriori. - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul oficiului. - IF/PC vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervoare – acumulatori. - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7oC, iar la încălzire – 40/45oC. - Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. - Termenul de garanție a instalațiilor frigorifice/pompelor de căldură va fi de minim 24 luni din data montării.	
Lotul nr. 3 Instalații frigorifice/ pompe de căldură	ANL 081 HQ + PR3 (panou de	Italia	Aermec	1. Puterea frigorifică totală – minim 38 kW(1X38 sau 2X19).	1. Puterea frigorifică totală – minim 38 kW(1X38 sau 2X19).	

	comanda) + VT 13 (suport antivibrant)			2. Puterea termică totală – minim 38 kW(1X38 sau 2X19). - IF/PC și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe pereții exteriori. - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul oficiului. - IF/PC vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervoare – acumulatori. - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7oC, iar la încălzire – 40/45oC. - Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. - Termenul de garanție a instalațiilor frigorifice/pompelor de căldură va fi de minim 24 luni din data montării.	2. Puterea termică totală – minim 38 kW(1X38 sau 2X19). - IF/PC și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe pereții exteriori. - Panourile de comandă vor fi amplasate în interiorul oficiului. - IF/PC vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervoare – acumulatori. - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7oC, iar la încălzire – 40/45oC. - Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. - Termenul de garanție a instalațiilor frigorifice/pompelor de căldură va fi de minim 24 luni din data montării.	
TOTAL						

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Ixari Andrei** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Lerai Grup SRL** Adresa: **mun. Chișinau , str. Varnița 2/15**