

**Reconstructia acoperisului (din
tip plat in tip sarpanta) al
caminului nr.7 (cadastral
010021308003)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reconstructie

Valoarea de deviz 3 264 567 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire, demontari (SAC, PE-5.PE-18)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuia de la fatada 30%)	m2	485,000	10,22 10,12	4 957,8 4 909,3
2	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare (placi prefabricate de parapet АП-24-5, 48buc)	m3	4,704	686,63 399,64	3 229,9 1 879,9
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sectoare monolite la parapet)	m3	0,140	215,71 206,43	30,2 28,9
4	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	21,800	120,82 113,22	2 633,9 2 468,2
5	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare (placi ПВВІІІ-1, 13buc)	m3	0,910	686,59 399,67	624,8 363,7
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	89,700	0,51 0,43	45,9 38,7
7	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C,	m2	10,000	45,95	459,5

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5-0,8 mm			41,24	412,4
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	414,000	0,51 0,43	211,9 178,5
9	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare (placi ПМ-6, 2buc)	m3	1,300	686,62 399,62	892,6 519,5
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (iesirea pe acoperis sec.1-1, SAC7)	m3	7,500	148,88 148,08	1 116,6 1 110,6
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor то же под окна (PE 170	m3	2,260	148,89 148,10	336,5 334,7
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,600	15,75 15,75	25,2 25,2
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (canale de ventilare veche ПИБИИ)	m3	16,800	144,76 143,96	2 432,0 2 418,6
14	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (nod A, SAC8)	m2	13,000	122,45 76,85	1 591,9 999,1
15	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	45,300	15,27 3,67	691,8 166,4
16	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	120,000	7,30 6,00	876,4 719,8
17	RpCB13B	Beton simplu clasa C15/M200 preparat manual, pe santier,	m3	0,600	1 329,17	797,5

1	2	3	4	5	6	7
		procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (sub talpa la sarpanta)			256,83	154,1
18	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare (placi de ingradire balcoane 6,0x1,0m, SAC15, 16)	m3	9,360	686,62 399,65	6 426,8 3 740,7
19	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	600,000	38,58 37,68	23 146,5 22 606,5
20	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment разбор. стяжки	m2	600,000	11,65 11,25	6 988,2 6 748,2
21	IzF11B K=0.8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Разборка керамзита	m3	36,000	50,52 48,29	1 818,9 1 738,3
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare deseuri in auto)	100 m3	1,300	780,00 0,00	1 014,0 0,0
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	213,300	38,70 0,00	8 254,6 0,0
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,300	162,77 14,23	211,6 18,5
25		Nota: Volumul si costul materialelor recuperabile in urma demontarilor se apreciaza intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral.		0,000	0,00 0,00	0,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			68 815,0
		Total Lucrari de pregatire, demontari (SAC, PE-5.PE-18) Inklusiv salariu				68 815,0
		2. Pereti (SAC8)				
26	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc	152,000	15,75 15,75	2 393,4 2 393,4



1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (d=12mm, l=200mm)				
27	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip „Resisto fluid Anchor”)	buc	152,000	27,97 21,74	4 251,3 3 305,1
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (spilpi)	m3	2,660	1 288,76 198,68	3 428,1 528,5
29	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,400	75,41 46,86	2 292,5 1 424,6
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,200	15,25 3,71	521,5 126,9
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	182,400	14,20 2,66	2 589,9 485,5
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura Cm1)	m3	10,000	1 288,81 198,70	12 888,1 1 987,0
33	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,000	62,76 37,49	3 138,0 1 874,5
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	162,500	15,25 3,71	2 478,2 603,1

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
35	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	450,000	14,20 2,66	6 389,8 1 197,8
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (elemente de ancorare B1)	kg	96,000	23,17 7,87	2 224,6 755,8
37	RplC29A	Executarea manuală a filetului la profile cu diametrul pînă la 3/4"	buc	120,000	7,30 6,00	876,4 719,8
38	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2	3,360	42,26 26,25	142,0 88,2
		<i>Total</i>	lei			43 613,8
		Total Pereti (SAC8) Inclusiv salariu				43 613,8 15 490,2
		3. Acoperis				
		3.1. acoperis				
39	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv confecții metalice de jonctiune - (tot 864,0kg)	m3	13,900	5 655,85 903,14	78 616,3 12 553,6
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Kapkac)	m3	12,060	4 342,84 843,52	52 374,7 10 172,9
41	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2	30,240	42,26 26,24	1 277,9 793,6
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	25,960	210,42 76,85	5 462,6 1 995,1
43	CE30A	Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	930,000	58,70 11,06	54 590,6 10 285,4

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (150x20mm), la constructii obisnuite. (14,0 m3)				
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	930,000	17,65 9,37	16 415,1 8 716,4
45	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50mm, pas 350mm), la constructii obisnuite. (8,5 m3) si 24.8 m2- balcoane)	m2	954,800	43,40 11,06	41 437,9 10 559,7
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (inclusiv coame - 85.2,0m si 24.8m2- la balcoane)	m2	954,800	173,04 43,11	165 221,2 41 164,8
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcas p/u captusire cu lambriu), inclusiv 0,48m3-la balcoane	m3	1,300	4 342,77 843,54	5 645,6 1 096,6
48	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (stresina), inclusiv 48m2 - la balcoane	m2	178,000	167,07 65,61	29 738,1 11 678,1
49	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cercevele)	buc	4,000	1 338,05 247,55	5 352,2 990,2
50	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)	m	150,000	70,38 3,75	10 556,9 562,4
51	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ingradire la acoperis)	kg	1 213,000	23,39 7,87	28 371,4 9 549,8
52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	42,450	60,63 41,24	2 573,8 1 750,6
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	23,320	210,42 76,85	4 907,0 1 792,2
54	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	23,320	53,28 14,62	1 242,6 341,0

1	2	3	4	5	6	7
55	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu diam. 150mm (inclusiv coturi 4buc, racordari la burlane 6buc)	m	145,000	178,56 11,25	25 891,8 1 630,8
56	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu diam. 100mm (inclusiv coturi 12buc, coturi de capat 6buc)	m	128,000	160,09 13,12	20 492,0 1 679,6
		Total	lei			550 167,7
		Total acoperis Inclusiv salariu				550 167,7 127 312,8
		3.2. nod A SAC pl.4				
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-1 strat de praimer	m2	600,000	8,25 1,50	4 951,6 899,8
58	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - rubemast PHI	m2	600,000	37,36 3,00	22 418,5 1 799,5
59	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata "Nobasil" 73kg/m3 gr.190mm	m2	600,000	294,90 6,00	176 940,0 3 599,0
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - антиконденсатная пленка	m2	600,000	17,30 9,37	10 377,2 5 623,5
61	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	600,000	28,49 9,37	17 095,5 5 623,5
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	1 146,000	15,27	17 495,7

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp1 100x100			1,12	1 288,9
		<i>Total</i>	lei			249 278,5
		Total nod A SAC pl.4 Inclusiv salariu				249 278,5 18 834,2
		<i>Total</i>	lei			799 446,2
		Total Acoperis Inclusiv salariu				799 446,2 146 147,0
		4. Ferestre si vitralii				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice culoare alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr.cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp (la balcoane)	m2	82,370	989,69 27,37	81 521,0 2 254,3
64	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastic, cu latimea pina la 500 mm	m	63,840	164,67 3,37	10 512,8 215,4
65	CK26A	Glafuri din aluminiu montate la ferestre din mase plastice (exterior) l=200mm	m	63,840	136,81 13,50	8 734,1 861,6
66	CK23A	Ferestre din mase plastice culoare alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr.cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (cu gratar - lucarne),	m2	4,000	1 028,60 35,25	4 114,4 141,0
67	CK23B	Ferestre din mase plastice culoare alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr.cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (subsol)	m2	4,030	939,70 27,37	3 787,0 110,3
		<i>Total</i>	lei			108 669,3
		Total Ferestre si vitralii Inclusiv salariu				108 669,3 3 582,6
		5. Finisarea exterioara (SAC 5)				

1	2	3	4	5	6	7
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (146m2- la balcoane)	m2	631,000	83,18 63,73	52 485,3 40 215,5
69	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Soclu polistiren g=80mm. inclusiv vata minerala in jurul golurilor g=80 mm 6.2m2)	m2	93,500	239,51 79,14	22 393,8 7 399,7
70	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Mai sus de cota zero polistiren g=80mm. inclusiv vata minerala in jurul golurilor g=80 mm 183.13 m2)	m2	1 214,680	202,42 79,14	245 879,9 96 131,5
71	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilor (polisteren g=50mm)	m2	137,520	134,40 64,41	18 482,7 8 857,4
72	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu finasarea glafurilor (Vata minirala " Fasrock" g=50mm)	m2	95,000	219,62 86,60	20 864,3 8 227,2
73	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu finasarea glafurilor (Vata	m2	169,940	219,62 86,60	37 322,8 14 717,1

1	2	3	4	5	6	7
		minirala " Fasrock" g=50mm) glafuri de fereastre su usi				
74	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior „Bazalt”) (inclusiv 146m2- la balcoane)	m2	1 686,700	67,53 45,74	113 899,4 77 145,9
75	CF51B k=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) de exterior	m2	-1 686,700	26,72 18,00	-45 077,0 -30 352,5
76	RpCM26A	Repararea placajelor din gresie (placi sau piscoturi), glazurate sau natur, fixate cu mortar de ciment- var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in camere de peste 10 mp, placile avind suprafata de pina la 60 cmp pe bucata, o singura culoare si forma (SAC pl.5) restabilit plac " Cosauti	m2	36,000	312,20 157,46	11 239,2 5 668,5
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusive 146m2- la balcoane)	m2	1 593,200	13,84 4,50	22 044,8 7 167,5
78	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata „Flexodecor”) (inclusive 146m2- la balcoane)	m2	1 593,200	62,98 16,87	100 338,6 26 878,1
79	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior „Bazalt”) glafuri de usi si ferestre	m2	169,940	67,53 45,74	11 475,7 7 772,7
80	CF51B k=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-169,940	26,73	-4 541,7

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) de exterior			18,00	-3 058,1
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	169,940	13,84 4,50	2 351,4 764,5
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata „Flexodecor”)	m2	169,940	62,98 16,87	10 702,7 2 867,0
83	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 946,500	33,43 28,12	65 070,4 54 730,7
84	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm PL7 Fragment 2 SO	m	280,000	121,24 35,62	33 947,2 9 972,3
85	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Откосы окон (Fr 2)	m	9,300	36,74 31,49	341,7 292,9
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu finasarea glafurilor (Vata minirala " Fasrock" g=50mm) glafuri de fereastre	m2	2,800	219,64 86,61	615,0 242,5
87	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	2,800	67,54 45,75	189,1 128,1

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Затирка сухой смесью 3mm				
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,800	13,82 4,50	38,7 12,6
89	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata „Flexodecor”)	m2	2,800	62,96 16,86	176,3 47,2
		<i>Total</i>	lei			720 240,3
		Total Finisarea exterioara (SAC 5) Inklusiv salariu				720 240,3 335 828,3
		6. Lucrari auxiliare				
		6.1. Canale de ventilare				
90	CL26A	Rame metalice gata confectionate (L50x5, -5x60), inclusiv 148 kg - ferme gata confectionate pentru acoperire din tigla la balcoane	kg	4 987,660	20,52 4,50	102 361,2 22 438,5
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,840	646,84 241,45	3 130,7 1 168,6
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bare 50x50mm)	m3	3,180	4 342,92 843,52	13 810,5 2 682,4
93	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,180	210,44 76,86	669,2 244,4
94	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm)	m2	566,600	80,57 6,00	45 649,5 3 398,7
95	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla zincata plana) толщ 0,8мм	m2	562,900	172,97 37,49	97 366,2 21 103,1

1	2	3	4	5	6	7
96	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata zincata) толщ 0,5мм	m2	562,900	134,39 37,49	75 647,5 21 103,1
97	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata tip „Rannila”)	m2	188,900	144,86 37,49	27 363,4 7 081,9
98	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (b=320mm)	m	33,640	93,14 41,24	3 133,1 1 387,3
99	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (b=460mm, tabla galvanizata)	m	54,000	96,12 41,24	5 190,7 2 226,9
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 (sub PA1-7)	m3	6,670	1 231,77 164,96	8 215,9 1 100,3
101	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	130,000	69,93 44,99	9 091,1 5 848,4
102	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1 = 140 buc)	kg	364,000	25,07 7,87	9 124,8 2 865,7
		Total	lei			400 753,8



1	2	3	4	5	6	7
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				400 753,8 92 649,3
		6.2. Consolidare balcoane (SAC15) (Pb1)				
103	RCsU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (gauri in planseu)	buc	72,000	15,37 15,37	1 106,7 1 106,7
104	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip „Resisto fluid Anchor”)	buc	72,000	27,97 21,74	2 013,8 1 565,6
105	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (spilpi) St-1	m3	1,080	1 288,61 198,70	1 391,7 214,6
106	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,000	75,41 46,86	1 357,4 843,5
107	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,400	15,25 3,71	768,5 187,1
108	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	272,800	14,20 2,66	3 873,7 726,1
109	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	108,000	9,75 9,75	1 052,7 1 052,7
110	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	108,000	22,59 21,74	2 439,7 2 348,4
111	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	1,800	1 288,72 198,72	2 319,7 357,7

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice (centura Cm1)				
112	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16,040	62,74 37,49	1 006,4 601,3
113	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	15,25 3,71	823,5 200,4
114	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	131,400	14,20 2,66	1 865,7 349,7
115	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (nod. de consolidare)	kg	36,000	14,20 2,66	511,1 95,8
116	CD50A	Zidarie din caramida plina, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	24,800	1 536,30 202,45	38 100,2 5 020,7
		<i>Total</i>	lei			58 630,8
		Total Consolidare balcoane (SAC15) (Pb1) Inclusiv salariu				58 630,8 14 670,3
		6.3. Pb 2 si acoperisul pe axe 1 (SAC pl.16)				
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (spilpi) St-1	m3	0,400	1 288,25 198,75	515,3 79,5
118	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	6,700	75,54 46,87	506,1 314,0



1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
119	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,200	15,24 3,71	262,2 63,8
120	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,400	14,20 2,66	1 311,9 245,9
121	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura Cm1)	m3	0,400	1 288,25 198,75	515,3 79,5
122	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,000	62,76 37,49	439,3 262,4
123	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,800	15,25 3,71	256,2 62,3
124	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,200	14,20 2,66	840,6 157,6
125	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Каркас	kg	58,000	21,86 6,00	1 267,6 347,9

1	2	3	4	5	6	7
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,060	646,67 241,67	38,8 14,5
127	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,070	4 864,29 824,29	340,5 57,7
128	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,510	173,05 43,11	607,4 151,3
129	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,940	1 536,49 202,42	2 980,8 392,7
		<i>Total</i>	lei			9 882,0
		Total Pb 2 si acoperisul pe axe 1 (SAC pl.16) Inclusiv salariu				9 882,0 2 229,1
		6.4. Pe 17 Consolidarea golului de fereastră la cotel +8,25, +11.12 m				
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	72,000	23,51 7,87	1 692,9 566,8
131	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,072	647,22 241,67	46,6 17,4
132	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,000	28,23 8,47	338,7 101,7
133	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25	buc	16,000	15,05 5,25	240,8 84,0

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
134	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Nod. A,A1,A2, PE-8)	m3	0,600	1 288,17 198,67	772,9 119,2
135	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	6,050	63,80 35,62	386,0 215,5
136	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,200	15,25 3,71	186,0 45,3
137	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,200	14,20 2,66	755,4 141,6
138	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	10,800	140,71 86,23	1 519,7 931,3
		Total	lei			5 939,0
		Total Pe 17 Consolidarea golului de fereastră la cotel +8,25, +11.12 m Inclusiv salariu				5 939,0 2 222,8
		6.5. Alte lucrari (SAC pl.3)				
139	CD61C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari nearmati , inaltime nivel pina la	m3	0,026	1 607,69 303,85	41,8 7,9



1	2	3	4	5	6	7
		4m (sub teava de canalizare)				
140	AcA15B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm (l=0,55m, 3buc)	m	1,650	209,82 21,33	346,2 35,2
141	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,420	28,31 13,10	40,2 18,6
142	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (inclusiv colier de fixare 40x4x400mm)	buc	3,000	82,47 71,23	247,4 213,7
143	CE24G	Elemente din plasa cu ochi (40x40) pentru protejarea burlanelor de deseuri (Frunze, crengi,etc.)	buc	11,000	131,97 104,97	1 451,7 1 154,7
144	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,000	39,88 12,00	518,4 156,0
145		PE14 (SAC)	buc	0,000	0,00 0,00	0,0 0,0
146	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,470	4 840,21 824,68	2 274,9 387,6
147	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,470	147,45 31,91	69,3 15,0
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	30,000	173,04 43,11	5 191,3 1 293,4
149	CK28B прим	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Fr ..1.1.3 (SAC pl.7) Обшивка	m2	67,000	156,90 86,23	10 512,1 5 777,2
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	78,000	51,45 26,24	4 013,4 2 047,0

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (la balcoane)				
151	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica mata, antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm ,calitate superioara, rezistenta la ingheturi (la balcoane)	m2	78,000	178,13 44,24	13 893,8 3 450,6
		<i>Total</i>	lei			38 600,5
		Total Alte lucrari (SAC pl.3) Inclusiv salariu				38 600,5 14 556,9
		<i>Total</i>	lei			513 806,1
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				513 806,1 126 328,4

		Total	lei	2 254 592
		CASM	22,5 %	152 766
		Transportarea materialelor	4 %	61 086
		Total		2 468 444
		Cheltuieli de regie	7 %	172 791
		Total		2 641 235
		Beneficiu	3 %	79 238
		Total		2 720 473
		TVA	20 %	544 094
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 264 567
				678 958

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

