

Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca, raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 539 814,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,00	354,64 135,95	5 319,63 2 039,28
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,95	264,90 144,45	1 046,35 570,57
3	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	63,061	29,28 3,65	1 846,35 230,41
4	CA04E3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	9,00	2 333,36 560,80	21 000,25 5 047,22
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,75	639,01 208,18	27 956,83 9 107,72
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	25,00	27,19 27,19	679,76 679,76
7	AcE13A k=0,8	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,81	1 547,63 942,83	1 253,58 763,69

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,161	2 146,52 0,00	345,59 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	31,20	13,92 0,00	434,30 0,00
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=5 cm	m3	25,00	671,59 31,44	16 789,66 785,97
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	50,00	878,23 118,96	43 911,45 5 947,90
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	25,00	318,03 56,93	7 950,85 1 423,25
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm tip caramida 100*200*40mm 50% colorate 4 culori+50% gri	m2	500,00	269,21 50,64	134 606,41 25 321,06
14	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	52,44	114,65 47,58	6 011,99 2 495,26
15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Antiderapanta, clasa de abraziune intensa comerciala, culorile se indica de beneficiar	m2	52,44	654,17 162,21	34 304,54 8 506,17
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	118,26	805,72 327,56	95 284,63 38 737,17
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	20,00	42,06 16,99	841,18 339,88

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj / banda adeziva contra lunecarii incleata pe scari si odihna scarii				

		Total	lei			399 583,35
		Asigurari sociale si medicale	24 %			24 478,87
		Total				424 062,22
		Cheltuieli de regie	4 %			16 962,48
		Total				441 024,70
		Beneficiu de deviz	2 %			8 820,50
		Total				449 845,20
		TVA	20 %			89 969,04
		Total deviz:				539 814,24
		Inclusiv salariu				101 995,31

Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca, raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 539 814,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,00	84,97	339,88
2.	7123010010200	Betonist	h-om	55,35	84,97	4 703,09
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,71	84,97	230,41
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,73	84,97	486,67
5.	7129020012800	Pavator	h-om	382,35	84,97	32 488,28
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	98,44	84,97	8 364,23
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,73	84,97	1 336,75
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,29	84,97	534,64
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,75	84,97	998,40
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,42	84,97	2 330,04
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,60	84,97	900,31
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	580,00	84,97	49 282,62
		Total manopera				101 995,31

Material:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,50	541,67	34 396,05
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,92	541,67	1 042,47
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,89	541,67	3 188,51
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22	402,50	90,56
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,32	402,50	16 629,39

6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,50	402,50	1 006,25
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,40	402,50	8 613,50
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	4 500,00	35,55
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08	4 500,00	355,50
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	4 500,00	35,55
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	875,00	0,15	131,25
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,47	25,00	11,85
13.	24302261000001	Fuga	kg	48,58	33,33	1 619,09
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,00	4,50	13,50
15.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	175,00	5,25	918,75
16.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	911,40	5,50	5 012,70
17.	26141226019-1	Banda adeziva contra alunecarii	m2	22,00	22,17	487,74
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 750,17	2,42	9 075,41
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	800,00	2,42	1 936,00
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	543,47	2,42	1 315,21
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 935,00	2,42	9 522,70
22.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	17,74	24,60	436,38
23.	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida 100*200*40mm 50% colorate 4 culori+50% gri	m2	507,50	172,92	87 756,90
24.	26631021000-1	Beton clasa	m3	1,12	2 200,00	2 475,00
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,73	0,00	0,00
26.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	25,12	150,00	3 768,75
27.	26701122020-1	Placi de granit ceramic - Antiderapanta, clasa de abraziune intensa comerciala	m2	53,23	450,00	23 951,97
28.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	120,63	400,00	48 250,08
29.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	45,94	375,00	17 226,56
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,64	25,00	1 615,94
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,59	22,50	13,33
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,99	24,30	24,00
33.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,41	45,00	153,63
34.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,00	45,00	450,00
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,30	10,00	83,00
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,59	10,00	45,90
37.	4100126202818	Apa	m3	0,80	10,00	8,01
		Total materiale de constructii				281 696,97

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	11,62	250,00	2 906,25
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,49	25,00	187,19
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,52	400,00	1 008,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,88	25,00	21,88
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,49	900,00	1 337,85
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,52	400,00	5 010,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,53	45,00	23,62
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,77	450,00	345,59
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,40	16,00	86,40
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	42,95	75,00	3 221,58
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	11,62	10,00	116,25
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,93	55,00	160,88
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,29	45,00	283,18
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,13	46,00	51,95

15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,22	400,00	489,89
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,72	600,00	434,30
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,82	250,00	206,25
Total utilaje de construcții						15 891,07

Total	lei	399 583,35
Asigurari sociale si medicale	24 %	24 478,87
Total		424 062,22
Cheltuieli de regie	4 %	16 962,48
Total		441 024,70
Beneficiu de deviz	2 %	8 820,50
Total		449 845,20
TVA	20 %	89 969,04

Total deviz:

539 814,24

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca, raionul Anenii Noi **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			354,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
		<i>Total</i>	lei			5 319,63
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			264,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,50	3,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	24,30	6,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 500,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			1 046,35
3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			29,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	84,97	3,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
		<i>Total</i>	lei			1 846,35
4	CA04E3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 333,36
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	84,97	522,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	396,0000	2,42	987,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6950	402,50	288,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6350	541,67	354,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	10,00	3,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,00	17,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Total</i>	lei			21 000,25
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			639,01 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	375,00	393,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,25	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			27 956,83
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
		<i>Total</i>	lei			679,76
7	AcE13A k=0,8	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 547,63 942,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	660,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	282,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	604,80
		<i>Total</i>	lei			1 253,58
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,52 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		<i>Total</i>	lei			345,59
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,92 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Total</i>	lei			434,30
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=5 cm	m3			671,59 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	402,50	527,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	900,00	43,20
		<i>Total</i>	lei			16 789,66
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoire	m3			878,23 118,96
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	84,97	118,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	541,67	687,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,60

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		Total	lei			43 911,45
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			318,03
						56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021000-1	Beton clasa	m3	0,0450	2 200,00	99,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,42	7,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	402,50	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
		Total	lei			7 950,85
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm tip caramida 100*200*40mm 50% colorate 4 culori+50% gri	m2			269,21
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida 100*200*40mm 50% colorate 4 culori+50% gri	m2	1,0150	172,92	175,51
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,42	19,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	402,50	17,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			134 606,41
14	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			114,65
						47,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,42	24,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	402,50	16,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	10,00	0,16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	541,67	19,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			6 011,99
15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Antiderapanta, clasa de abraziune intensa comerciala, culorile se indica de beneficiar	m2			654,17
						162,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	26701122020-1	Placi de granit ceramic - Antiderapanta, clasa de abraziune intensa comerciala	m2	1,0150	450,00	456,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,50	23,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	33,33	6,67
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	75,00	3,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	46,00	0,24
		Total	lei			34 304,54
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			805,72
						327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	400,00	408,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,50	31,90
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	24,60	3,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	33,33	6,67
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	75,00	25,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	46,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			95 284,63
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / banda adeziva contra lunecarii incleata pe scari si odihna scarii	m2			42,06 ----- 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	26141226019-1	Banda adeziva contra alunecarii	m2	1,1000	22,17	24,39
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			841,18