

Directia Generala Educatie Tineret si Sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a cabinetului metodic si dormitorului Statiei tinerilor turisti din str. Gr. Ureche 56

Valoarea de deviz 137 168,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet metodic 1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,54	10,78 9,88	652,64 598,21
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betonocontact	m2	60,54	2,66 1,10	160,78 66,63
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=0.5	m2	60,54	31,80 21,96	1 925,36 1 329,67
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel sau similar	m2	60,54	2,66 1,10	160,78 66,63
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller	m2	60,54	69,91 56,02	4 232,31 3 391,18
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa Snieka Grund sau similar	m2	60,54	2,66 1,10	160,78 66,63
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	60,54	25,91 20,13	1 568,45 1 218,75
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	60,54	28,15 20,14	1 704,32 1 219,11

1	2	3	4	5	6	7
		Sniezka Max sau similar				
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 565,42 7 956,81
		1.2. Tavane				
9	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie tavan suspendat din placi de rigips 12mm pe profil metalice	m2	27,45	184,06 80,61	5 052,55 2 212,71
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel sau similar	m2	27,45	2,65 1,09	72,71 30,02
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller sau similar	m2	27,45	69,92 56,02	1 919,31 1 537,62
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amors Sniezka GBrund sau similar	m2	27,45	2,65 1,09	72,71 30,02
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar agrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,45	25,92 20,14	711,62 552,81
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	27,45	28,15 20,14	772,69 552,81
15	CJ04A	Instalrea baghetelor-profilurilor decorative la pereti-tavan modelul se va coordona cu beneficiarul	m	21,70	19,34 14,63	419,61 317,41
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La tavan Sniezka Max sau similar-vopsirea baghetelor instalate	m2	10,85	28,15 20,14	305,46 218,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 326,66 5 451,96
		1.3. Pardosele				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag din laminat	m2	27,45	20,81 19,77	571,33 542,56
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=0.5	m2	27,45	23,89 12,80	655,78 351,46

1	2	3	4	5	6	7
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	27,45	176,71 47,60	4 850,79 1 306,61
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 077,90 2 200,63
		1.4. Electricitate				
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	8,05 8,05	16,11 16,11
21	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,36 5,86	187,15 117,15
22	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	3,66 3,66	109,83 109,83
23	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97
24	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	6,39 5,49	25,56 21,97
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	15,00 10,98	449,88 329,49
26	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustrea inclusiv lampile la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	31 847,50 11 605,50	636,95 232,11
27	5901016	Cablu BBΓ HT A LS 3*2.5	m	30,00	8,70 0,00	261,00 0,00
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	4 154,87 871,33	1 246,46 261,40
29	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 201,00 1 172,00	12,01 11,72
30	01	vicliuceateli unitar	buc	1,00	37,50 0,00	37,50 0,00
31	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,02	1 460,00 1 391,00	29,20 27,82
32	02	priza	buc	2,00	45,20	90,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 124,02 1 149,57
		1.5. Usi si ferestre				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,29	15,37 15,37	96,66 96,66
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla 5 camere profil calitativ plasa antiinsecte la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,55	815,46 20,52	2 894,90 72,85
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,80	61,66 3,27	172,66 9,15
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,80	94,64 14,64	264,99 41,00
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,74	882,84 29,66	2 418,99 81,27
38	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime reparatia tocurilor interioare si exterioare	m	17,08	21,37 18,31	365,04 312,65
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tucurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	2,62 1,07	8,95 3,66
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	69,89 55,99	239,01 191,47
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	25,82 20,13	88,32 68,83
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,42	28,16 20,13	96,32 68,83

1	2	3	4	5	6	7
		Sniezka Max a tocurilor in jurul ferestrelor				
43	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg	30,00	2,29 2,20	68,69 65,90
44	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg	30,00	2,29 2,20	68,69 65,90
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				6 783,22 1 078,17
		1.6. Incalzire				
45	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,00	6,59 6,59	13,18 13,18
46	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00	15,32 10,98	153,18 109,83
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	926,88 23,80	1 853,77 47,59
48	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE Xc-AL d20x2mm k=1.3 na fittinghi	m	15,00	27,72 10,98	415,87 164,75
49	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE Xc AL d16x2mm k=1.3 na fittinghi	m	15,00	23,86 10,98	357,87 164,75
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Kran sarovii d1/2 HERZ	buc	2,00	55,72 6,59	111,44 13,18
51	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00	5,03 4,03	150,81 120,81
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00	26,66 8,42	399,90 126,30
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 456,02 760,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet metodic Inclusiv salariu				39 333,24 18 597,53
		2. Dormitor 2.1. Pereti				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,54	10,78 9,88	652,64 598,21
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	60,54	2,66 1,10	160,78 66,63
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=0.5	m2	60,54	31,80 21,96	1 925,36 1 329,67
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundimittel sau similar	m2	60,54	2,66 1,10	160,78 66,63
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller sau similar	m2	60,54	69,91 56,02	4 232,31 3 391,18
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	60,54	2,66 1,10	160,78 66,63
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	60,54	25,91 20,13	1 568,45 1 218,75
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	60,54	28,15 20,14	1 704,32 1 219,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 565,42 7 956,81
		2.2. Tavan				
61	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie tavan suspendat din placi de rigips 12mm pe profil metalice	m2	27,45	184,06 80,61	5 052,55 2 212,71
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel sau similar	m2	27,45	2,65 1,09	72,71 30,02
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	27,45	69,92	1 919,31

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller sau similar			56,02	1 537,62
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	27,45	2,65 1,09	72,71 30,02
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,45	25,92 20,14	711,62 552,81
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sa similar	m2	27,45	28,15 20,14	772,69 552,81
67	CJ04A	Instalarea baghetelor profilurilor decorative la pereti tavan modelul se va coordona cu beneficiarul	m	21,70	19,34 14,63	419,61 317,41
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar-vopsirea baghetelor instalate	m2	10,85	28,15 20,14	305,46 218,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 326,66 5 451,96
		2.3. Pardosele				
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag din laminat	m2	27,45	20,81 19,77	571,33 542,56
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=0.5	m2	27,45	23,89 12,80	655,78 351,46
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	27,45	176,71 47,60	4 850,79 1 306,61
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 077,90 2 200,63
		2.4. Electricitate				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	8,05 8,05	16,11 16,11
73	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,36 5,86	187,15 117,15
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea	m	30,00	3,66	109,83

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp			3,66	109,83
75	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	6,39 5,49	25,56 21,97
77	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	15,00 10,98	449,88 329,49
78	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	31 847,50 11 605,50	636,95 232,11
79	5901016	Cablu BBΓ HT S-LS-3*2.5	m	30,00	8,70 0,00	261,00 0,00
80	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	4 154,87 871,33	1 246,46 261,40
81	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 201,00 1 172,00	12,01 11,72
82	003	vicliuceateli unitar	buc	1,00	37,50 0,00	37,50 0,00
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,02	1 460,00 1 391,00	29,20 27,82
84	pret piata	priza	buc	2,00	45,20 0,00	90,40 0,00
		Total Electricitate Inklusiv salariu				3 124,02 1 149,57
		2.5. Usi si ferestre				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,29	15,37 15,37	96,66 96,66
86	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla 5 camere profil calitativ plasa antiinsecte la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,55	815,46 20,52	2 894,90 72,85

1	2	3	4	5	6	7
87	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,80	61,66 3,27	172,66 9,15
88	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,80	94,64 14,64	264,99 41,00
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,74	882,84 29,66	2 418,99 81,27
90	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latimereparatia tocurilor interioare si exterioare	m	17,08	21,37 18,31	365,04 312,65
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	2,62 1,07	8,95 3,66
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	69,89 55,99	239,01 191,47
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	25,82 20,13	88,32 68,83
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	28,16 20,13	96,32 68,83
95	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente la geamuri	kg	30,00	2,29 2,20	68,69 65,90
96	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg	30,00	2,29 2,20	68,69 65,90
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				6 783,22 1 078,17
		2.6. Incalzire				
97	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,00	6,59 6,59	13,18 13,18

1	2	3	4	5	6	7
98	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00	15,32 10,98	153,18 109,83
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	926,88 23,80	1 853,77 47,59
100	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PE Xc AL d20x2mm k=1.3 na fitinghi	m	15,00	23,86 10,98	357,87 164,75
101	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE Xc AL d16x2mm k=1.3 na fitinghi	m	15,00	23,86 10,98	357,87 164,75
102	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul - 1/2" HERZ	buc	2,00	55,72 6,59	111,44 13,18
103	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00	5,03 4,03	150,81 120,81
104	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00	26,66 8,42	399,90 126,30
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 398,02 760,39
		Total Dormitor Inclusiv salariu				39 275,24 18 597,53
		3. Electricitate-coridor pina la panou				
105	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	8,05 8,05	16,11 16,11
106	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,36 5,86	187,15 117,15
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile la montare se va coordona cy beneficiarul	100 buc	0,02	31 847,50 11 605,50	636,95 232,11
108	5904016	Cablu BBГ HPA LS 3*2.5	m	40,00	8,70	348,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
109	pret de piata	cablu canal inclusiv montarea	m	40,00	8,95 0,00	358,00 0,00
110	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 201,00 1 172,00	12,01 11,72
111	005	vicliuceateli unitar	buc	1,00	37,50 0,00	37,50 0,00
112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,02	1 460,00 1 391,00	29,20 27,82
113	pret de piata	priza	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
		Total Electricitate-coridor pina la panou Inclisiv salariu				1 714,92 404,91

		Прямые затраты	Lei	80 323,40
		Asigurare socila si medicala	22,50 %	18 072,76
		Transportarea materialelor	5,00 %	1 916,93
		Total	100,00 +	100 313,09
		Cheltuieli de regie	7,50 %	7 523,49
		Total	100,00 +	107 836,58
		Beneficiul de deviz	6,00 %	6 470,20
		Total	100,00 +	114 306,78
		TVA	20,00 %	22 861,36
		Total deviz: Inclisiv salariu		137 168,14 37 599,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

