

Lucrari de amenajarea teritoriului, str. Ion Nistor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 473795 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5.10	49.19 49.19	250.88 250.88
2	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	3.70	105.95 105.95	392.02 392.02
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8.80	17.03 17.03	149.85 149.85
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1.70	879.55 93.65	1495.24 159.21
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	17.00	297.57 160.82	5058.69 2733.94
6	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49.60	28.90 9.93	1433.59 492.68
7	CC02H	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49.96	19.05 2.65	951.68 132.34

1	2	3	4	5	6	7
8	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2.30	2343.91 510.84	5391.00 1174.93
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	311.00	194.12 55.81	60370.39 17358.15
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (trepte)	m	210.00	194.12 55.81	40764.57 11720.94
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (rampa)	m	77.00	194.12 55.81	14947.01 4297.68
12	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	7.38	984.89 132.44	7268.48 977.41
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm	m2	240.00	288.11 56.38	69145.32 13531.58
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm (trepte)	m2	34.00	288.11 56.38	9795.59 1916.97
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm (rampa)	m2	77.00	288.11 56.38	22184.12 4341.38
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1080.06	42.54 19.87	45949.53 21456.47
17	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	1.08	2861.44 936.54	3090.36 1011.46
18	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	6.50	184.44 0.00	1198.86 0.00
19	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6.50	175.96 175.96	1143.71 1143.71
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			290980.91
Contributii sociale			24.00 %			19977.99
Total:			100.00 +			310958.90

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	7.00 %			14351.55
		Cheltueli directe:	100.00 +			325310.45
		Cheltueli de regie constructii	14.50 %			47170.01
		Total:	100.00 +			372480.46
		Beneficiu de deviz	6.00 %			22348.83
		Total:	100.00 +			394829
		TVA	20.00 %			78966

Total deviz:

473795

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Pretura sectorului Centru

(semnatura)

Lucrari de amenajarea teritoriul ui, str. Ion Nistor

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 1 lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 473795 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	11.385	94.60	1077.021
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	24.65	94.60	2331.89
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6.458	94.60	610.936
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	205.211	94.60	19412.998
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16.234	94.60	1535.774
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.546	94.60	524.633
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108.708	94.60	10283.777
8.	7129020012800	Pavator	h-om	477.102	94.60	45133.868
9.	9312040019600	Sapator	h-om	3.145	94.60	297.517
10.	7212030022700	Sudor	h-om	10.801	94.60	1021.737
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10.692	94.60	1011.463
		Total:				83241.614

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	0.17	55.00	9.35
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.369	55.00	20.295
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.393	55.00	241.643
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1.188	24.00	28.512
5.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2.428	0.00	0.00
6.	2663102100001-1	Beton clasa C16/20	m3	26.91	1350.00	36328.50
7.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	600.99	65.00	39064.35
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3.186	10.00	31.86
9.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16.201	4.50	72.904
10.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	672.796	2.65	1782.909
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1746.16	2.65	4627.324
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	561.60	2.65	1488.24
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2762.37	2.65	7320.28
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1080.06	22.00	23761.32
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.25	25.00	106.25
16.	2320187315789	Decofrol	kg	2.04	20.00	40.80
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7.02	250.00	1755.00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	14.88	1.00	14.88
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.034	5200.00	176.80
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5.40	78.00	421.223

21.	4011106202741	Energie electrica	kw	8.64	0.00	0.00
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.034	5200.00	176.80
23.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1.755	520.00	912.60
24.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15.023	520.00	7811.856
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.80	520.00	936.208
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.784	520.00	2487.68
27.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	50.84	18.00	915.12
28.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	51.209	16.00	819.344
29.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9.373	580.00	5436.108
30.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.955	580.00	1133.90
31.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.658	580.00	961.814
32.	2661112800655*11	Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm	m2	356.265	174.16	62047.112
33.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.34	5200.00	1768.00
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.496	22.00	10.912
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2.55	22.00	56.10
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10.801	22.00	237.613
37.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	6.426	60.00	385.56
38.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	12.096	135.00	1632.96
		Total:				205022.128

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.067	580.00	1198.86
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.041	650.00	26.91
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.131	65.00	8.521
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.714	180.00	128.52
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.284	650.00	834.665
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.357	180.00	64.26
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0.644	600.00	386.40
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1.38	50.00	69.00
		Total:				2717.137

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	290980.91
Contributii sociale	24.00 %	19977.99
Total:	100.00 +	310958.90
Transport materiale	7.00 %	14351.55
Cheltueli directe:	100.00 +	325310.45
Cheltueli de regie constructii	14.50 %	47170.01
Total:	100.00 +	372480.46

Beneficiu de deviz	6.00 %	22348.83
Total:	100.00 +	394829
TVA	20.00 %	78966
Total deviz:		473795

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: Pretura sectorului Centru

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectPretura sectorului Centru
Lucrari de amenajarea teritoriului, str. Ion Nistor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

lucrari de amenajare (formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3			49.19 <hr/> 49.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5200	94.60	49.192
2	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			105.95 <hr/> 105.95
	9312040019600	Sapator	h-om	0.8500	94.60	80.41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2700	94.60	25.542
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17.03 <hr/> 17.03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1800	94.60	17.028
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			879.55 <hr/> 93.65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	94.60	93.654
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	580.00	667.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	55.00	5.50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	180.00	37.80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	180.00	75.60
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			297.57 <hr/> 160.82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.65
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1.4500	94.60	137.17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.1500	22.00	3.30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.2500	25.00	6.25
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	5200.00	10.40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0020	5200.00	10.40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0200	5200.00	104.00
6	CC02I2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28.90 <hr/> 9.93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.1020	94.60	9.649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	94.60	0.284
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.0250	18.00	18.45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	1.00	0.30
7	CC02H	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19.05 <hr/> 2.65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0280	94.60	2.649
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.00	16.40
8	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.03	m3			2343.91 <hr/> 510.84
	7123010010200	Betonist	h-om	4.9500	94.60	468.27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	94.60	42.57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	0.00	0.00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284.0000	2.65	775.178
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7600	520.00	407.047
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7000	580.00	418.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3400	55.00	19.262
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	65.00	3.705
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	650.00	11.70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	50.00	30.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	600.00	168.00
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			194.12 <hr/> 55.81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	94.60	14.19

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	94.60	41.624
	2663102100001 -1	Beton clasa C16/20	m3	0.0450	1350.00	60.75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.65	7.738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	520.00	4.16
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1.0050	65.00	65.325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	55.00	0.33
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (trepte)	m			194.12 <hr/> 55.81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	94.60	14.19
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	94.60	41.624
	2663102100001 -1	Beton clasa C16/20	m3	0.0450	1350.00	60.75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.65	7.738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	520.00	4.16
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1.0050	65.00	65.325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	55.00	0.33
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (rampa)	m			194.12 <hr/> 55.81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	94.60	14.19
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	94.60	41.624
	2663102100001 -1	Beton clasa C16/20	m3	0.0450	1350.00	60.75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.65	7.738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	520.00	4.16
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1.0050	65.00	65.325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	55.00	0.33
12	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoiroire	m3			984.89 <hr/> 132.44
	7129020012800	Pavator	h-om	1.4000	94.60	132.44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	580.00	736.60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	55.00	2.75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1740	650.00	113.098
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm	m2			288.11 <hr/> 56.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	1.495
	2661112800655 "11	Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm	m2	1.0150	174.16	176.772
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.65	4.24

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.65	20.855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	520.00	2.60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	520.00	22.256
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	250.00	5.00
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm (trepte)	m2			288.11 56.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	1.495
	2661112800655 "11	Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm	m2	1.0150	174.16	176.772
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.65	4.24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.65	20.855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	520.00	2.60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	520.00	22.256
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	250.00	5.00
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm (rampa)	m2			288.11 56.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	1.495
	2661112800655 "11	Placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x43 mm	m2	1.0150	174.16	176.772
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.65	4.24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.65	20.855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	520.00	2.60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	520.00	22.256
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	250.00	5.00
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42.54 19.87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.946
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	94.60	0.946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1.0000	22.00	22.00

