

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare din aripa dreapta (fete) și
aripa stângă (baieți) în cadrul LT
"Gaudeamus"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie blocuri sanitare aripa stinga (fete)

Valoarea de deviz 415 105,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga)				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,8000	330,29 132,00	2 906,55 1 161,60
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 906,55 1 161,60
		1.1.2. Pereti				
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,4000	96,68 96,00	1 102,10 1 094,40
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,4000	20,69 8,40	235,81 95,76
4	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2	11,4000	329,81 99,00	3 759,86 1 128,60
		<i>Total</i>	lei			5 097,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 097,77 2 318,76
		1.1.3. Pardoseli				
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,8000	49,05 46,80	431,64 411,84
6	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	8,8000	212,80 52,80	1 872,64 464,64
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	8,8000	415,75 174,00	3 658,62 1 531,20
		<i>Total</i>	lei			5 962,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 962,90 2 407,68
		1.1.4. Fundatii pentru WC Genova				
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,5200	105,23 63,00	54,72 32,76
9	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8000	2 024,56 549,00	1 619,65 439,20
		<i>Total</i>	lei			1 674,37
		Total Fundatii pentru WC Genova Inclusiv salariu				1 674,37 471,96
		1.1.5. Timplarii				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
11	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri	m2	4,2400	2 454,94 79,80	10 408,95 338,35

1	2	3	4	5	6	7
		fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm				
		<i>Total</i>	lei			10 515,79
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 515,79 445,19
		1.1.6. Inventar sanitar				
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
14	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
15	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
16	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	1,0000	1 363,70 111,00	1 363,70 111,00
17	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00
18	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00
19	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
20	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	2,0000	2 164,29 291,00	4 328,58 582,00
21	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				
		<i>Total</i>	lei			8 683,31
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				8 683,31 1 084,80
		1.1.7. Ventilare				
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc	2,0000	124,57 30,00	249,14 60,00
		<i>Total</i>	lei			249,14
		Total Ventilare Inclusiv salariu				249,14 60,00
		1.1.8. Evacuare deseuri de constructie				
23	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000	79,20 79,20	79,20 79,20
24	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0000	27,00 27,00	27,00 27,00
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000	9,58 0,00	9,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			115,78
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				115,78 106,20
		<i>Total</i>	lei			35 205,61
		Total Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				35 205,61 8 056,19
		1.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				
		1.2.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,8000	330,29 132,00	2 906,55 1 161,60
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 906,55 1 161,60
		1.2.2. Pereti				
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,4000	96,68 96,00	1 102,10 1 094,40
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,4000	20,69 8,40	235,81 95,76
29	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2	11,4000	329,81 99,00	3 759,86 1 128,60
		<i>Total</i>	lei			5 097,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 097,77 2 318,76
		1.2.3. Pardoseli				
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,8000	49,05 46,80	431,64 411,84
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	8,8000	212,80 52,80	1 872,64 464,64
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	8,8000	415,75 174,00	3 658,62 1 531,20
		<i>Total</i>	lei			5 962,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 962,90 2 407,68
		1.2.4. Fundatii pentru WC Genova				

1	2	3	4	5	6	7
33	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,5200	105,23 63,00	54,72 32,76
34	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8000	2 024,56 549,00	1 619,65 439,20
		<i>Total</i>	lei			1 674,37
		Total Fundatii pentru WC Genova Inclusiv salariu				1 674,37 471,96
		1.2.5. Timplarii				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
36	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2	4,2400	2 454,94 79,80	10 408,95 338,35
		<i>Total</i>	lei			10 515,79
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 515,79 445,19
		1.2.6. Inventar sanitar				
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
39	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
40	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
41	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. /	buc	1,0000	1 363,70 111,00	1 363,70 111,00

1	2	3	4	5	6	7
		Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie				
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00
43	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00
44	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
45	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	2,0000	2 164,29 291,00	4 328,58 582,00
46	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00
		<i>Total</i>	lei			8 683,31
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				8 683,31 1 084,80
		1.2.7. Ventilare				
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc	2,0000	124,57 30,00	249,14 60,00
		<i>Total</i>	lei			249,14
		Total Ventilare Inclusiv salariu				249,14 60,00
		1.2.8. Evacuare deseuri de constructie				
48	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000	79,20 79,20	79,20 79,20

1	2	3	4	5	6	7
49	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0000	27,00 27,00	27,00 27,00
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000	9,58 0,00	9,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			115,78
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				115,78 106,20
		<i>Total</i>	lei			35 205,61
		Total Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				35 205,61 8 056,19
		1.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga)				
		1.3.1. Tavane				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,8000	330,29 132,00	2 906,55 1 161,60
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 906,55 1 161,60
		1.3.2. Pereti				
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,4000	96,68 96,00	1 102,10 1 094,40
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,4000	20,69 8,40	235,81 95,76
54	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2	11,4000	329,81 99,00	3 759,86 1 128,60
		<i>Total</i>	lei			5 097,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 097,77 2 318,76
		1.3.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,8000	49,05 46,80	431,64 411,84
56	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	8,8000	212,80 52,80	1 872,64 464,64
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	8,8000	415,75 174,00	3 658,62 1 531,20
		<i>Total</i>	lei			5 962,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 962,90 2 407,68
		1.3.4. Fundatii pentru WC Genova				
58	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,5200	105,23 63,00	54,72 32,76
59	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,8000	2 024,56 549,00	1 619,65 439,20
		<i>Total</i>	lei			1 674,37
		Total Fundatii pentru WC Genova Inclusiv salariu				1 674,37 471,96
		1.3.5. Timplarii				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
61	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2	4,2400	2 454,94 79,80	10 408,95 338,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 515,79
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 515,79 445,19
		1.3.6. Inventar sanitar				
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
64	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
65	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
66	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	1,0000	1 363,70 111,00	1 363,70 111,00
67	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00
68	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00
69	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
70	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	2,0000	2 164,29 291,00	4 328,58 582,00
71	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 683,31
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				8 683,31 1 084,80
		1.3.7. Ventilare				
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc	2,0000	124,57 30,00	249,14 60,00
		<i>Total</i>	lei			249,14
		Total Ventilare Inclusiv salariu				249,14 60,00
		1.3.8. Evacuare deseuri de constructie				
73	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000	79,20 79,20	79,20 79,20
74	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0000	27,00 27,00	27,00 27,00
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000	9,58 0,00	9,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			115,78
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				115,78 106,20
		<i>Total</i>	lei			35 205,61
		Total Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				35 205,61 8 056,19
		<i>Total</i>	lei			105 616,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			5 800,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 222,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 464,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 566,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				133 670,26 24 168,57
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga)				
76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
78	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40
79	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00
80	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44
81	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
82	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
83	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
84	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32
85	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28
		Total Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				2 129,28 468,36
		2.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				

1	2	3	4	5	6	7
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20
87	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
88	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40
89	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00
90	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44
91	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
92	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
93	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
94	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32
95	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28
		Total Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				2 129,28 468,36
		2.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga)				
96	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20

1	2	3	4	5	6	7
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
98	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40
99	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00
100	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44
101	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
102	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
103	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
104	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32
105	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28
		Total Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				2 129,28 468,36
		<i>Total</i>	lei			6 387,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			337,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			121,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 308,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			549,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 704,52 1 405,08
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga)				
		3.1.1. Tavane				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,8000	330,29 132,00	2 906,55 1 161,60
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 906,55 1 161,60
		3.1.2. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,4000	96,68 96,00	1 102,10 1 094,40
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,4000	20,69 8,40	235,81 95,76
109	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2	11,4000	329,81 99,00	3 759,86 1 128,60
		<i>Total</i>	lei			5 097,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 097,77 2 318,76
		3.1.3. Pardoseli				
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,8000	49,05 46,80	431,64 411,84
111	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	8,8000	212,80 52,80	1 872,64 464,64
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	8,8000	415,75 174,00	3 658,62 1 531,20

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300				
		<i>Total</i>	lei			5 962,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 962,90 2 407,68
		3.1.4. Fundatii pentru WC Genova				
113	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,5200	105,23 63,00	54,72 32,76
114	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8000	2 024,56 549,00	1 619,65 439,20
		<i>Total</i>	lei			1 674,37
		Total Fundatii pentru WC Genova Inclusiv salariu				1 674,37 471,96
		3.1.5. Timplarii				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
116	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2	4,2400	2 454,94 79,80	10 408,95 338,35
		<i>Total</i>	lei			10 515,79
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 515,79 445,19
		3.1.6. Inventar sanitar				
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
118	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
119	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20

1	2	3	4	5	6	7
120	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
121	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	1,0000	1 363,70 111,00	1 363,70 111,00
122	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00
123	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00
124	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
125	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	2,0000	2 164,29 291,00	4 328,58 582,00
126	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00
		<i>Total</i>	lei			8 683,31
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				8 683,31 1 084,80
		3.1.7. Ventilare				
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc	2,0000	124,57 30,00	249,14 60,00
		<i>Total</i>	lei			249,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				249,14 60,00
		3.1.8. Evacuare deseuri de construcie				
128	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	1,0000	79,20 79,20	79,20 79,20
129	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0000	27,00 27,00	27,00 27,00
130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000	9,58 0,00	9,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			115,78
		Total Evacuare deseuri de construcie Inclusiv salariu				115,78 106,20
		<i>Total</i>	lei			35 205,61
		Total Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				35 205,61 8 056,19
		3.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				
		3.2.1. Tavane				
131	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,8000	330,29 132,00	2 906,55 1 161,60
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 906,55 1 161,60
		3.2.2. Pereti				
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,4000	96,68 96,00	1 102,10 1 094,40
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,4000	20,69 8,40	235,81 95,76
134	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec	m2	11,4000	329,81 99,00	3 759,86 1 128,60

1	2	3	4	5	6	7
		uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor				
		<i>Total</i>	lei			5 097,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 097,77 2 318,76
		3.2.3. Pardoseli				
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,8000	49,05 46,80	431,64 411,84
136	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	8,8000	212,80 52,80	1 872,64 464,64
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	8,8000	415,75 174,00	3 658,62 1 531,20
		<i>Total</i>	lei			5 962,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 962,90 2 407,68
		3.2.4. Fundatii pentru WC Genova				
138	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,5200	105,23 63,00	54,72 32,76
139	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8000	2 024,56 549,00	1 619,65 439,20
		<i>Total</i>	lei			1 674,37
		Total Fundatii pentru WC Genova Inclusiv salariu				1 674,37 471,96
		3.2.5. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
140	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
141	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2	4,2400	2 454,94 79,80	10 408,95 338,35
		<i>Total</i>	lei			10 515,79
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 515,79 445,19
		3.2.6. Inventar sanitar				
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
143	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
144	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
145	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	1,0000	1 363,70 111,00	1 363,70 111,00
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00
148	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00
149	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
150	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip	buc	2,0000	2 164,29 291,00	4 328,58 582,00

1	2	3	4	5	6	7
		oval sau dreptunghiular, montat suspendat				
151	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00
		<i>Total</i>	lei			8 683,31
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				8 683,31 1 084,80
		3.2.7. Ventilare				
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc	2,0000	124,57 30,00	249,14 60,00
		<i>Total</i>	lei			249,14
		Total Ventilare Inclusiv salariu				249,14 60,00
		3.2.8. Evacuare deseuri de constructie				
153	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000	79,20 79,20	79,20 79,20
154	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0000	27,00 27,00	27,00 27,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000	9,58 0,00	9,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			115,78
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				115,78 106,20
		<i>Total</i>	lei			35 205,61
		Total Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				35 205,61 8 056,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga)				
		3.3.1. Tavane				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,8000	330,29 132,00	2 906,55 1 161,60
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 906,55 1 161,60
		3.3.2. Pereti				
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,4000	96,68 96,00	1 102,10 1 094,40
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,4000	20,69 8,40	235,81 95,76
159	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2	11,4000	329,81 99,00	3 759,86 1 128,60
		<i>Total</i>	lei			5 097,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 097,77 2 318,76
		3.3.3. Pardoseli				
160	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,8000	49,05 46,80	431,64 411,84
161	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	8,8000	212,80 52,80	1 872,64 464,64
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	8,8000	415,75 174,00	3 658,62 1 531,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 962,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 962,90 2 407,68
		3.3.4. Fundatii pentru WC Genova				
163	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,5200	105,23 63,00	54,72 32,76
164	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8000	2 024,56 549,00	1 619,65 439,20
		<i>Total</i>	lei			1 674,37
		Total Fundatii pentru WC Genova Inclusiv salariu				1 674,37 471,96
		3.3.5. Timplarii				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
166	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2	4,2400	2 454,94 79,80	10 408,95 338,35
		<i>Total</i>	lei			10 515,79
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 515,79 445,19
		3.3.6. Inventar sanitar				
167	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
168	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
169	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
170	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
171	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	1 363,70	1 363,70

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie			111,00	111,00
172	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00
173	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00
174	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
175	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	2,0000	2 164,29 291,00	4 328,58 582,00
176	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00
		<i>Total</i>	lei			8 683,31
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				8 683,31 1 084,80
		3.3.7. Ventilare				
177	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc	2,0000	124,57 30,00	249,14 60,00
		<i>Total</i>	lei			249,14
		Total Ventilare Inclusiv salariu				249,14 60,00
		3.3.8. Evacuare deseuri de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
178	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000	79,20 79,20	79,20 79,20
179	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0000	27,00 27,00	27,00 27,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000	9,58 0,00	9,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			115,78
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				115,78 106,20
		<i>Total</i>	lei			35 205,61
		Total Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				35 205,61 8 056,19
		<i>Total</i>	lei			105 616,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			5 800,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 222,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 464,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 566,24
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				133 670,26 24 168,57
		4. Lucrari de montare				
		4.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga)				
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20
182	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40

1	2	3	4	5	6	7
184	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00
185	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44
186	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
187	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
188	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
189	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32
190	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28
		Total Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				2 129,28 468,36
		4.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				
191	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20
192	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
193	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40
194	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
195	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44
196	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
197	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
198	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
199	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32
200	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28
		Total Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				2 129,28 468,36
		4.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga)				
201	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20
202	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40
204	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44

1	2	3	4	5	6	7
206	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(A) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
207	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
208	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
209	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32
210	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28
		Total Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) Inclusiv salariu				2 129,28 468,36
		<i>Total</i>	lei			6 387,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			337,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			121,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 308,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			549,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 704,52 1 405,08
		5. Lucrari de constructie				
		5.1. Bloc sanitar Et. 1 Baieti				
		5.1.1. Tavane				
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,1800	330,29 132,00	2 701,76 1 079,76
		<i>Total</i>	lei			2 701,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 701,76 1 079,76
		5.1.2. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
212	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
213	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm	m2	1,2600	2 454,94 79,80	3 093,22 100,55
		<i>Total</i>	lei			3 200,06
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 200,06 207,39
		5.1.3. Inventar sanitar				
214	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
215	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
216	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
217	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
218	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc	1,0000	33,16 16,80	33,16 16,80
219	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	1,0000	1 363,70 111,00	1 363,70 111,00
220	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00
221	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00

1	2	3	4	5	6	7
222	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
223	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 417,18 153,00	2 834,37 306,00
224	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00
		<i>Total</i>	lei			7 222,26
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				7 222,26 825,60
		5.1.4. Evacuare deseuri de constructie				
225	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,5000	79,20 79,20	39,60 39,60
226	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,5000	27,00 27,00	13,50 13,50
227	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,5000	9,60 0,00	4,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			57,90
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				57,90 53,10
		<i>Total</i>	lei			13 181,98
		Total Bloc sanitar Et. 1 Baieti Inclusiv salariu				13 181,98 2 165,85
		5.2. Bloc sanitar Et. 2 Baieti				
		5.2.1. Tavane				
228	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,1800	330,29 132,00	2 701,76 1 079,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 701,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 701,76 1 079,76
		5.2.2. Timplarii				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
230	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm	m2	1,2600	2 454,94 79,80	3 093,22 100,55
		<i>Total</i>	lei			3 200,06
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 200,06 207,39
		5.2.3. Inventar sanitar				
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
232	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
233	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
234	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
235	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc	1,0000	33,16 16,80	33,16 16,80
236	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	1,0000	1 363,70 111,00	1 363,70 111,00
237	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata				
238	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00
239	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
240	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 417,18 153,00	2 834,37 306,00
241	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00
		<i>Total</i>	lei			7 222,26
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				7 222,26 825,60
		5.2.4. Evacuare deseuri de constructie				
242	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,5000	79,20 79,20	39,60 39,60
243	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,5000	27,00 27,00	13,50 13,50
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,5000	9,60 0,00	4,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			57,90
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				57,90 53,10
		<i>Total</i>	lei			13 181,98
		Total Bloc sanitar Et. 2 Baieti Inclusiv salariu				13 181,98 2 165,85
		5.3. Bloc sanitar Et. 3 Baieti				

1	2	3	4	5	6	7
		5.3.1. Tavane				
245	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,1800	330,29 132,00	2 701,76 1 079,76
		<i>Total</i>	lei			2 701,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 701,76 1 079,76
		5.3.2. Timplarii				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	4,2400	25,20 25,20	106,84 106,84
247	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm	m2	1,2600	2 454,94 79,80	3 093,22 100,55
		<i>Total</i>	lei			3 200,06
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 200,06 207,39
		5.3.3. Inventar sanitar				
248	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,00 57,00	57,00 57,00
249	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	66,00 66,00	132,00 132,00
250	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
251	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc	1,0000	9,60 9,60	9,60 9,60
252	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc	1,0000	33,16 16,80	33,16 16,80
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. /	buc	1,0000	1 363,70 111,00	1 363,70 111,00

1	2	3	4	5	6	7
		Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie				
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,0000	657,32 99,00	657,32 99,00
255	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	276,71 21,00	276,71 21,00
256	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	684,71 21,00	684,71 21,00
257	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 417,18 153,00	2 834,37 306,00
258	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 166,49 45,00	1 166,49 45,00
		<i>Total</i>	lei			7 222,26
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				7 222,26 825,60
		5.3.4. Evacuare deseuri de constructie				
259	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,5000	79,20 79,20	39,60 39,60
260	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,5000	27,00 27,00	13,50 13,50
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,5000	9,60 0,00	4,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			57,90
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				57,90 53,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 181,98
		Total Bloc sanitar Et. 3 Baieti Inclusiv salariu				13 181,98 2 165,85
		<i>Total</i>	lei			39 545,94
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 559,41
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 319,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			4 242,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 800,02
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				49 467,05 6 497,55
		6. Lucrari de montare				
		6.1. Bloc sanitar Et. 1 Baieti				
262	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20
263	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
264	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40
265	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00
266	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44
267	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
268	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
269	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
270	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32
271	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28
		Total Bloc sanitar Et. 1 Baieti Inklusiv salariu				2 129,28 468,36
		6.2. Bloc sanitar Et. 2 Baieti				
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20
273	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
274	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40
275	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00
276	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44
277	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
278	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
279	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
280	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32

1	2	3	4	5	6	7
281	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28
		Total Bloc sanitar Et. 2 Baieti Inclusiv salariu				2 129,28 468,36
		6.3. Bloc sanitar Et. 3 Baieti				
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,20 13,20	13,20 13,20
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	1,0000	3,60 3,60	3,60 3,60
284	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,1000	4 405,90 714,00	440,59 71,40
285	pret furnizor	Труба гофрированная ПБХ d=20мм	m	10,0000	5,12 0,00	51,20 0,00
286	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	442,20 404,40	44,22 40,44
287	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,0000	11,25 0,00	112,50 0,00
288	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	31 786,50 16 020,00	635,73 320,40
289	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
290	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 158,00 1 932,00	21,58 19,32
291	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 129,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar Et. 3 Baieti Inclusiv salariu				2 129,28 468,36
		<i>Total</i>	lei			6 387,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			337,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			121,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 308,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			549,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 704,52 1 405,08

		Total	lei	345 921,13
		TVA	20 %	69 184,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		415 105,36 59 049,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare din aripa dreapta (fete) și aripa
stângă (baieți) în cadrul LT
"Gaudeamus"**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie blocuri sanitare aripa stinga (fete)

Valoarea de deviz 415 105,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	67,7340	60,00	4 064,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	25,7040	60,00	1 542,24
3.	7123010010200	Betonist	h-om	41,7600	60,00	2 505,60
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,9640	60,00	177,84
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	54,7200	60,00	3 283,20
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	137,8080	60,00	8 268,48
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,5920	60,00	1 235,52
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	149,7600	60,00	8 985,60
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,5200	60,00	151,20
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,5760	60,00	574,56
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,5250	60,00	2 191,50
12.	7422010060100	Timplar	h-om	166,5606	60,00	9 993,60
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2750	60,00	796,50
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,7946	60,00	8 027,67
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0136	60,00	480,78
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	112,8600	60,00	6 771,60
Total manopera						59 049,93

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,2420	70,00	86,94
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8720	42,00	78,66
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,0600	0,50	6,03
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,0600	0,50	6,03
5.	1019852	Vopsea	kg	0,5580	52,00	28,98
6.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,1800	45,00	8,10
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,4854	350,00	1 219,92
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,7872	350,00	1 325,52
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0018	6 500,00	11,70
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0108	6 500,00	70,20
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 437,6800	0,12	292,50
12.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	29,2200	2 350,00	68 667,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,2808	55,00	15,42
14.	2051142950700	Dibluri	buc	36,7200	0,35	12,78
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,24
16.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3744	55,00	20,58

17.	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	84,4800	100,00	8 448,00
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,1362	85,00	521,55
19.	24302261000001	Fuga	kg	48,3096	37,00	1 787,46
20.	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	28,3860	29,00	823,20
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1330	22,50	47,97
22.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	120,00	12,60
23.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	12,2400	91,66	1 121,94
24.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,0000	79,16	1 424,88
25.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	12,2400	93,33	1 142,34
26.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,5080	15,23	83,88
27.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	31,8240	14,16	450,63
28.	252315672103760	Reductie PP D110/50	buc	3,0000	12,08	36,24
29.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	9,2718	950,00	8 808,21
30.	2622102438000	Lavoar	buc	9,2718	800,00	7 417,44
31.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	12,2400	550,00	6 732,00
32.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	6,1812	890,00	5 501,28
33.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	12,2400	350,00	4 284,00
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 429,8720	2,60	3 717,66
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	47,5200	20,00	950,40
36.	266111280070093	Placi de faianta	m2	70,4658	190,00	13 388,52
37.	2661112800700p a	Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	54,3840	185,00	10 061,04
38.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	213,8400	3,25	694,98
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	255,6108	3,25	830,76
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,6100	5,00	73,05
41.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	81,2070	185,00	15 023,28
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1560	25,00	3,90
43.	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	12,0000	89,52	1 074,24
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2496	40,00	9,96
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	87,6600	0,25	21,90
46.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	6,1200	222,00	1 358,64
47.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	12,2400	185,00	2 264,40
48.	2874136313300	Diblu din metal	buc	309,3600	0,56	173,22
49.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,8000	25,00	45,00
50.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	12,2400	174,00	2 129,76
51.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,1800	222,00	2 037,96
52.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	12,2400	210,00	2 570,40
53.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,1800	145,00	1 331,10
54.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,3600	22,00	403,92
55.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	36,7200	35,00	1 285,20
56.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,0000	400,00	3 600,00
57.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	12,2400	75,00	918,00
58.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	6,1200	110,00	673,20
59.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	12,2400	75,00	918,00

60.	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	9,1800	250,00	2 295,00
61.	29241273568002	Uscator de miini	buc	9,1800	650,00	5 967,00
62.	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	9,0000	46,66	419,94
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,6880	0,00	0,00
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0012	0,00	0,00
65.	4100126202818	Apa	m3	2,9832	0,00	0,00
66.	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	90,0000	11,25	1 012,50
67.	5009030	Flanse	10 buc	0,9000	0,50	0,45
68.	5009031	Scoabe	10 buc	6,0300	0,50	3,06
69.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2790	0,50	0,18
70.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,7200	0,50	0,36
71.	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,3600	2,00	72,72
72.	5009070	Racordari	10 buc	1,6200	0,50	0,81
73.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	21,6000	4,00	86,40
74.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0099	0,50	0,00
75.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0450	0,50	0,00
76.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0180	0,50	0,00
77.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0180	0,50	0,00
78.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2196	5,00	1,08
79.	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	18,0000	380,00	6 840,00
80.	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	90,0000	5,12	460,80
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4200	5,00	17,10
		Total materiale de constructii				203 230,11

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3996	300,00	119,88
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,3300	150,00	4 549,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7504	150,00	412,56
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,6660	45,00	165,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,3440	300,00	403,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,9413	120,00	592,98
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6336	95,00	60,18
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,8800	150,00	432,00
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6840	150,00	102,60
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,3560	150,00	653,40
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2874	250,00	71,88
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3996	250,00	99,90
		Total utilaje de constructii				7 663,08

Total	lei	345 921,13
TVA	20 %	69 184,23

Total deviz:

415 105,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie blocuri sanitare
aripa stinga (fete) in cadrul LT "Gaudeamus",
str. Petru Zadnipru 14/4, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga)				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29
						132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		Total	lei			2 906,55
		1.1.2. Pereti				
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,68
						96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			1 102,10
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			235,81
4	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2			329,81
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,25	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			3 759,86
		1.1.3. Pardoseli				
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,05
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			431,64
6	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafața netedă / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m ²	m ²			212,80 52,80
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	100,00	160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 872,64
7	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m ² / Gresie portelanată antiderapantă 300x300	m ²			415,75 174,00
	7132030012600	Mozăicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700pa	Gresie portelanată antiderapantă 300x300	m ²	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	120,00	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	95,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			3 658,62
		1.1.4. Fundatii pentru WC Genova				
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²			105,23 63,00
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	40,00	3,19
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m ²	0,0900	55,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			54,72
9	CA04A4	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3			2 024,56 549,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	60,00	522,00
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	771,26
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	254,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			1 619,65
		1.1.5. Timplarii				
10	RpCO56A	Demontări: timplărie PVC (Glasvanduri)	m ²			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			106,84
11	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m ²			2 454,94 79,80

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			10 408,95
		1.1.6. Inventar sanitar				
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00
						57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		<i>Total</i>	lei			57,00
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
14	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20
						7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			7,20
15	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60
						9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			9,60
16	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70
						111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		<i>Total</i>	lei			1 363,70
17	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32
						99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		<i>Total</i>	lei			657,32
18	SE59A	Distribuitoare automate de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuitoare de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		<i>Total</i>	lei			276,71
19	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			684,71
20	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			2 164,29 291,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	210,00	214,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	350,00	357,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,16	33,22
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	91,66	93,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	174,00	177,48
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,33	95,20
		<i>Total</i>	lei			4 328,58
21	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			1 166,49
		1.1.7. Ventilare				
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc			124,57 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	1,0000	89,52	89,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		<i>Total</i>	lei			249,14
		1.1.8. Evacuare deseuri de constructie				
23	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			79,20
24	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			27,00
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
		<i>Total</i>	lei			9,58
		1.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				
		1.2.1. Tavane				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		1.2.2. Pereti				
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,68
						96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 102,10
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț de patrundere adinca	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			235,81
29	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2			329,81
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,25	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			3 759,86
		1.2.3. Pardoseli				
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,05
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			431,64
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafața netedă / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			212,80
						52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	100,00	160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 872,64
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2			415,75
						174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700pa	Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	120,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	95,00	1,14
		Total	lei			3 658,62
		1.2.4. Fundatii pentru WC Genova				
33	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,23 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	40,00	3,19
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
		Total	lei			54,72
34	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 024,56 549,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	60,00	522,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	771,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	254,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		Total	lei			1 619,65
		1.2.5. Timplarii				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Total	lei			106,84
36	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			2 454,94 79,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			10 408,95
		1.2.6. Inventar sanitar				
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		Total	lei			57,00
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		Total	lei			132,00
39	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7,20
40	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60
						9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		Total	lei			9,60
41	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70
						111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		Total	lei			1 363,70
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32
						99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		Total	lei			657,32
43	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuitoar de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			276,71
44	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			684,71
45	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			2 164,29
						291,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	210,00	214,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	357,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,16	33,22
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	91,66	93,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	174,00	177,48
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,33	95,20
		Total	lei			4 328,58
46	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49
						45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		Total	lei			1 166,49

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.7. Ventilare				
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc			124,57 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	1,0000	89,52	89,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		<i>Total</i>	lei			249,14
		1.2.8. Evacuare deseuri de constructie				
48	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			79,20
49	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			27,00
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
		<i>Total</i>	lei			9,58
		1.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga)				
		1.3.1. Tavane				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		1.3.2. Pereti				
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,68 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 102,10
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			235,81
54	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2			329,81 99,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,25	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			3 759,86
		1.3.3. Pardoseli				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,05 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			431,64
56	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafața netedă / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			212,80 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	100,00	160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 872,64
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2			415,75 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700pa	Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	120,00	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	95,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			3 658,62
		1.3.4. Fundatii pentru WC Genova				
58	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,23 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	40,00	3,19
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			54,72
59	CA04A4	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv	m3			2 024,56 549,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	60,00	522,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	771,26
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	254,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			1 619,65
		1.3.5. Timplarii				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			106,84
61	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltime pna la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			2 454,94
						79,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			10 408,95
		1.3.6. Inventar sanitar				
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00
						57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		<i>Total</i>	lei			57,00
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
64	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20
						7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			7,20
65	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60
						9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			9,60
66	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70
						111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		<i>Total</i>	lei			1 363,70
67	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32
						99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		<i>Total</i>	lei			657,32
68	SE59A	Distribuitoare automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuitoare de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		<i>Total</i>	lei			276,71
69	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		<i>Total</i>	lei			684,71
70	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			2 164,29
						291,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	210,00	214,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	357,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,16	33,22
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	91,66	93,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	174,00	177,48
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,33	95,20
		<i>Total</i>	lei			4 328,58
71	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49
						45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			1 166,49
		1.3.7. Ventilare				
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc			124,57
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	1,0000	89,52	89,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		<i>Total</i>	lei			249,14
		1.3.8. Evacuare deseuri de constructie				
73	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			79,20
74	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			27,00
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
		<i>Total</i>	lei			9,58
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga)				
76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			13,20
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			3,60
78	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90
						714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		<i>Total</i>	lei			440,59
79	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		<i>Total</i>	lei			51,20
80	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			44,22
81	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25
						0,00
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			112,50
82	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50 16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		<i>Total</i>	lei			635,73
83	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00 0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		<i>Total</i>	lei			760,00
84	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00 1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			21,58
85	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66 0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		<i>Total</i>	lei			46,66
		2.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			13,20
87	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			3,60
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90 714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		Total	lei			440,59
89	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			51,20
90	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			44,22
91	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25
						0,00
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			112,50
92	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50
						16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		Total	lei			635,73
93	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00
						0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			760,00
94	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00
						1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			21,58
95	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66
						0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		Total	lei			46,66
		2.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga)				
96	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		Total	lei			13,20
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		Total	lei			3,60
98	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90
						714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		Total	lei			440,59
99	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			51,20
100	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			44,22

1	2	3	4	5	6	7
101	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25 0,00
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			112,50
102	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50 16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		Total	lei			635,73
103	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00 0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			760,00
104	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00 1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			21,58
105	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66 0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		Total	lei			46,66
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga)				
		3.1.1. Tavane				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		Total	lei			2 906,55
		3.1.2. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,68

1	2	3	4	5	6	7
						96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			1 102,10
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			235,81
109	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2			329,81
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,25	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			3 759,86
		3.1.3. Pardoseli				
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,05
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			431,64
111	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			212,80
						52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	100,00	160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		Total	lei			1 872,64
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2			415,75
						174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700pa	Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	120,00	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	95,00	1,14
		Total	lei			3 658,62
		3.1.4. Fundatii pentru WC Genova				
113	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,23
						63,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	40,00	3,19
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
		Total	lei			54,72
114	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 024,56 549,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	60,00	522,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	771,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	254,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		Total	lei			1 619,65
		3.1.5. Timplarii				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Total	lei			106,84
116	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			2 454,94 79,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			10 408,95
		3.1.6. Inventar sanitar				
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		Total	lei			57,00
118	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		Total	lei			132,00
119	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
		Total	lei			7,20
120	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60 9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		Total	lei			9,60

1	2	3	4	5	6	7
121	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70 111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		Total	lei			1 363,70
122	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32 99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		Total	lei			657,32
123	SE59A	Distribuator automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuator de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			276,71
124	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			684,71
125	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			2 164,29 291,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	210,00	214,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	357,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,16	33,22
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	91,66	93,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	174,00	177,48
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,33	95,20
		Total	lei			4 328,58
126	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		Total	lei			1 166,49
		3.1.7. Ventilare				
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc			124,57 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	1,0000	89,52	89,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		<i>Total</i>	lei			249,14
		3.1.8. Evacuare deseuri de constructie				
128	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			79,20
129	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			27,00
130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
		<i>Total</i>	lei			9,58
		3.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				
		3.2.1. Tavane				
131	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29
						132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		3.2.2. Pereti				
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,68
						96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 102,10
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			235,81
134	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2			329,81
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,25	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	120,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			3 759,86
		3.2.3. Pardoseli				
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,05 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			431,64
136	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafața netedă / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			212,80 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	100,00	160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 872,64
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanată antiderapantă 300x300	m2			415,75 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700pa	Gresie portelanată antiderapantă 300x300	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	120,00	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	95,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			3 658,62
		3.2.4. Fundatii pentru WC Genova				
138	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,23 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	40,00	3,19
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			54,72
139	CA04A4	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3			2 024,56 549,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	60,00	522,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	771,26
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	254,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			1 619,65
		3.2.5. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
140	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Total	lei			106,84
141	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			2 454,94
						79,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			10 408,95
		3.2.6. Inventar sanitar				
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc			57,00
						57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		Total	lei			57,00
143	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		Total	lei			132,00
144	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20
						7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
		Total	lei			7,20
145	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60
						9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		Total	lei			9,60
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70
						111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		Total	lei			1 363,70
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32
						99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		Total	lei			657,32
148	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71
						21,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		<i>Total</i>	lei			276,71
149	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		<i>Total</i>	lei			684,71
150	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			2 164,29 291,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	210,00	214,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	350,00	357,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,16	33,22
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	91,66	93,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	174,00	177,48
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,33	95,20
		<i>Total</i>	lei			4 328,58
151	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			1 166,49
		3.2.7. Ventilare				
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc			124,57 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	1,0000	89,52	89,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		<i>Total</i>	lei			249,14
		3.2.8. Evacuare deseuri de constructie				
153	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			79,20
154	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			27,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
		<i>Total</i>	lei			9,58

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga)				
		3.3.1. Tavane				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 906,55
		3.3.2. Pereti				
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,68 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 102,10
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			235,81
159	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor	m2			329,81 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,25	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			3 759,86
		3.3.3. Pardoseli				
160	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,05 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			431,64
161	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			212,80 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	100,00	160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 872,64
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			415,75

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300				174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700pa	Gresie portelanata antiderapanta 300x300	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	120,00	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	95,00	1,14
		Total	lei			3 658,62
		3.3.4. Fundatii pentru WC Genova				
163	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,23 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	40,00	3,19
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
		Total	lei			54,72
164	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 024,56 549,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	60,00	522,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	771,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	254,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		Total	lei			1 619,65
		3.3.5. Timplarii				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Total	lei			106,84
166	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			2 454,94 79,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			10 408,95
		3.3.6. Inventar sanitar				
167	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			57,00
168	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
169	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20
						7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			7,20
170	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60
						9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			9,60
171	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70
						111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		<i>Total</i>	lei			1 363,70
172	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32
						99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		<i>Total</i>	lei			657,32
173	SE59A	Distribuitoare automate de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuitoare de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		<i>Total</i>	lei			276,71
174	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		<i>Total</i>	lei			684,71
175	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			2 164,29
						291,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	210,00	214,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	357,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,16	33,22
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	91,66	93,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	174,00	177,48

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,33	95,20
		<i>Total</i>	lei			4 328,58
176	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			1 166,49
		3.3.7. Ventilare				
177	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc			124,57 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	1,0000	89,52	89,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		<i>Total</i>	lei			249,14
		3.3.8. Evacuare deseuri de constructie				
178	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			79,20
179	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			27,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
		<i>Total</i>	lei			9,58
		4. Lucrari de montare				
		4.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga)				
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,20 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			13,20
182	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			3,60
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90 714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		<i>Total</i>	lei			440,59
184	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		<i>Total</i>	lei			51,20
185	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			44,22
186	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25
						0,00
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		<i>Total</i>	lei			112,50
187	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50
						16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		<i>Total</i>	lei			635,73
188	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00
						0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		<i>Total</i>	lei			760,00
189	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00
						1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			21,58
190	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66
						0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		Total	lei			46,66
		4.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga)				
191	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,20
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		Total	lei			13,20
192	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		Total	lei			3,60
193	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90
						714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		Total	lei			440,59
194	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			51,20
195	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			44,22

1	2	3	4	5	6	7
196	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25 0,00
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			112,50
197	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50 16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		Total	lei			635,73
198	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00 0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			760,00
199	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00 1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			21,58
200	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66 0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		Total	lei			46,66
		4.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga)				
201	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		Total	lei			13,20
202	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		Total	lei			3,60
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90 714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		Total	lei			440,59
204	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			51,20
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			44,22
206	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25
						0,00
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			112,50
207	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50
						16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		Total	lei			635,73
208	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00
						0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			760,00
209	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00

1	2	3	4	5	6	7
						1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			21,58
210	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66
						0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		Total	lei			46,66
		5. Lucrari de constructie				
		5.1. Bloc sanitar Et. 1 Baieti				
		5.1.1. Tavane				
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29
						132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		Total	lei			2 701,76
		5.1.2. Timplarii				
212	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Total	lei			106,84
213	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm	m2			2 454,94
						79,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			3 093,22
		5.1.3. Inventar sanitar				
214	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc			57,00
						57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		Total	lei			57,00
215	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		Total	lei			132,00
216	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20

1	2	3	4	5	6	7
						7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
		Total	lei			7,20
217	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60
						9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		Total	lei			9,60
218	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc			33,16
						16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	252315672103760	Reductie PP D110/50	buc	1,0000	12,08	12,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			33,16
219	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70
						111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		Total	lei			1 363,70
220	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32
						99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		Total	lei			657,32
221	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuitoar de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			276,71
222	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			684,71
223	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 417,18
						153,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	60,00	153,00
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	890,00	916,88
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	110,00	112,20
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	222,00	226,44
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	14,16	8,66
		Total	lei			2 834,37
224	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49
						45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			1 166,49
		5.1.4. Evacuare deseuri de constructie				
225	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			39,60
226	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			13,50
227	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			4,80
		5.2. Bloc sanitar Et. 2 Baieti				
		5.2.1. Tavane				
228	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29
						132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 701,76
		5.2.2. Timplarii				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			106,84
230	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm	m2			2 454,94
						79,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 093,22
		5.2.3. Inventar sanitar				
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			57,00
						57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		<i>Total</i>	lei			57,00

1	2	3	4	5	6	7
232	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		Total	lei			132,00
233	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20
						7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
		Total	lei			7,20
234	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60
						9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		Total	lei			9,60
235	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc			33,16
						16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	252315672103760	Reductie PP D110/50	buc	1,0000	12,08	12,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			33,16
236	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70
						111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		Total	lei			1 363,70
237	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32
						99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		Total	lei			657,32
238	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			276,71
239	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			684,71
240	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 417,18
						153,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	60,00	153,00
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	890,00	916,88
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	110,00	112,20
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	222,00	226,44

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	14,16	8,66
		<i>Total</i>	lei			2 834,37
241	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			1 166,49
		5.2.4. Evacuare deseuri de constructie				
242	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			39,60
243	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			13,50
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			4,80
		5.3. Bloc sanitar Et. 3 Baieti				
		5.3.1. Tavane				
245	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,29 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 701,76
		5.3.2. Timplarii				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			106,84
247	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm	m2			2 454,94 79,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,50	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 093,22
		5.3.3. Inventar sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
248	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		Total	lei			57,00
249	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		Total	lei			132,00
250	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
		Total	lei			7,20
251	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini din material plastic	buc			9,60 9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		Total	lei			9,60
252	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc			33,16 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	252315672103760	Reductie PP D110/50	buc	1,0000	12,08	12,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			33,16
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 363,70 111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,23	9,32
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
		Total	lei			1 363,70
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			657,32 99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,16	158,32
		Total	lei			657,32
255	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			276,71 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			276,71
256	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			684,71 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
		Total	lei			684,71

1	2	3	4	5	6	7
257	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 417,18 153,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	60,00	153,00
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	890,00	916,88
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	110,00	112,20
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	222,00	226,44
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	14,16	8,66
		<i>Total</i>	lei			2 834,37
258	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 166,49 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			1 166,49
		5.3.4. Evacuare deseuri de constructie				
259	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			39,60
260	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			13,50
261	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			4,80
		6. Lucrari de montare				
		6.1. Bloc sanitar Et. 1 Baieti				
262	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			13,20
263	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			3,60
264	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90 714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		Total	lei			440,59
265	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			51,20
266	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			44,22
267	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25
						0,00
	46072019315	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			112,50
268	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50
						16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		Total	lei			635,73
269	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00
						0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			760,00
270	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00
						1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			21,58

1	2	3	4	5	6	7
271	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66
						0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		Total	lei			46,66
		6.2. Bloc sanitar Et. 2 Baieti				
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		Total	lei			13,20
273	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		Total	lei			3,60
274	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90
						714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		Total	lei			440,59
275	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			51,20
276	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			44,22
277	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25
						0,00
	46072019315	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			112,50

1	2	3	4	5	6	7
278	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50 16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		Total	lei			635,73
279	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00 0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			760,00
280	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00 1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			21,58
281	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66 0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		Total	lei			46,66
		6.3. Bloc sanitar Et. 3 Baieti				
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			13,20 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		Total	lei			13,20
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		Total	lei			3,60
284	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 405,90 714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	714,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,50	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		<i>Total</i>	lei			440,59
285	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		<i>Total</i>	lei			51,20
286	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,20
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,50	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			44,22
287	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,25
						0,00
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		<i>Total</i>	lei			112,50
288	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 786,50
						16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	70,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	52,00	156,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,00	480,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	150,00	13 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		<i>Total</i>	lei			635,73
289	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			380,00
						0,00
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	380,00	380,00
		<i>Total</i>	lei			760,00
290	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,00
						1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			21,58
291	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			46,66
						0,00
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	46,66	46,66
		<i>Total</i>	lei			46,66

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.