

**Reconstructia blocurilor din
str.Dunarii 34 s.Crihana Veche
r.Cahul in blocuri locative.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 7 361 036,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota 0.000-8.700				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	183,960	19,01 19,01	3 496,20 3 496,20
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	260,640	19,00 19,00	4 953,42 4 953,42
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	123,620	178,74 178,74	22 095,53 22 095,53
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 307,000	12,22 12,22	28 185,77 28 185,77
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	1 572,000	9,96 9,96	15 649,26 15 649,26
		Total Cota 0.000-8.700				74 380,18
		Inclusiv salariu				74 380,18
		1.2. Consolidarea golurilor pentru usi (60 buc)				
6	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	204,000	53,02 49,77	10 815,06 10 154,10
7	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice,	kg	3 690,000	16,43	60 623,02

1	2	3	4	5	6	7
		montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor			2,72	10 018,36
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	48,000	178,74 178,74	8 579,40 8 579,40
9	RpCP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 63x5 mm, la golurilor de usa	m	765,000	105,32 57,01	80 571,32 43 616,47
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1 140,000	6,08 5,43	6 928,92 6 190,20
11	CA04F	Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	3,060	1 300,34 239,83	3 979,04 733,87
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	240,000	170,74 104,08	40 977,53 24 978,00
		Total Consolidarea golurilor pentru usi (60 buc)				212 474,29
		Inclusiv salariu				104 270,40
		1.3. Acoperis				
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	30,050	178,74 178,74	5 371,09 5 371,09
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	468,640	30,32 30,32	14 208,00 14 208,00
		Total Acoperis				19 579,09
		Inclusiv salariu				19 579,09
		1.4. Consolidarea placii defectate a planseului (pl.10)				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	25,300	332,45 44,80	8 410,92 1 133,38
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	12,300	1 254,32 199,10	15 428,14 2 448,93
17	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	179,110	15,67 3,57	2 805,90 640,24
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,442	15 944,43 814,62	7 047,44 360,06
19	CE40A apl	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,630	5 007,27 1 018,13	43 212,75 8 786,46
		Total Consolidarea placii defectate a planseului (pl.10) Inclusiv salariu				76 905,15 13 369,07
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				383 338,71 211 598,74
		2. Pereti si pereti despartitori				
20	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (gr.100 mm)	m3	125,470	1 547,45 184,17	194 158,46 23 107,50
21	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (gr.200 mm)	m3	7,130	1 547,29 184,17	11 032,19 1 313,11
22	CD58I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-75 in conditii de santier peretii, gropilor de descarcare si canale	m3	66,000	1 998,44 330,32	131 897,37 21 801,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				337 088,02 46 222,06
		3. Anexe				
		3.1. Lucrari de terasament				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,600	574,00 0,00	1 492,40 0,00
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,800	93,22 93,22	727,08 727,08
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excesul de sol)	100 m3	0,340	630,00 0,00	214,20 0,00
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	59,500	47,32 0,00	2 815,54 0,00
27	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2 in 2 straturi, perete existente)	m2	165,360	61,45 4,52	10 162,19 748,25
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	233,580	14,03 14,03	3 276,55 3 276,55
29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	2,340	866,67 399,11	2 028,00 933,91

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				20 715,96 5 685,79
		3.2. Fundatie (pl.19-20, Pfm-4 buc)				
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	7,360	1 103,21 203,62	8 119,66 1 498,68
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	20,360	1 254,36 199,10	25 538,77 4 053,68
32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,560	76,02 47,51	1 258,85 786,80
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10A1)	kg	39,200	14,13 2,40	553,94 94,03
34	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10A3)	kg	347,200	14,31 2,58	4 969,06 895,54
35	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (12A3)	kg	1 056,000	14,31 2,58	15 113,21 2 723,69
36	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (14A3)	kg	774,400	14,31 2,58	11 083,03 1 997,38
37	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la	m2	16,560	71,47 17,20	1 183,47 284,76

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale				
		Total Fundatie (pl.19-20, Pfm-4 buc) Inclusiv salariu				67 819,99 12 334,56
		3.3. Stilpi la cota -2.550 (pl.19-20, 28 buc)				
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	7,560	1 300,49 239,83	9 831,71 1 813,08
39	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	99,120	93,36 56,56	9 254,31 5 606,48
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6A1)	kg	210,000	16,75 4,48	3 517,71 940,75
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (20A3)	kg	1 122,800	15,13 3,21	16 982,67 3 607,28
42	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2 in 2 straturi)	m2	99,120	61,46 4,53	6 091,42 448,52
		Total Stilpi la cota -2.550 (pl.19-20, 28 buc) Inclusiv salariu				45 677,82 12 416,11
		3.4. Carcas 3.4.1. Stilpi monolite Stm1-Stm4				

1	2	3	4	5	6	7
		(pl.24)				
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	27,340	$\frac{1\,300,47}{239,82}$	$\frac{35\,554,73}{6\,556,81}$
44	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	364,530	$\frac{93,36}{56,56}$	$\frac{34\,034,23}{20\,618,70}$
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6A1)	kg	486,740	$\frac{16,75}{4,48}$	$\frac{8\,153,40}{2\,180,46}$
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16A3)	kg	183,960	$\frac{15,13}{3,21}$	$\frac{2\,782,45}{591,01}$
47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (18A3)	kg	412,100	$\frac{15,13}{3,21}$	$\frac{6\,233,13}{1\,324,01}$
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (20A3)	kg	1 603,000	$\frac{15,13}{3,21}$	$\frac{24\,245,78}{5\,150,04}$
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (22A3)	kg	1 084,000	$\frac{15,13}{3,21}$	$\frac{16\,395,77}{3\,482,62}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Stilpi monolite Stm1-Stm4 (pl.24) Inclusiv salariu				127 399,49 39 903,65
		3.4.2. Centura monolita (cota - 0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)				
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	18,720	1 300,49 239,83	24 345,16 4 489,53
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	93,600	86,73 54,30	8 117,57 5 082,48
52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6A1)	kg	239,200	16,75 4,48	4 006,81 1 071,56
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (18A3)	kg	1 335,000	15,13 3,21	20 192,21 4 289,02
		Total Centura monolita (cota - 0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24) Inclusiv salariu				56 661,75 14 932,59
		3.4.3. Grinzi monolite (cota -0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)				
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	13,540	1 300,45 239,82	17 608,04 3 247,23
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	67,700	86,73 54,30	5 871,46 3 676,11
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	184,000	16,75	3 082,18

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6A1)			4,48	824,27
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16A3)	kg	948,480	15,13 3,21	14 345,91 3 047,23
		Total Grinzi monolite (cota -0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl.24)				40 907,59
		Inclusiv salariu				10 794,84
		3.4.4. Centura monolita (cota +6.300) (pl.25)				
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	14,030	1 300,49 239,82	18 245,93 3 364,70
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	70,150	86,69 54,30	6 081,17 3 809,15
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6A1)	kg	246,400	16,75 4,48	4 123,39 1 103,83
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12A3)	kg	558,300	15,13 3,21	8 443,87 1 793,33
62	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	49,600	15,08 3,17	748,04 157,11

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (ancoraj 12A1)				
63	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (ancoraj 12A3)	kg	17,000	15,13 3,21	257,13 54,62
		Total Centura monolita (cota +6.300) (pl.25) Inclusiv salariu				37 902,53 10 282,76
		3.4.5. Frontoane (centura monolita) (pl.27)				
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	7,320	1 300,49 239,83	9 519,62 1 755,52
65	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	97,600	86,73 54,30	8 464,38 5 299,68
66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6A1)	kg	101,200	16,75 4,48	1 695,17 453,36
67	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16A1)	kg	128,600	15,08 3,17	1 939,36 407,34
68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	39,200	15,08 3,17	591,10 124,17

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (16A1)				
		Total Frontoane (centura monolita) (pl.27)				22 209,63
		Inclusiv salariu				8 040,07
		3.4.6. Placi monolite (pl.21)				
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	16,960	1 300,49 239,82	22 056,26 4 067,43
70	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	121,140	76,98 45,25	9 325,23 5 481,59
71	CB09B	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3-6 m inclusiv	m2	606,000	77,10 63,35	46 720,49 38 390,09
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12A3)	kg	5 298,000	14,67 2,76	77 736,22 14 623,80
73	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6A1)	kg	27,840	15,65 3,35	435,58 93,21
		Total Placi monolite (pl.21)				156 273,78
		Inclusiv salariu				62 656,12
		Total Carcas				441 354,77
		Inclusiv salariu				146 610,03
		3.5. Pereti				
74	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea	m3	30,470	1 547,43 184,17	47 150,29 5 611,59

1	2	3	4	5	6	7
		gurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (gr.200 mm)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 150,29 5 611,59
		Total Anexe Inclusiv salariu				622 718,83 182 658,08
		4. Acoperis				
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,780	5 007,26 1 018,13	33 949,25 6 902,89
76	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,690	4 679,18 1 090,07	31 303,69 7 292,58
77	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	736,000	42,96 13,35	31 617,64 9 824,68
78	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,020	298,62 38,46	5 978,34 770,02
79	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,890	48,78 7,69	287,30 45,30
80	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	736,000	19,25 11,31	14 169,84 8 326,00
81	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	736,000	118,06 4,07	86 891,06 2 997,36
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	736,000	19,25 11,31	14 169,84 8 326,00
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	736,000	204,34 52,04	150 392,40 38 299,60

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
84	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	85,600	154,08 13,58	13 188,82 1 162,02
85	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	144,000	152,34 15,84	21 936,60 2 280,60
86	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	173,400	447,42 183,72	77 581,77 31 856,19
87	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	173,400	38,18 27,15	6 619,72 4 707,81
		Total Acoperis Inclusiv salariu				488 086,27 122 791,05
		5. Usi si ferestre				
88	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	178,690	1 034,76 25,34	184 902,15 4 527,98
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	97,730	1 064,01 33,03	103 985,43 3 228,28
90	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	65,230	2 830,51 199,10	184 634,19 12 987,29
91	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3 2080x880)	m2	128,130	2 605,75 81,45	333 874,85 10 436,14
92	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	51,920	2 605,75	135 290,61

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U4 2080x780)			81,45	4 228,89
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,820	1 075,18 36,66	10 558,25 359,97
94	CE42A apl	Executarea lucarnelor (Fereastră Velux)	buc	2,000	5 038,53 298,79	10 077,07 597,57
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				963 322,55 36 366,12
		6. Lucrari de finisare 6.1. Pereti				
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pereti existente)	m2	1 858,560	98,79 76,93	183 606,06 142 969,73
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6 764,000	5,50 1,36	37 185,09 9 182,13
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6 764,000	71,00 55,20	480 240,70 373 406,62
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6 764,000	15,43 9,05	104 368,52 61 214,20
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	711,100	32,89 29,86	23 387,59 21 237,00

1	2	3	4	5	6	7
100	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (cornier)	m	711,100	8,12 4,52	5 777,68 3 217,72
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri)	m2	142,220	71,00 55,20	10 097,54 7 851,24
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6 906,220	5,50 1,36	37 966,96 9 375,21
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6 906,220	35,14 24,89	242 681,12 171 878,55
104	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	278,000	41,92 35,30	11 653,48 9 812,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 136 964,74 810 144,41
		6.2. Pardoseli 6.2.1. Tip 2				
105	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2 in 2 straturi)	m2	153,000	57,86 3,62	8 852,58 553,86
106	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cheramzitobeton)	m3	10,710	1 195,50 203,63	12 803,80 2 180,87
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,000	59,75 31,68	9 141,23 4 846,28
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	201,960	27,43 1,36	5 539,51 274,17

1	2	3	4	5	6	7
109	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	153,000	268,53 56,11	41 084,91 8 584,83
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				77 422,03 16 440,01
		6.2.2. Tip 1				
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cheramzitobeton)	m3	112,910	1 195,47 203,63	134 980,09 22 991,30
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 613,000	59,75 31,68	96 371,27 51 091,78
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 129,160	27,43 1,36	58 400,14 2 890,34
113	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	1 613,000	189,53 49,78	305 715,12 80 287,08
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				595 466,62 157 260,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				672 888,65 173 700,51
		6.3. Tavane				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 966,000	5,50 1,36	10 808,08 2 668,84
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 966,000	85,05 69,23	167 200,32 136 111,10
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 966,000	15,43 9,05	30 335,38 17 792,30

1	2	3	4	5	6	7
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 966,000	5,50 1,36	10 808,08 2 668,84
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 966,000	35,14 24,89	69 084,25 48 928,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				288 236,11 208 169,90
		6.4. Fatada				
119	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala cu latime 25 cm	m2	1 026,320	187,22 65,66	192 143,28 67 385,85
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 026,320	5,50 1,36	5 642,21 1 393,25
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 026,320	121,05 55,20	124 235,82 56 657,98
122	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	120,200	560,12 303,17	67 326,84 36 441,63
		Total Fatada Inclusiv salariu				389 348,15 161 878,71
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				2 487 437,65 1 353 893,53
		7. Strat de etansare				
123	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	19,220	53,85 53,85	1 034,96 1 034,96

