

WinCmera2000
Formular Nr.7

Institutia Publica Cadastrul
Bunurile Imobile

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a birourilorde la mansarda si a salii de sedinte, din cladirea situata pe str. Armeneasca, nr.42B, Blocul B, or. Chisinau

Valoarea de deviz 1 063 685 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Birou 1(Mansarda)				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	23,500	77 74	1 798 1 734
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	23,500	8 3	177 67
3	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	23,500	347 104	8 152 2 445
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	85,600	5 3	461 243
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,600	60 52	5 137 4 454
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	85,600	5 3	461 243
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	85,600	74 52	6 299 4 454

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	141,000	5 3	759 400
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,000	174 145	8 696 7 237
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	33 19	1 651 946
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,000	60 52	8 463 7 336
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	141,000	5 3	759 400
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,000	74 52	10 375 7 336
14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	21,000	21 21	437 437
15	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	20,000	6 6	114 114
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc	m2	4,000	40 40	158 158

1	2	3	4	5	6	7
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Veluxuri cu dimensiuni 0.8mx1m)	m2	4,000	7 652 89	30 608 356
18	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluze verticale, inclusiv accesoriile	m2	12,800	388 76	4 969 969
Total Birou 1(Mansarda)						89 474
Incluziv salariu						39 329
1.2. Birou 2(Mansarda)						
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	26,500	77 74	2 029 1 956
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	26,500	7 3	198 75
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	26,500	347 104	9 192 2 758
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	151,700	5 3	818 431
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	151,700	60 52	9 105 7 893
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	151,700	5 3	818 431
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	151,700	74 52	11 163 7 893
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu	m2	141,000	5 3	759 400

1	2	3	4	5	6	7
		"Supraton" sau analog				
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,000	174 145	8 696 7 237
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	33 19	1 651 946
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	179,800	60 52	10 791 9 355
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	179,800	5 3	969 510
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,800	74 52	13 231 9 355
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	24,000	21 21	499 499
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	20,000	6 6	114 114
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc	m2	13,500	40 40	536 536
35	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,600	7 652 89	42 850 498

1	2	3	4	5	6	7
		(Veluxuri cu dimensiuni 0.8mx1m)				
36	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,000	1 840 104	25 761 1 457
37	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluze verticale, inclusiv accesoriile	m2	17,600	388 76	6 832 1 332
38	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	90 90	90 90
39	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. montat pe pedestal cu sifon din PP	buc	1,000	1 791 180	1 791 180
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere	buc	1,000	1 116 156	1 116 156
Total Birou 2(Mansarda)						149 009
Incluziv salariu						54 102
1.3. Birou 3 (Mansarda)						
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,100	5 3	264 139
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	174 145	2 609 2 171
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	33 19	496 284
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,100	60 52	2 945 2 554

1	2	3	4	5	6	7
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,100	5 3	264 139
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,100	74 52	3 612 2 555
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc	m2	1,600	40 40	64 64
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Veluxuri cu dimensiuni 0.8mx1m)	m2	1,600	7 652 89	12 244 143
Total Birou 3 (Mansarda)						22 498
Incluziv salariu						8 049
1.4. Birou 1 (Subsol)						
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	43,600	5 3	236 124
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,600	33 19	1 440 825
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,600	5 3	236 124
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,600	74 52	3 209 2 269

1	2	3	4	5	6	7
Total Birou 1 (Subsol)						5 121
Incluziv salariu						3 342
1.5. Birou 2 (Subsol)						
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	55,600	5 ----- 3	299 ----- 158
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,600	60 ----- 52	3 337 ----- 2 893
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	55,600	5 ----- 3	299 ----- 158
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,600	74 ----- 52	4 092 ----- 2 893
Total Birou 2 (Subsol)						8 027
Incluziv salariu						6 102
1.6. Birou 3 (Subsol)						
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	65,200	5 ----- 3	351 ----- 185
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,200	60 ----- 52	3 914 ----- 3 393
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	65,200	5 ----- 3	351 ----- 185
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,200	74 ----- 52	4 797 ----- 3 392
Total Birou 3 (Subsol)						9 413

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 155
1.7. Sala de audienta (Subsol)						
61	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	49,700	89 ----- 66	4 439 ----- 3 291
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	45,000	5 ----- 3	243 ----- 128
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	60 ----- 52	2 701 ----- 2 342
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	45,000	5 ----- 3	243 ----- 128
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000	74 ----- 52	3 310 ----- 2 341
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,700	5 ----- 3	267 ----- 141
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,700	60 ----- 52	2 983 ----- 2 586
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,700	5 ----- 3	267 ----- 141
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,700	74 ----- 52	3 656 ----- 2 586
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc	m2	6,300	40 ----- 40	250 ----- 250

1	2	3	4	5	6	7
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,300	2 648 77	16 682 483
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	21 21	146 146
Total Sala de audienta (Subsol)						35 187
Incluziv salariu						14 563
1.8. Coridor (Subsol)						
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	41,500	5 3	224 118
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,500	60 52	2 491 2 160
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	41,500	5 3	224 118
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,500	74 52	3 053 2 159
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	21,700	5 3	117 62
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,700	60 52	1 303 1 129
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu	m2	21,700	5	117

1	2	3	4	5	6	7
		"Supraton" sau analog			3	62
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,700	74 52	1 596 1 129
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	2 648 77	11 120 322
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	21 21	125 125
Total Coridor (Subsol)						20 370
Incluziv salariu						7 384
1.9. Coridor intrare (Subsol)						
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm)	m2	16,900	385 208	6 510 3 520
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	16,900	5 3	92 48
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,900	60 52	1 014 879
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	16,900	5 3	92 48
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	16,900	74 52	1 243 879

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	65,700	5 3	354 186
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,700	144 115	9 492 7 583
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,700	33 19	2 169 1 243
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,700	60 52	3 944 3 419
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	65,700	5 3	354 186
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,700	74 52	4 834 3 418
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000	21 21	104 104
Total Coridor intrare (Subsol)						30 202
Incluziv salariu						21 513
1.10. Evacuarea gunoiului						
95	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	10,200	280 280	2 856 2 856
96	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	10,200	105 105	1 071 1 071

1	2	3	4	5	6	7
97	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,200	119 0	1 211 0
Total Evacuarea gunoiului						5 138
Incluziv salariu						3 927
Cheltuieli directe			lei		374 439	
CAS			24,00 %		39 712	
Total			100,00 +		414 151	
Cheltuieli de transport			7,00 %		14 453	
Total			100,00 +		428 604	
Cheltuieli de regie			10,00 %		42 860	
Total			100,00 +		471 464	
Beneficiu de deviz			6,00 %		28 288	
Total			100,00 +		499 752	
Total Lucrari de constructie						499 752
Incluziv salariu						165 466
2. Lucrari de montare						
2.1. Birou 1. (Mansarda)						
98	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,000	1 173 1 173	7 038 7 038
99	Pret de piata	Cablu electric BBГ HG-LSLT 3x1.5mm2	m	100,000	11 0	1 100 0
100	Pret de piata	Cablu electric BBГ HG-LSLT 3x2.5mm2	m	200,000	19 0	3 800 0
101	Pret de piata	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV, TF, JE-H(ST)H (internet)	m	300,000	5 0	1 470 0
102	08-02-390 -2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	4,000	5 228 1 740	20 911 6 959
103	08-02-390 -2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal	100 m	2,000	5 228 1 740	10 455 3 479

1	2	3	4	5	6	7
		PVC 60x40mm)				
104	08-03-591 -1	Intrerupator comutatori si prize de fise-Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	3 725 <hr/> 3 725	149 <hr/> 149
105	Pret de piata	Intrerupatoer cu o clapeta	buc	4,000	55 <hr/> 0	220 <hr/> 0
106	08-03-591 -8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,300	4 087 <hr/> 4 087	1 226 <hr/> 1 226
107	Pret de piata	Priza dubla	buc	20,000	64 <hr/> 0	1 290 <hr/> 0
108	Pret de piata	Priza internet	buc	10,000	79 <hr/> 0	790 <hr/> 0
109	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,210	15 986 <hr/> 15 986	3 357 <hr/> 3 357
110	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	21,000	440 <hr/> 0	9 240 <hr/> 0
111	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului IMOTO casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	4,000	2 646 <hr/> 331	10 585 <hr/> 1 324
Total Birou 1. (Mansarda)						71 631
Incluziv salariu						23 532
2.2. Birou 2 (Mansarda)						
112	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,000	1 173 <hr/> 1 173	7 038 <hr/> 7 038
113	Pret de piata	Cablu electric BBГ HG-LSLT 3x1.5mm2	m	100,000	11 <hr/> 0	1 100 <hr/> 0
114	Pret de	Cablu electric BBГ HG-LSLT	m	200,000	19	3 800

1	2	3	4	5	6	7
	piata	3x2.5mm2			0	0
115	Pret de piata	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV, TF, JE-H(ST)H (internet)	m	300,000	5 0	1 470 0
116	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	4,000	5 228 1 740	20 911 6 959
117	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	2,000	5 228 1 740	10 455 3 479
118	08-03-591-1	Intrerupator comutatori si prize de fise-Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	3 725 3 725	149 149
119	Pret de piata	Intrerupatoer cu o clapeta	buc	4,000	55 0	220 0
120	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,300	4 087 4 087	1 226 1 226
121	Pret de piata	Priza dubla	buc	20,000	64 0	1 290 0
122	Pret de piata	Priza internet	buc	10,000	79 0	790 0
123	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,240	15 988 15 988	3 837 3 837
124	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	24,000	440 0	10 560 0
125	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului IMOTO casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	6,000	2 646 331	15 878 1 987

Total Birou 2 (Mansarda)

78 724

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						24 675
2.3. Sala de audienta (Subsol)						
126	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,070	15 986 <hr/> 15 986	1 119 <hr/> 1 119
127	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	7,000	440 <hr/> 0	3 080 <hr/> 0
Total Sala de audienta (Subsol)						4 199
Incluziv salariu						1 119
2.4. Coridor (Subsol)						
128	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	15 983 <hr/> 15 983	959 <hr/> 959
129	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	6,000	440 <hr/> 0	2 640 <hr/> 0
Total Coridor (Subsol)						3 599
Incluziv salariu						959
2.5. Coridor intrare (Subsol)						
130	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,050	15 980 <hr/> 15 980	799 <hr/> 799
131	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	5,000	440 <hr/> 0	2 200 <hr/> 0
Total Coridor intrare (Subsol)						2 999
Incluziv salariu						799
Cheltuieli directe			lei		161 152	
CAS			24,00 %		12 260	
Total			100,00 +		173 412	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport			7,00 %	7 413
		Total			100,00 +	180 825
		Cheltuieli de regie			76,00 %	38 824
		Total			100,00 +	219 649
		Beneficiu de deviz			6,00 %	13 179
		Total			100,00 +	232 828
Total Lucrari de montare						232 828
Incluziv salariu						51 084
3. Utilaj						
3.1. Birou 1. (Mansarda)						
132	Pret de piata	Conditioner cu putere de 18000 BTU IMOTO	buc	4,000	15 200	60 800
					0	0
Total Birou 1. (Mansarda)						60 800
Incluziv salariu						0
3.2. Birou 2. (Mansarda)						
133	Pret de piata	Conditioner cu putere de 18000 BTU IMOTO	buc	6,000	15 200	91 200
					0	0
Total Birou 2. (Mansarda)						91 200
Incluziv salariu						0
		Cheltuieli directe			lei	152 000
		Cheltuieli de depozitare			1,20 %	1 824
Total Utilaj						153 824
Incluziv salariu						0
		Cheltuieli directe			lei	886 404
		TVA			20,00 %	177 281

Total deviz: **1 063 685**
Incluziv salariu **216 550**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

