

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Radenii Vechi**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Radenii Vechi**
- 3. Obiectul achizițiilor Construirea conductei de aducțiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnlul Ungheni**

Reteaua exterioara de alimentare cu apa

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Montarea tevelor si armaturii				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (зadвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16	buc	2,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000		
	² 874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16	buc	2,0800		
2	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) Tub de protactie PE100 SDR26 PN6 d=180x6,9 L=200 mm 50 buc	m	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6640		
	2521216701001	Teava din polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=90 mm	m	4,1209		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0146		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0500		
3	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации)	buc	7,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,2100		
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	1,8746		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	28,8400		
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	28,8400		
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,1081		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,1442		
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,6700		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,3785		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2680		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	125,8092		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5304		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4896		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1836		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0382		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0121		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4020		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1675		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Montarea tevelor si armaturii Inclusiv salariu				
		1.2. Tuburi Sistemul A0				
5	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного,	m	2 700,600 0		

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	108,0240		
	4100116202820	Apa potabila	m3	270,0600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	81,0180		
6	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m	2 700,600 0		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,0725		
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	5,4012		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tuburi Sistemul A0 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari socia;e si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>	4 %			
		<i>Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %</i>	2 %			
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %			
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

