

**Resistematizarea incaperilor
cladirii cu nr. cad. 010021349701
si reconstructia rampei de acces,
in vederea organizarii si
amenajarii unitatii de primire
urgente din str. Gh. Asachi, nr.
25 b, mun. Ch**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 200,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 200,00
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	200,00
4	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	200,00
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	90,00
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	75,00
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	75,00
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
		Capitolul 2.1. Panouri		
8	08-03-572-9	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300x850	buc	1,00
9	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	8,00
10	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta	buc	3,00

1	2	3	4	5
		centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A - BP32		
11	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 VA88-33/M6E-100H (reglabil	buc	10,00
13	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 VA88-33/M6E-160H (reglabil	buc	2,00
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	185,00
15	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, ORM 1 /16	buc	2,00
		Capitolul 2.2. Cabluri		
16	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	1,50
17	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,20
18	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,50
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,30
20	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	46,80
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	44,00
22		Cablu cu fire din cupru sect 1 x 240mm ² YAXV/NA2YY -1x240mm ²	m	150,00
23		Cablu cu fire din cupru sect 5 x70 mm ² NYY-J - 5x70,0mm ²	m	20,00
24		Cablu cu fire din cupru sect 5 x35 mm ² BBГHГ-LS L Tx-0.66	m	50,00

1	2	3	4	5
25		Cablu cu fire din cupru sect 5 x25 mm2 BBГHГ-LS L Tx-0.66	m	80,00
26		Cablu cu fire din cupru sect 5 x16 mm2 BBГHГ-LS L Tx-0.66	m	80,00
27		Cablu cu fire din cupru sect 5 x6 mm2 BBГHГ-LS L Tx-0.66	m	370,00
28		Cablu cu fire din cupru sect 5 x2,5 mm2 BBГHГ-LS L Tx-0.66	m	80,00
29		Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 BBГHГ-LS L Tx-0.66	m	4 500,00
30		Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 BBГHГ-LS L Tx-0.66	m	3 500,00
31		Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 BBГHГ(A)- FRLSL Tx-0.66	m	800,00
32		Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 BBГHГ(A)- FRLSL Tx-0.66	m	50,00
33		Cablu cu fire din cupru sect 1 x 6 mm2 ПБ1-1x6,0mm2	m	100,00
34		Cablu cu fire din cupru sect 1 x 10 mm2 ПБ1-1x10,0mm2	m	50,00
		Capitolul 2.3. Prize, intrerupatoare		
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,67
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,13
37	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,23
39		Cutie de montaj prize-intrerupatoare	buc	191,00
40		Priza monopolară cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC23-3-ББ IP20	buc	152,00
41		Priza monopolară cu contact de legare la pamint In=16A IP54 PC23-3-ББ IP54	buc	15,00
42		Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20	buc	113,00

1	2	3	4	5
43		Intrerupator in stalat pe perete In=10A IP54	buc	1,00
44		Intrerupator cu doua butoane inglobat in perete In=10A IP20	buc	23,00
		Capitolul 2.4. Tevi/ jgheaburi		
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclud scoabe)	100 m	88,50
46	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (se exclud scoabe)	100 m	6,10
47	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,24
48		Cutie de distributie inglobata in perete 67025 80x50mm Plastic Tyco - montarea se prevede de norma tevi	buc	150,00
49		Teava rigida neteda din PVC120 H 20mm PVC d20 mm	m	4 300,00
50		Teava rigida neteda din PVC125 H 25mm PVC d25 mm	m	4 550,00
51		Teava rigida neteda din PVC132 H 32mm PVC d32 mm	m	610,00
52		Mufa de imbinare PVC D 20mm pentru teava rigida neteda	buc	200,00
53		Mufa de imbinare PVC D 25 mm pentru teava rigida neteda	buc	200,00
54		Mufa de imbinare PVC D 32 mm pentru teava rigida neteda	buc	30,00
55		Cot de imbinare PVC D. 20mm x 90° pentru teava rigida neteda	buc	100,00
56		Cot de imbinare PVC D. 25mm x 90° pentru teava rigida neteda	buc	100,00
57		Cot de imbinare PVC D. 32 mm x 90° pentru teava rigida neteda	buc	20,00
58		Cot flexibil gofrat PVC D. 20mm pentru teava rigida neteda	buc	100,00
59		Cot flexibil gofrat PVC D. 25mm pentru teava rigida neteda	buc	100,00

1	2	3	4	5
60		Cot flexibil gofrat PVC D. 32 mm pentru teava rigida neteda	buc	10,00
61		Clema PP D. 20mm pentru teava gofrata	buc	4 320,00
62		Clema PP D. 25mm pentru teava gofrata	buc	4 570,00
63		Clema PP D. 32 mm pentru teava gofrata	buc	620,00
64		Jgheab metalic, zincat, perforat de tip 300x50x3000mm cu capac	m	24,00
		Capitolul 2.5. Corpuri de iluminat		
65	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	0,37
66	08-03-593-8	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata	100 buc	0,47
67	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,44
68		Corp de iluminat suspendat de tavan, perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, HIIII1101 1x40 W	buc	23,00
69		Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 12W, IESIRE	buc	6,00
70		Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 1x 36 W, IP31 ДБО 6565 36W, IP31	buc	144,00
71		Corp de iluminat suspendat p e peret , cu sursa de lumina LED, puterea 12W, NU INTRA	buc	14,00
72		Corp de iluminat lampa bactericida 220V, 0.15kW suspendat p e peret lampa bactericida 220V, 0.15kW	buc	14,00
73		Panou de perete cu iluminare ambientala 220V, 0.08kW suspendat p e peret iluminare am bianta 220V, 0.08kW	buc	27,00
		Capitolul 2.6. Altele		
74	08-02-158-1	Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2	buc	10,00
75	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4	buc	7,00

1	2	3	4	5
		conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ² 3-4 (conductori 70 mm ²)		
76	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (3-4 conductori)	buc	37,00
77	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	6,00
78	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,00
79	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,00
80		DL-240mm ² M16.5	buc	10,00
81		DT- 16 mm ² M8.5	buc	10,00
82		DT- 25 mm ² M8.5	buc	20,00
83		DT- 35 mm ² M 10 .5	buc	10,00
84		DT- 70 mm ² M 12 .5	buc	20,00
85		DT- 70 mm ² M 12 .5	buc	3,00
		Capitolul 3. Utilaj		
86		ЩМП-6-0 (1200x750x300 мм) УХЛ3 (IP31)	buc	1,00
87		БР32И.-37В31250 400А	buc	3,00
88		КТИе-5250 250А	buc	1,00
89		КМ 63А 4НО	buc	2,00
90		ВА88-33/М6Е-100Н (reglabil	buc	10,00
91		ВА88-33/М6Е-160Н (reglabil	buc	2,00
92		ЩРН-72..-1 36 УХЛ3 IP31 550x600x120mm	buc	6,00
93		ЩМП-6-0 (1200x750x300мм) УХЛ3 (IP31)	buc	2,00
94		ВН 32 3Р 100 А	buc	6,00
95		АВДТ32/2р/С/16А/3	buc	130,00
96		ВА 47-29/1/В/10А	buc	28,00

1	2	3	4	5
97		BA 47-29/1/C/16A	buc	7,00
98		BA 47-29/1/C/6A	buc	3,00
99		BA 47-29/3/C/10A	buc	2,00
100		ORM 1 /16	buc	2,00
101		BA 47-29/3/C/20A	buc	5,00
102		BA 47-29/3/C/32A	buc	1,00
103		BA 47-29/3/C/50A	buc	1,00
104		ППНИ-37 раб.2 250А	buc	3,00
105		ППНИ-37 раб.2 40А	buc	3,00
106		ДП-37 раб.2 400А	buc	6,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.