

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

##### LOT nr.1

Obiectul **Reparație curentă a drumurilor locale în variantă cu mixtură asfaltică** din s.Grimăncăuți,r.Briceni

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria Grimăncăuți,r.Briceni**  
(denumirea, adresa)

#### **1 . Descriere generală**

**Reparația cu mixtură asfaltică a str.Haiducilor**

#### **2. Informații și proiectare**

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă –Primăria s.Grimăncăuți  
.Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CPL. 01.01.-2012 aprobat de Ministerul Dezvoltării

Regionale și Construcțiilor prin ordinul 6 din23.01.2013

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare

din Republica Moldova

#### **4. Mostre**

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

În colaborare cu APL

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Nu

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor se va efectua din contul antreprenorului

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Conform caietului de sarcini și indicațiilor primite de la autoirtatea contractantă

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Nu

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Nu

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Nu

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Nu

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Nu

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Nu

#### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Autogudronator 3500 l -3600 l

Autogreider pînă la 175 c.p.

Compactor pe pneuri static autopropulsant 10,1 16 tf

Compactor 10 t

Compactor 5-6 t

Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term.92 cp  
 Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic de 0,21-0,39mc  
 Buldozer pe șenile 79 kw  
 Distribuitor de criblură  
 Autobasculantă 10 t  
 Autocisternă de 5-8 t cu dispozitiv de stropire .

**16. Definiții**

Nu sunt

**17. Cerințe privind calculul costului**

Conform legislației în vigoare

**2. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

**Conform anunțului de participare**

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Conform anunțului de participare

*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă  
 Primar s.Grimăncăuți

Bandalac Valeriu

**Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**

Obiectul **Reparație curentă a drumurilor locale în variantă cu mixtură asfaltică din s.Grimăncăuți,r.Briceni**  
 Autoritatea contractantă **Primăria s.Grimăncăuți,r.Briceni**  
 (denumirea, adresa)

№ crt.	Simbolnormeci Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>LOT nr.1</b>		
		<b>1. Lucrari de reparatie a sectoarelor de drumuri locale in varianta cu mixtura asfaltica.</b> <b>1.1. Strada Haiducilor. L= 440 m., B= 3,0 m. Sectorul Nr.4</b>		
1	DA04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,66
2	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - 10cm	100m2	13,2
3	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5cm.	100m2	-13,20
4	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86

1	2	3	4	5
5	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1320,00
6	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,66
7	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1320,00
8	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,50
9	TsI51A2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	80,00
10	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,00

Primar

V.Bandalac

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI LOT nr.2

Obiectul **Reparație curentă a drumurilor locale în variantă albă din s.Grimăncăuți,r.Briceni**  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria Grimăncăuți,r.Briceni**  
(denumirea, adresa)

#### 1 . Descriere generală

**Reparație curentă a drumurilor locale în variantă albă str.Mihai Viteazul**

#### 2. Informații și proiectare

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă –Primăria s.Grimăncăuți  
.Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CPL. 01.01.-2012 aprobat de  
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul 6 din 23.01.2013

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în  
vigoare din Republica Moldova

#### 4. Mostre

#### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

În colaborare cu APL

#### 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Nu

#### 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor se va efectua din contul antreprenorului

#### 8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Conform caietului de sarcini și indicațiilor primite de la autoritatea contractantă

#### 9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu

#### 10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu

#### 11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu

#### 12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu

#### 13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu

#### 14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Nu

#### 15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Autogreider până la 175 c.p.

Buldozer pe șeinile 79KW

Compactor 10t

Compactor 5-6 t

Distribuitor de criblură

Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire.

#### 16. Definiții

Nu sunt

#### 17. Cerințe privind calculul costului

Conform legislației în vigoare

### 1. Documente obligatorii la depunerea ofertei

**Conform anunțului de participare**

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

**Conform anunțului de participare**

-----  
*Notă: Presentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă      Bandalac Valeriu

**1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**

Obiectul **Reparație curentă a drumurilor locale în variantă albă din s.Grimăncăuți,r.Briceni**

Autoritatea contractantă      **Primăria s.Grimăncăuți,r.Briceni**

*(denumirea, adresa)*

		<b>I. Lucrari de reparatie a sectoarelor de drumuri locale in varianta alba. Strada Mihai Viteazul.Sectorul nr.1 L= 285m,. B= 4,0 m. Sectorul nr.2 L=80,0m,B=3,5 m.</b>		
1	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,05
2	DA04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,85
3	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,20
4	TsC02C1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,15
5	TsI51A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	24,00
6	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	285,00

**Primarul s.Grimăncăuți**

**Valeriu Bandalac**