



Nr. 338 din 4 mai 2022

La nr. _____ din _____ 2022

Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1646394628098
Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La
Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu
construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția
apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa –
necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”
din 28 martie 2022, 10:00:
Izodromgaz SRL

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136
a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către Izodromgaz SRL la procedura
menționată supra, s-au constatat următoarele:

În devizele ofertei tehnice sunt următoarele observații:

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată de SRL Izodromgaz. Formular Nr. 1					
1_Nº 2-1-1 Vărăncău					Deviz local Nº 2-1-1_Vărăncău					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
35	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru Alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KLI/I-15)	buc.	4,0	35	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI/I-15	buc.	4	
36	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KLI/I-20)	buc	3,0	36	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI/I-20	buc	3,0	
38	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu	buc.	4,0	38	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu	buc.	4,0	

		apa, in teren fara apa subterana (KII15-6)					apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6			
39	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KII15-9a)	buc.	4,0	39	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9a	buc.	4,0	
40	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KII20-6)	buc.	3,0	40	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-6	buc.	3,0	
41	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KII20-9a)	buc.	3,0	41	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-9a	buc.	3,0	
43	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare,	buc.	4,0	43	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc.	4,0	

		circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KLIPI-15-1)					circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPI-15-1			
44	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KLIPI-20-1)	buc.	3,0	44	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPI-20-1	buc.	3,0	
Deviz nr. 2-2-1 Vărăncău										
51	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPI-15	buc.	2,0	51	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLIPI-15	buc.	2,0	
52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00	buc.	4,0	52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLIPI-15-9	buc.	4,0	

		(zero) se ia conform proiectului KII-15-9								
53	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc.	4,0	53	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIQ-1	buc.	4,0	
55	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI1-15-1	buc.	2,0	55	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI1-15-1	buc.	2,0	
Deviz nr. 2-1-1 Volovita										
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI-15	buc.	6,0	66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI-15	buc.	6,0	
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	6,00	67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	6,00	

	AcE11A 1	circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9a					circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9a			
68	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6	buc	6,00	68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6	buc	6,00	
69	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-1	buc.	6,0	69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-1	buc	6,0	
73	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20	buc	3,00	73	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20	buc	3,00	

74- 76	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-20-6; KLI-20-9a KLI-20-1	buc	3,0	74- 76	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-20-6; KLI-20-9a KLI-20-1	buc	3,0	
Deviz nr. 2-1-3 Volovita										
33	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei - Institutia de proiectare a exclus punctul dat.	m	173,5	33	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80- 110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	M	173,5	
48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	M3	0,51	48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	M3	0,39 Cantitate mai mică	

		Pentru suporturi si rigola					Pentru suporturi si rigola			
Deviz nr. 2-1-6 Volovita										
57	TsA18A 1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	M3	1,8 (563,59)	57	TsC18A1 Cod incorect	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1ручная доработка	100m 3	1,8 (1411,69)	
66	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-15)	buc	5,00	66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15	Buc.	5	
67		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc.	10,00	67		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	Buc.	10	

	AcE11A 1	diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KII15- 9a si 15-9)				AcE11A1	diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII- 15-9			
69	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KIIП2- 15-1)	buc.	5,00	69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIП2-15-1	Buc.	5	
71	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KIIД- 20)	buc	2,00	71	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIД-20	Buc.	2	
72	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,	buc	4,00	72	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m,	Buc.	4	

		pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KLI20-9a si 20-9)						pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLI-20-9			
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KLIPII-20-2)	buc	2,00	74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLIPII-20-2	Buc.	2		
Deviz nr. 2-2-1 Vasilcău											
83	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLI-15-9a	Buc.	9	83	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLI-15-9a	Buc.	9		
84	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m ,	Buc.	9	84	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m ,	Buc.	9		

		pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6						pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6			
85	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII12-15-1	Buc.	9	85	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII12-15-1	Buc.	9		
89	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII12-20	Buc.	4	89	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII12-20	Buc.	4		
90	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m ,	Buc.	4	90	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m ,	Buc.	4		

		pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-20-6					pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-20-6			
91	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИ-20-9a	Buc.	4	91	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИ-20-9a	Buc.	4	
92	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП2-20-1	Buc.	4	92	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП2-20-1	Buc.	4	

Deviz nr. 2-2-2 Vasilcău										
60	TsA18A 1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	M3	1,10 (344,22)	60	TsC18A1 <u>Cod incorect</u>	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. Гручая доработка	100m 3	1,10 (874,75)	
68	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15	buc	4,00	68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15	buc	4,00	
		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	4,00	69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de	buc	4,00	

69	AcE11A 1	vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15- 9a					vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIJ- 15-9a			
70	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15- 6	buc	4,00	70	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15- 6	buc	4,00	
71		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare	buc	4,00	71		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare	buc	4,00	

	AcE11A 1	cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦП2- 15-1				AcE11A1	cu apa, in teren fara apa subterana. KЦП2-15-1			
74	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦД- 20	Buc.	2,0	74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦД-20	buc	2,00	
76	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero)	buc	2	76	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦ- 20-9a	buc	2	

		se ia conform proiectului KII-20-9a								
77	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-20-2	buc	2,00	77	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIII-20-2	buc	2,00	
Deviz nr. 2-3-1 Racovăţ										
75	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-15	buc	5	75	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIII-15	buc	5	

76	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15- 9a	buc	5,00	76	Ac11A1	prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIJ-15-9a	buc	5,00
77	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15- 6	buc	5,00	77	Ac11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15-6	buc	5,00
		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	5,00	78	Ac11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	5,00

78	AcE11A 1	vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIП2- 15-1					circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLIП2-15-1			
82	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIП- 20	buc	4,00	82	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLIП-20	buc	4,00	
83		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru alimentare	buc	4,00	83	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara	buc	4,00	

	AcE12A 1	cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-20- 6					apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-20-6			
84	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-20- 9a	buc	4,00	84	AcE12A1	prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLI- 20-9a	buc	4,00	
85	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero)	buc	4,00	85	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-20-1	buc	4,00	

		se ia conform proiectului КЦП2- 20-1								
		La proiectant poziția dată lipsește.			91	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Pentru opritoare)	M3	0,29	
Deviz nr. 2-3-5 Racovăț										
4	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 с отвала в подушку	100m 3	0.84	4	TsC18 A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 с отвала в подушку	100m 3	0.18	
68;70		Поплавковый клапан д=80 мм	buc	1	68;70		Supara plutitot d50mm (поплавковый клапан)	buc	1	

Deviz nr. 2-4-2 Slobozia - Cremene									
61	TsA18A 1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	1,2 (375,35)	61	TsC18 A1 <u>Cod</u> <u>incorect</u>	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1ручная доработка	100m 3	1,2 (941,14)

Solicităm ca ofertantul SRL Izodromgaz:


1. în contextul celor menționate, să clarifice situația descrisă anterior precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorii depistate și să prezinte oferta tehnică și financiară cu prețul modificat în urma rectificării erorii neesențiale.

2. Totodată vă solicităm să prezentați în scris cu semnătură și ștampilă o declarație pe propria răspundere prin care garantați faptul că ați prevăzut în oferta dumneavoastră toate cheltuielile necesare, referitor de viitorul contract în cadrul licitației ocids-b3wdp1-MD-1646394628098 din 28 martie 2022 și nu veți solicita majorări de volume a lucrărilor ori majorări ale prețurilor în cadrul viitorului contract de antrepriză pentru Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord” (precum și lucrări neprevăzute, lucrări adăugătoare care ar necesita desfășurarea procedurilor de negociere sau altor proceduri prevăzute de legislație).

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și republican@live.ru, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

Maria PRISACARI



Director