

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Scoala Proficionala Nr.4

2. Organizatorul procedurii de achiziție Scoala Proficionala Nr.4

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de eparatie in cabinetele blocului administrativ (Cab 406)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
		1.1. Biroul multimedia		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35F	Desfaceri de vopsea la pereti -Снятие старой краски со стен приминительно	m2	88,55
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	26,05
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,55
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	88,55
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	88,55
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,55
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,55
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,80
9	IzF54A	*Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant ESP100	m2	16,71
10	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	6,84

1	2	3	4	5
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	23,00
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,44
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,44
		1.1.2. Tavan		
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,30
		1.1.3. Pardoseli		
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,90
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,90
17	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы PVC)	m2	64,90
18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (m	34,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare		
19	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,16

1	2	3	4	5
21	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10
22	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,00
23	33410037-19	Corp de iluminat LPP01-2x36 IP54	buc	2,00
24	3360029-02	Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa , 16A, 220V,	buc	16,00
25	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa	buc	1,00
26	3332124-012	Cablu BBΓnr-LS 3x2.5mm ² (0.263kg/m)	m	67,00
27	3332124-023	Cablu BBΓnr-LS 3x1.5mm ² (0.280kg/m)	m	52,00
28	337003-10	Cutie de ramificatie Y409	buc	16,00
		3. Capitolul 3. Utilaj		
29	55500255-35	-Intreruptor automat ABDT32M C16 30mA	buc	1,00