

**Replanificarea si Reconstructia
Blocului 02 la Centrului de
Sanatate Sireti in Gradinita de
Copii, r-nul Strasenii, satul Siret
№06/PE-2017**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Incalzire si ventilare**

Valoarea de deviz 717 656,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Thermona	Водонагреватель накопительный ОКС 250 NTRR	buc	1,000	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
2	Pretul furnizorului	Бак расширительный V=19 l	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
3	Danfoss	Клапан 2-х ходовой проходной VGUF DN32mm с эл.приводом AMV(E)	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
4	Danfoss	Регулятор температуры AVT DN32mm	buc	1,000	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
5	Pretul furnizorului	Устройство магнитной обработки воды УМОВ-3 DN20mm	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
6	Pretul furnizorului	Регулятор давления универсальный УРРД-М DN20mm	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
7	Danfoss	Регулятор давления ASV-PV DN20mm	buc	3,000	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
8	Danfoss	Регулятор давления ASV-PV DN32mm	buc	1,000	3 150,00 0,00	3 150,00 0,00
9	REMAK	Смесительный узел SUMX 4,0	buc	1,000	7 500,00	7 500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	Systemair	Вентилятор RS 60-35-L3	buc	1,000	18 500,00	18 500,00
					0,00	0,00
11	Systemair	Вентилятор KBT 250 E4	buc	1,000	30 500,00	30 500,00
					0,00	0,00
12	Systemair	Калорифер VBR 60-35-2	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
					0,00	0,00
13	Systemair	Кассета фильтра FFK 60-35	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
					0,00	0,00
14	Systemair	Клапан отсечной воздушный СВК-НС 60-35	buc	1,000	3 250,00	3 250,00
					0,00	0,00
15	Pret de piata	Электропривод Belimo TF230	buc	1,000	3 850,00	3 850,00
					0,00	0,00
16	Systemair	Гибкая вставка DS 60-35	buc	2,000	850,00	1 700,00
					0,00	0,00
17	Systemair	Гибкая вставка ASF 250/KB	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
					0,00	0,00
18	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
					0,00	0,00
19	Systemair	Жироуловитель ALS-KBT	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
					0,00	0,00
20	Systemair	Кожух WSD KBT	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
					0,00	0,00
21	Systemair	Кронштейны WBK	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
					0,00	0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				142 200,00
		2. Lucrari de montare				
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc	1,000	274,39	274,39
					160,78	160,78
23	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,000	247,01	247,01
					157,69	157,69
24	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан 2-х ходовой d 1 1/4"	buc	1,000	11,17	11,17
					8,66	8,66
25	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	142,57	142,57
					134,81	134,81
26	IA42C	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max	buc	1,000	614,18	614,18
					148,42	148,42

1	2	3	4	5	6	7
		de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" (Регулятор температуры)				
27	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Магнитное устр-во	buc	1,000	169,71 163,88	169,71 163,88
28	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc	4,000	584,42 120,59	2 337,67 482,35
29	IA42C	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" (Регулятор температуры)	buc	1,000	614,18 148,42	614,18 148,42
30	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc	1,000	177,99 38,65	177,99 38,65
31	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	2,000	818,51 672,51	1 637,02 1 345,02
32	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,000	357,05 306,73	357,05 306,73
33	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	806,26 422,06	806,26 422,06
34	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный)	buc	1,000	325,10 274,26	325,10 274,26
35	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	142,57 134,81	142,57 134,81
36	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc	4,000	177,10 150,89	708,41 603,56
37	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	1,000	49,57 34,01	49,57 34,01

1	2	3	4	5	6	7
38	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Жироуловитель)	buc	1,000	978,35 274,26	978,35 274,26
		<i>Total</i>	lei			9 593,20
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 088,63
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8,00 %			358,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			2 419,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			672,99
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 132,82 4 838,37
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
39	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (4сек-2шт)	m2	1,950	846,98 12,37	1 651,62 24,12
40	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (5сек-2шт)	m2	2,440	846,62 12,37	2 065,76 30,18
41	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (6сек-1шт)	m2	1,460	846,99 12,37	1 236,61 18,06
42	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (8сек-1шт)	m2	1,950	846,98 12,37	1 651,62 24,12
43	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (9сек-5шт)	m2	10,980	846,78 12,37	9 297,61 135,80
44	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (11сек-2шт)	m2	5,360	846,82 12,37	4 538,98 66,29
45	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (12сек-1шт)	m2	2,920	846,70 12,37	2 472,37 36,12



1	2	3	4	5	6	7
46	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (13сек-2шт)	m2	6,340	846,71 12,37	5 368,15 78,41
47	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (15сек-3шт)	m2	10,980	846,78 12,37	9 297,61 135,80
48	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (16сек-1шт)	m2	3,900	846,76 12,37	3 302,36 48,23
49	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (17сек-2шт)	m2	8,290	846,77 12,37	7 019,73 102,53
50	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (20сек-2шт)	m2	9,760	846,79 12,37	8 264,70 120,71
51	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (21сек-5шт)	m2	25,620	846,76 12,37	21 693,87 316,87
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15-CX Danfoss	buc	46,000	356,72 5,57	16 409,29 256,02
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2" Danfoss	buc	14,000	456,72 5,57	6 394,13 77,92
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RA-NCX DN1/2" Danfoss	buc	14,000	756,72 5,57	10 594,13 77,92
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-BD DN1/2" Danfoss	buc	4,000	1 256,72 5,57	5 026,89 22,26
56	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	2,000	1 509,04 7,11	3 018,08 14,22

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, Клапан MSV-BD DN 3/4" Danfoss				
57	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-S (MSV-M) DN 3/4" Danfoss	buc	4,000	1 509,04 7,11	6 036,17 28,45
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-S (MSV-M) DN1" Danfoss	buc	4,000	2 509,04 7,11	10 036,17 28,45
59	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик d3/8"	buc	4,000	25,32 3,09	101,26 12,37
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2"	buc	2,000	71,14 4,64	142,29 9,28
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cran Maevschi DN 1/2"	buc	29,000	21,15 4,64	613,22 134,50
62		Экран для стального радиатора 500x1000	buc	4,000	750,00 0,00	3 000,00 0,00
63		Экран для стального радиатора 500x1300	buc	2,000	950,00 0,00	1 900,00 0,00
64		Экран для стального радиатора 500x1500	buc	2,000	1 350,00 0,00	2 700,00 0,00
65	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d20x3,4mm (K=1,3 на фитинги)	m	169,000	25,45 12,06	4 300,85 2 037,94
66	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR 25x4,2mm (K=1,3 на фитинги)	m	262,000	45,31 14,07	11 870,55 3 685,97
67	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	40,000	55,58 16,08	2 223,16 643,14

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4mm (K=1,3 на фитинги)				
68	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (K=1,3 на фитинги)	m	12,000	84,37 18,09	1 012,43 217,06
69	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d50x8,3mm (K=1,3 на фитинги)	m	11,000	107,13 20,10	1 178,46 221,08
70	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	431,000	3,58 2,78	1 544,19 1 199,39
71	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	63,000	4,40 3,40	277,28 214,28
72	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d22x10mm	m	139,000	20,15 15,77	2 800,75 2 191,92
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d28x10mm	m	262,000	23,23 15,77	6 086,67 4 131,53
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d35x10mm	m	40,000	27,34 15,77	1 093,65 630,77
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d42x10mm	m	12,000	30,37 15,77	364,43 189,23
76	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d52x10mm	m	11,000	32,10 15,77	353,11 173,46

1	2	3	4	5	6	7
77	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Переход PP/Ot d40x32mm	buc	2,000	105,19 7,42	210,38 14,84
		Total Отопление Inclusiv salariu				177 148,53 17 349,24
		3.2. Теплоснабжение системы отопления и ГВС				
78	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc	3,000	265,45 12,37	796,34 37,10
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc	3,000	256,14 4,64	768,43 13,91
80	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	257,57 4,33	515,15 8,66
81	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)	buc	5,000	42,47 17,01	212,35 85,03
82	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автоматический клапан d1/2"	buc	1,000	25,31 3,09	25,31 3,09
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранительный d15mm	buc	2,000	356,14 4,64	712,29 9,28
84	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN3/4"	buc	5,000	74,04 7,11	370,21 35,56
85	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN1"	buc	2,000	134,04 7,11	268,08 14,22
86	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный DN3/4"	buc	1,000	94,04 7,11	94,04 7,11

1	2	3	4	5	6	7
87	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta d20mm Danfoss	buc	1,000	158,24 71,12	158,24 71,12
88	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 3 mm (K=1,4 на фитинги)	m	50,000	146,16 35,50	7 307,92 1 774,81
89	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	13,000	91,67 24,24	1 191,77 315,14
90	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	3,000	55,47 17,32	166,42 51,95
91	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,000	3,58 2,78	10,75 8,35
92	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	63,000	4,40 3,40	277,28 214,28
93	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d18x40mm	m	10,000	20,64 15,77	206,36 157,69
94	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	13,000	42,81	556,50



1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d32x40mm			15,77	205,00
95	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d60x40mm	m	50,000	107,70 15,77	5 384,84 788,46
		Total Теплоснабжение системы отопления и ГВС Inclusiv salariu				19 022,28 3 800,76
		3.3. Коллектор				
96	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d50mm	buc	2,000	767,58 13,91	1 535,16 27,83
97	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1" Danfoss	buc	3,000	809,04 7,11	2 427,13 21,34
98	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1 1/2" Danfoss	buc	1,000	1 360,62 7,73	1 360,62 7,73
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2"	buc	2,000	71,14 4,64	142,29 9,28
100	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	257,57 4,33	515,15 8,66
101	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)	buc	2,000	42,47 17,00	84,94 34,01
102	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc	2,000	265,45 12,37	530,90 24,74
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc	2,000	256,14 4,64	512,29 9,28
104	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de	buc	2,000	42,47	84,94

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)			17,00	34,01
105	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Распределительная гребенка d89x3,5 mm на 4 выхода L=1300mm	buc	2,000	17 607,88 105,13	35 215,76 210,26
		Total Колектор Inclusiv salariu				42 409,18 387,14
		3.4. Теплоснабжение П1				
106	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d3/8"	buc	2,000	25,31 3,09	50,62 6,18
107	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2"	buc	2,000	71,14 4,64	142,29 9,28
108	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (K=1,3 на фитинги)	m	35,000	84,37 18,09	2 952,91 633,09
109	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	35,000	4,40 3,40	154,04 119,04
110	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d42x10mm	m	35,000	30,37 15,77	1 062,92 551,92
111	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)	buc	2,000	42,47 17,00	84,94 34,01
		Total Теплоснабжение П1 Inclusiv salariu				4 447,72 1 353,52
		3.5. Вентиляция				

1	2	3	4	5	6	7
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 600x350	buc	1,000	1 268,06 15,46	1 268,06 15,46
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка РП 625x565 VENTS	buc	5,000	1 268,06 15,46	6 340,30 77,30
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450P/2 VENTS	buc	5,000	168,06 15,46	840,30 77,30
115	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 140x100 VENTS	buc	1,000	168,06 15,46	168,06 15,46
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 140x140 VENTS	buc	3,000	218,06 15,46	654,18 46,38
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 200x140 VENTS	buc	1,000	243,06 15,46	243,06 15,46
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 300x100 VENTS	buc	1,000	235,06 15,46	235,06 15,46
119	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x100 VENTS	buc	8,000	268,06 15,46	2 144,48 123,68
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x140 VENTS	buc	4,000	295,06 15,46	1 180,24 61,84



1	2	3	4	5	6	7
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x240 VENTS	buc	5,000	361,06 15,46	1 805,30 77,30
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x100 VENTS	buc	1,000	262,06 15,46	262,06 15,46
123	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x140 VENTS	buc	4,000	316,06 15,46	1 264,24 61,84
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 590x300 VENTS	buc	2,000	648,06 15,46	1 296,12 30,92
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 690x300 VENTS	buc	4,000	743,06 15,46	2 972,24 61,84
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 590x240 VENTS	buc	6,000	678,06 15,46	4 068,36 92,76
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Регулятор расхода воздуха MR d160mm	buc	1,000	1 351,39 15,46	1 351,39 15,46
128	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход) 600x350/700x200 L=350mm	m2	0,840	292,82 112,86	245,97 94,80
129	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	0,510	460,49 252,94	234,85 129,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Переход) 450x300/250 L=350mm				
130	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход) 250/400 L=350mm	m2	0,470	325,40 112,83	152,94 53,03
131	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2	0,870	272,52 92,16	237,09 80,18
132	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (150x100)	m2	0,500	272,46 92,14	136,23 46,07
133	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (150x150)	m2	0,600	272,48 92,13	163,49 55,28
134	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (200x150)	m2	4,900	272,47 92,14	1 335,10 451,49
135	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (300x150)	m2	2,700	272,47 92,14	735,68 248,78
136	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (400x150)	m2	1,100	272,49 92,15	299,74 101,36
137	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (450x150)	m2	2,400	272,47 92,14	653,92 221,14
138	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra YII1 d200mm	buc	1,000	1 649,76 183,66	1 649,76 183,66
139	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra YII1-01 d250mm	buc	3,000	1 783,17 183,66	5 349,52 550,99

1	2	3	4	5	6	7
140	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra VII1-04 d450mm	buc	1,000	2 853,36 183,66	2 853,36 183,66
141	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra VII1-05 d500mm	buc	2,000	2 986,78 183,66	5 973,57 367,33
142	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	0,250	218,32 116,88	54,58 29,22
143	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	5,500	184,16 83,79	1 012,87 460,86
144	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	10,050	184,16 83,80	1 850,85 842,14
145	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	63,500	209,91 106,36	13 328,98 6 754,16
146	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	70,000	212,77 76,06	14 893,60 5 324,42
147	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	32,400	251,17 101,42	8 137,91 3 285,93



1	2	3	4	5	6	7
148	VA02C1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	2,850	271,24 95,24	773,02 271,42
149	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm IZOVER KIM AL	m2	91,700	133,74 14,66	12 263,61 1 343,97
150	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare	buc	4,000	92,08 56,27	368,34 225,10
		Total Вентиляция				98 798,43
		Inclusiv salariu				22 107,91
		<i>Total</i>	lei			341 826,14
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			10 124,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8,00 %			23 656,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			45 072,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			21 034,03
		Total Lucrari sanitare				441 714,66
		Inclusiv salariu				44 998,57

		Total	lei	598 047,48
		TVA	20,00 %	119 609,50
				717 656,98
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		49 836,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

