

Obiectul: Lucrări de reparație în incinta Palatului de Cultură ”N. Botgros” din mun. Cahul pentru crearea Centrului Oenologic
Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Cahul

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI
2-1-1 Lucrari de reparatii

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Centrul Oenologic		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Bucatarie)	m2	8,0000
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Canal tehnic in bucatarie)	m2	8,0000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS la masti la radiatoare, la retelile ingineresti, etc.	m2	35,0000
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (ambele WC+Bucataria)	m2	42,0000
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA	m2	17,7000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	100,0000
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	65,0000
8	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,4000
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate.	m2	36,7000
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,8500
11	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,6300
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) la intrare in cladire (vitrine din aluminiu)	m2	38,4600
13	TrB01A1-3	Transportul gunoiului, cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	20,0000
14	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t	t	20,0000

1	2	3	4	5
		la distanta de 10 km		
		Capitolul 1.2. Pereti		
15	RCsP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Consolidarea golului de usa la bucatarie)	buc	8,0000
16	RCsP21B	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la golul de usa la Bucatarie	m	10,4000
17	CD05B1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	0,1000
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Carcase pentru WC si canal tehnic pentru retele ingineresti din Bucatarie) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	8,7000
19	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0600
20	CK18C Mod.	Montarea riglelor-maiacioc din aluminiu de 3m	m	24,0000
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. (unde se aplica gresie)	m2	41,9000
22	RpCM17C4	Placaje cu gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata peste 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0250	m2	41,9000
23	RpCM18A	Placaje cu placute de klinker, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit	m2	60,5000

1	2	3	4	5
		Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,1000
25	CK18C Mod.	Montarea coltarelor din aluminiu de 3m	m	49,0000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,1000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	177,1000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,1000
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila) (60.8m2 -coridor)	m2	177,1000
		Capitolul 1.3. Tavane		
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	95,7000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,8000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	98,8000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,8000
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila)	m2	98,8000
		Capitolul 1.4. Pardoseli		
35	CA12B	Prepararea sapei semiuscate pe santier cu grosimea de 5cm, inclusiv banda de dilatare	m3	5,9000
36	RpEJ08A K=0,5	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm) Coeficient la manoperei=0,5000	m	32,2000
37	RpCN10A Mod.	Repararea si reconditionarea canalului executat anterior pentru Profil de tip ascuns pana la montare (De exclus piatra de mozaic)	m	32,2000

1	2	3	4	5
		Mat. marunte (scinduri, cuie, tabla etc.)=1,0500		
38	CK18C Mod.	Montarea Profil de tip ascuns pentru pardoseli, Negru Matt UP2, din aluminiu (Тенево́й пли́нтус UP2)	m	32,2000
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) (Distantierii de rost de inlocuit cu Pene si clipse pentru nivelare) (Coridor, Cabinet, Bucatarie, WC B+ WC F) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	71,2500
40	CG52A Mod.	Pardoseli epoxidice de model Microciment, inclusiv stratul special de armare, acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare. (Pentru consultatii despre metoda de aplicare, contactati Loggia Group Moldova, sau alti specialisti in domeniu) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080	m2	63,7000
		Capitolul 1.5. Timplarie		
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu T40(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) toata suprafata usii din sticla mat(netransparenta), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner) (0.9*2.1m-3 buc.; 0.8*2.1m -3 buc.; 1.15*2.1m -1buc.)	m2	13,2200
42	CK21A Mod.	Usi confectionate din profiluri din metal culoarea alba si foaia usii din sticla securizata cu elemente de decor orizontale (Conform vizualizarilor din proiectul de design), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner de culoare alba) (0.9*2.1m-2 buc)	m2	3,6000
43	RpCP31C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de aluminiu pentru fatada cu sticla de 6mm, climat control, anti-solor, 6mm interior obisnuit, Element vertical 150mm, cu foi de usa incluse cu dimensiunile (4.8m*2.7m si 5.0m*2.7m unde sunt prevazute in fiecare cate o usa de intrare cu dimensiunile de 1.6m*2.1m) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	26,4600
44	RpCP31B	Inlocuirea glasswandurilor din profile de	m2	12,0000

1	2	3	4	5
		aluminiiu cu sticla de 6mm, climat control, anti-solor, 6mm interior obisnuit, Element vertical 150mm, montate la nivelul pardoselilor (4.8m*2.5m) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100		
		Capitolul 2. Aripa dreapta Capitolul 2.1. Demontari		
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	58,2100
46	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA (Dintre birourile 3 si 4)	m2	9,1400
47	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	46,7700
48	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	105,0000
49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate. (Bir 5)	m2	24,2900
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi-7buc usi si 6 buc geamuri mici)	m2	12,2000
51	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,4700
		Capitolul 2.2. Pereti		
52	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	10,0000
53	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1000
54	CK18C Mod.	Montarea riglelor-maiacioc din aluminiiu de 3m	m	24,0000
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	20,0000
56	RpCM17C4	Placaje cu gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, executata pe suprafete plane pana la inaltimea de 1800mm la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata peste 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute	m2	27,0000

1	2	3	4	5
		cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0250		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,3000
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	335,3000
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	335,3000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	405,3200
61	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila) (Inclusiv sala de ceremonii)	m2	405,3200
		Capitolul 2.3. Tavane		
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	105,0000
		Capitolul 2.4. Pardoseli		
63	CA12B	Prepararea sapei semiuscate pe santier cu grosimea de 5cm, inclusiv banda de dilatare	m3	1,2100
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,2000
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) (Distantierii de rost de inlocuit cu Pene si clipse pentru nivelare) (Coridor intrare, Coridor partea dreapta, WC B+ WC F) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	43,2000
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 8 cm la pereti, din gresie ceramica, analog celei de pe pardosea, fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	44,8000
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de	m2	61,8000

1	2	3	4	5
		deformatie, cirpe, martori)=1,0050		
68	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa de abraziune 33, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de plastic si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	61,8000
		Capitolul 2.5. Timplarie		
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu T40(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) toata suprafata usii din sticla securizata, mata(netransparenta), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner) (0.8*2.1m-7 buc.; 0.8*0.3m -6 buc.)	m2	12,2000
		Capitolul 3. Lucrari exterioare		
70	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Etalbond la copertina de la intrare) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2	55,0000
Total:				1 523 463,70 lei

Data „15” iulie 2024

_____ (semnătura autorizată)