

Primaria municipiului Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei - gradinita pentru copii nr.14
"Spicisor" din str. F.Seliviorstov nr.2, mun.Cahul**

Valoarea de deviz 1 234 778,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	243,0000	132,424	32 179,032
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	2 658,0000	30,660	81 494,400
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - gruntuire cu Betoncontact	m2	2 370,0000	4,098	9 711,786
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными	m2	2 150,0000	253,148	544 268,612

1	2	3	4	5	6	7
		плитами) - grosimea 100 mm (cornier perforata L=186m)				
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) - grosimea 40 mm	m2	220,0000	198,791	43 733,939
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	2 370,0000	18,431	43 681,944
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	2 370,0000	66,937	158 640,216
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных пристрелкой к металлическому каркасу, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2	99,4000	132,464	13 166,922
		<i>Total</i>	Lei			926 876,851
		Total Fatada Inclusiv salariu				926 876,851 275 727,734

1	2	3	4	5	6	7
		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,0500	1 875,260	93,763
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	3,1900	51,737	165,042
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	0,6500	139,788	90,862
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) - gr.10mm	m2	7,8300	384,909	3 013,835
		<i>Total</i>	Lei			3 363,502
		Total Panta intrare Inclusiv salariu				3 363,502 948,008

		Total	Lei	930 240,35
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	62 252,04
		Cheltuieli de transport	1 %	6 325,35
		Total		998 817,74
		Cheltuieli de regie	1 %	9 988,17
		Total		1 008 805,91
		Beneficiu de deviz	2 %	20 176,12
		Total		1 028 982,03
		TVA	20 %	205 796,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 234 778,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

**Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei - gradinita pentru copii nr.14
"Spicusor" din str. F.Seliviorstov nr.2, mun.Cahul**

Valoarea de deviz 1 234 778,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,5025	28,26	70,721
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0798	28,26	2,255
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 993,5000	28,26	56 336,310
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 594,4800	28,26	129 840,005
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 682,7000	28,26	47 553,102
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	284,4000	28,26	8 037,144
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,4600	28,26	2 528,140
8.	7422010060100	Timplar	h-om	77,7600	28,26	2 197,498
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3405	28,26	9,623
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8784	28,26	561,763
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 015,0800	28,26	28 686,161
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,1847	28,26	853,020
Total manopera						276 675,74

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2550	320,00	81,600
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	118,5000	2,00	237,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2658	3 300,00	877,140
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7974	3 300,00	2 631,420
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,7974	3 300,00	2 631,420
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,9570	0,60	0,574
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,3190	3 000,00	957,000
8.	2416586105303* 5	Amorsa-grund-gruntuire cu Betonocontact	kg	355,5000	21,00	7 465,500
9.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 630,7000	42,00	110 489,400
10.	24302261000001	Fuga	kg	1,5660	25,00	39,150
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	983,5500	36,00	35 407,800
12.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	278,3200	0,85	236,572
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 574,8000	3,00	28 724,400
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 968,500 0	3,00	35 905,500
15.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,4140	2,60	118,076
16.	2521302602909* 8	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosimea 40 mm	m2	237,7540	70,00	16 642,780
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 670,8440	5,50	14 689,642
18.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,1745	40,00	46,980

19.	2663102100000	Beton	m3	0,6696	0,00	0,000
20.	2670112202052* 9	Placi de granit ceramic - gr.10mm	m2	7,9866	240,00	1 916,784
21.	2682162611370* 7	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100	m2	2 323,5050	140,00	325 290,700
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0159	12,50	0,199
23.	2710703501057* 6	Cornier perforata	m	186,0107	2,50	465,027
24.	2732103646070	Tabla cutata	m2	110,3340	90,00	9 930,060
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0319	14,00	0,447
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	243,0000	120,00	29 160,000
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,2219	50,00	161,095
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,9740	15,00	119,610
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	972,0000	0,25	243,000
30.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	278,3200	0,40	111,328
31.	2874125886734	Nituri POP	buc	347,9000	0,90	313,110
32.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	19 149,600 0	0,25	4 787,400
33.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1566	50,00	7,830
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0657	16,00	1,051
35.	4100126202818	Apa	m3	0,0642	16,00	1,027
36.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 422,0000	2,00	2 844,000
Total materiale de constructii						632 534,62

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	11 961,000 0	1,50	17 941,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,5319	12,00	714,383
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,1404	12,00	49,685
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	130,5000	12,00	1 566,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,4880	12,00	125,856
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,7700	12,00	597,240
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2600	20,00	5,200
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,6857	10,00	26,857
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1070	20,00	2,140
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0564	20,00	1,128
Total utilaje de constructii						21 029,99

Total	Lei	930 240,3 5
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	62 252,04
Cheltuieli de transport	1 %	6 325,35
Total		998 817,7 4
Cheltuieli de regie	1 %	9 988,17
Total		1 008 805, 91
Beneficiu de deviz	2 %	20 176,12
Total		1 028 982, 03
TVA	20 %	205 796,4 0

Total deviz:

**1 234 778,
43**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			132,424
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,26	9,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,26	2,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			30,660
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,26	21,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 300,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - grunduire cu Betoncontact	m2			4,098
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,26	0,85
	2416586105303*5	Amorsa-grund-grunduire cu Betoncontact	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) - grosimea 100 mm (cornier perforata L=186m)	m2			253,148
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	28,26	53,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	28,26	11,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370*7	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,50	6,11
	2710703501057*6	Cornier perforata	m	0,08566	2,50	0,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,25	2,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2			198,791

1	2	3	4	5	6	7
		ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) - grosimea 40 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	28,26	67,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	28,26	14,95
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2521302602909*8	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosimea 40 mm	m2	1,0700	70,00	75,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,50	7,05
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,25	2,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			18,431
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,26	3,39
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			66,937
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,26	19,22
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	42,00	46,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных пристрелкой к металлическому каркасу, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2			132,464
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,26	25,43
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	90,00	99,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,90	3,15
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,40	1,12
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,85	2,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 875,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	28,26	192,46
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	16,00	8,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,80
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			51,737
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,26	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,26	0,14
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	50,00	50,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	12,00	0,01
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			139,788

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	28,26	108,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,26	18,37
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	12,00	3,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) - gr.10mm	m2			384,909
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	28,26	108,94
	2670112202052*9	Placi de granit ceramic - gr.10mm	m2	1,0200	240,00	244,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,60	15,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	16,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.