

**Str. Stefan cel Mare 34,36,48, Sf.Nicolai -21 -  
Reparatia teritoriului in interiorul cartierului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**Str. Stefan cel Mare 34,36,48, Sf.Nicolai -21 - Reparatia teritoriului in interiorul  
cartierului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia teritoriului in interiorul cartierului din str.Stefan cel Mare 34,36,48 si Sf.Nicolai -21</b>  <b>1.1. Str.Stefan cel Mare - 34 (reparatia partii carosabile si trotuarului)</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	124,0000		
2	RpDB38 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	5,6000		
3	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	220,0000		
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,0000		
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала)				
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	29,0000		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2400		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	3,7000		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию ) Бордюры №2 100*15*30см	m	124,0000		
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые 100x19x8см)	m	20,0000		
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg,	t	5,4000		
12	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную)	m3	12,0000		
13	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	0,6000		
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) TROTUAR	m2	60,0000		
15	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	2,1000		

1	2	3	4	5	6	7
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	19,5000		
17	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	4,3400		
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0с	m2	434,0000		
19	TsI51A10	Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км)	t	133,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Str.Stefan cel Mare - 34 (reparatia partii carosabile si trotuarului) Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Str.Stefan cel Mare - 36 (reparatia partii carosabile)</b>				
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	236,0000		
21	RpDB38 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	10,6000		
22	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия)	m2	275,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)				
23	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	57,6000		
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала)	100 m3	0,3000		
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	57,6000		
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2400		
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	7,0000		
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2 100*15*30см	m	236,0000		
29	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg,	t	23,6000		
30	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную)	m3	17,2000		
31	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	3,1400		
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	29,5000		
33	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de	100m2	5,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		baza				
34	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm	m2	550,0000		
35	TsI51A10	Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км)	t	200,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Str.Stefan cel Mare - 36 (reparatia partii carosabile) Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Str.Stefan cel Mare - 48 (reparatia partii carosabile)</b>				
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	238,0000		
37	RpDB38 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	10,7000		
38	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	263,0000		
39	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	59,0000		
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на	100 m3	0,3400		

1	2	3	4	5	6	7
		пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала)				
41	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	59,0000		
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,3400		
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	7,0000		
44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию ) Бордюор №2 100*15*30см	m	238,0000		
45	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg,	t	23,8000		
46	RpDA10 C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную)	m3	17,4000		
47	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	2,6000		
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	29,0000		
49	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	5,2600		
50	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm	m2	526,0000		
51	TsI51A10	Transportarea material. cu	t	179,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км)				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Str.Stefan cel Mare - 48 (reparatia partii carisabile) Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.4. Str.Sfintul Nicolai -21 (reparatia partii carisabile si parcarii)</b>				
52	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	220,0000		
53	RpDB38 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	9,9000		
54	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	360,0000		
55	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	62,0000		
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала)	100 m3	0,3400		
57	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	62,0000		
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II)	100 m3	0,3400		

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,6000		
60	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию ) Бордюор №2 100*15*30см	m	220,0000		
61	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg,	t	22,0000		
62	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную)	m3	20,5000		
63	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	2,4000		
64	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см	m2	240,0000		
65	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	4,1900		
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	39,4000		
67	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2	7,2000		
68	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm	m2	720,0000		
69	TsI51A10	Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка	t	253,0000		



1	2	3	4	5	6	7
		материалов автосамосвалами на 10 км)				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Str.Svintul Nicolai -21 (reparatia partii carisabile si parcarii)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Reparatia teritoriului in interiorul cartierului din str.Stefan cel Mare 34,36,48 si Sv.Nicolai -21</b> <b>Inclusiv salariu</b>				

		Total	Lei			
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			
		Total				
		Cheltuieli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu de deviz	6 %			
		Total				
		TVA	20 %			
		<b>Total deviz:</b> <b>Inclusiv salariu</b>				