

Lucrari de reparatie capitala a strazilor si locurilor publice din or. Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala a strazilor 1.1. str.Tomaha L=750 m.l. b=5,0m 1.1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 388,00	63,08 5,50	150 636,13 13 125,09
2	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=2,10 tn/m3	t	501,48	13,81 0,00	6 927,75 0,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=1737m2, Hmed-15 cm	m3	260,55	39,38 13,53	10 260,09 3 524,70
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=2388 m2, Hmed- 10 cm	m3	238,80	39,38 13,53	9 403,01 3 230,40
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare) y=1,32 tn/m3	100 m3	4,994	1 192,45 0,00	5 955,08 0,00
6	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t	659,14	13,82 0,00	9 106,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			192 288,26
		Total Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu				192 288,26 19 880,19
		1.1.2. Lucrari de terasamente				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	8,687	1 192,52 0,00	10 359,38 0,00
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 390,00	15,52 0,00	21 579,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 939,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				31 939,13
		1.1.3. Amenajarea sistemului rutier				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,86	2 268,52 0,00	8 756,50 0,00
10	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I <small>Коэффициент к машинам=3,000</small>	100 m3	3,86	2 692,80 0,00	10 394,21 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,25	154,22 0,00	6 361,54 0,00
12	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,25	2 404,36 0,00	19 835,98 0,00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare)y=1,32 tn/m3	100 m3	4,191	1 192,53 0,00	4 997,90 0,00
14	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t	553,21	13,82 0,00	7 642,80 0,00
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-8 cm (piatra de la demolare)	m3	330,00	159,79 28,38	52 731,36 9 365,40
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h-18,0cm	m3	742,50	572,95 56,76	425 417,33 42 144,30
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	2,668	15 131,51 0,00	40 370,88 0,00
18	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt =	m2	3 812,00	229,53 5,68	874 952,74 21 636,91

1	2	3	4	5	6	7
		30 mm)				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,143	15 128,15 0,00	17 291,47 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	3 812,00	205,98 4,73	785 193,08 18 030,76
		<i>Total</i>	lei			2 253 945,79
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				2 253 945,79 91 177,37
		1.1.4. Ridicarea, coborirea fintinilor la nivelul drumului				
21	RpAcF02F	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	4,00	2 203,40 189,20	8 813,60 756,80
22	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,00	2 398,76 141,90	4 797,52 283,80
		<i>Total</i>	lei			13 611,12
		Total Ridicarea, coborirea fintinilor la nivelul drumului Inclusiv salariu				13 611,12 1 040,60
		1.1.5. Consolidarea acostamentului				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2	750,00	43,26 3,00	32 441,93 2 249,12
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,25	792,75 792,75	8 918,42 8 918,42
		<i>Total</i>	lei			41 360,35
		Total Consolidarea acostamentului Inclusiv salariu				41 360,35 11 167,54
		1.1.6. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere				
25	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,00	918,42 138,12	4 592,08 690,58

1	2	3	4	5	6	7
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie),)	buc	5,00	75,19 51,08	375,93 255,42
27	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc	5,00	745,00 0,00	3 725,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 693,01
		Total Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere Inklusiv salariu				8 693,01 946,00
		<i>Total</i>	lei			2 541 837,66
		Total str.Tomaha L=750 m.l. b=5,0m Inklusiv salariu				2 541 837,66 124 211,70
		1.2. str.Libertatii L=555,0 m.l. b=4,5 m				
		1.2.1. Demolarea sistemului rutier				
28	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	250,00	63,08 5,50	15 770,19 1 374,06
29	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=2,10 tn/m3	t	52,50	13,82 0,00	725,40 0,00
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=1737 m2, Hmed- 20 cm	m3	610,40	39,38 13,53	24 037,01 8 257,35
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare) y=1,32 tn/m3	100 m3	6,104	1 192,50 0,00	7 279,02 0,00
32	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t	805,72	13,82 0,00	11 131,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 942,82
		Total Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu				58 942,82 9 631,41
		1.2.2. Lucrari de terasamente				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	2,23	1 192,62 0,00	2 659,54 0,00
34	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	356,80	15,53 0,00	5 539,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 199,04
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				8 199,04
		1.2.3. Amenajarea sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,47	2 268,61 0,00	5 603,47 0,00
36	TsC22J1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,47	1 795,20 0,00	4 434,14 0,00
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,15	154,21 0,00	4 495,34 0,00
38	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,83	2 404,29 0,00	14 016,99 0,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3	524,70	572,95 56,76	300 627,45 29 781,97
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,757	15 134,18 0,00	26 590,75 0,00
41	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	2 510,00	229,53 5,68	576 110,26 14 246,76
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,753	15 139,79 0,00	11 400,26 0,00
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	2 510,00	205,98 4,73	517 007,29 11 872,30
		<i>Total</i>	lei			1 460 285,95
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 460 285,95 55 901,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Consolidarea acostamentului				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2	650,00	43,26 3,00	28 116,30 1 949,23
		<i>Total</i>	lei			28 116,30
		Total Consolidarea acostamentului Inklusiv salariu				28 116,30 1 949,23
		1.2.5. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere				
45	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	4,00	918,42 138,12	3 673,66 552,46
46	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie),)	buc	4,00	75,18 51,08	300,72 204,33
47	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc	4,00	745,00 0,00	2 980,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 954,38
		Total Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere Inklusiv salariu				6 954,38 756,79
		<i>Total</i>	lei			1 562 498,49
		Total str.Libertatii L=555,0 m.l. b=4,5 m Inklusiv salariu				1 562 498,49 68 238,46
		1.3. str-la Pescarilor L=210,0 m.l. b=3,5 m 1.3.1. Lucrari de demolare si de terasamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	1,512	1 192,50 0,00	1 803,06 0,00
49	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	241,92	15,52 0,00	3 755,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 558,76
		Total Lucrari de demolare si de terasamente Inklusiv salariu				5 558,76
		1.3.2. Amenajarea sistemului rutier				
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,35	154,21 0,00	1 133,42 0,00
51	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,47	2 404,00 0,00	3 533,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3	132,30	572,95 56,76	75 801,60 7 509,35
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,514	15 119,73 0,00	7 771,54 0,00
54	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. 6,0 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	735,00	308,97 7,10	227 090,41 5 214,83
		<i>Total</i>	lei			315 330,85
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				315 330,85 12 724,18
		1.3.3. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere				
55	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	1,00	918,42 138,12	918,42 138,12
56	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie),)	buc	1,00	75,21 51,09	75,21 51,09
57	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc	1,00	745,00 0,00	745,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 738,63
		Total Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere Inclusiv salariu				1 738,63 189,21
		<i>Total</i>	lei			322 628,24
		Total str-la Pescarilor L=210,0 m.l. b=3,5 m Inclusiv salariu				322 628,24 12 913,39
		1.4. str. Pescarilor L=176,0 m.l. b=3,5 m 1.4.1. Lucrari de demolare si de terasamente				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	3,16	1 192,50 0,00	3 768,30 0,00
59	TsI51A4	Transportarea pamintului cu	t	506,88	15,52	7 869,15

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 637,45
		Total Lucrari de demolare si de terasamente Inclusiv salariu				11 637,45
		1.4.2. Amenajarea sistemului rutier				
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,04	154,28 0,00	1 086,10 0,00
61	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,409	2 404,54 0,00	3 388,00 0,00
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3	126,72	572,95 56,76	72 604,51 7 192,63
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,431	15 133,85 0,00	6 522,69 0,00
64	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. 6,0 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	616,00	308,97 7,10	190 325,01 4 370,52
		<i>Total</i>	lei			273 926,31
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				273 926,31 11 563,15
		1.4.3. Consolidarea acostamentului				
65	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2	186,00	43,26 3,00	8 045,64 557,76
		<i>Total</i>	lei			8 045,64
		Total Consolidarea acostamentului Inclusiv salariu				8 045,64 557,76
		1.4.4. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere				
66	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati	buc	1,00	918,42 138,12	918,42 138,12

1	2	3	4	5	6	7
		industrial				
67	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie),)	buc	1,00	75,21 51,09	75,21 51,09
68	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc	1,00	745,00 0,00	745,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 738,63
		Total Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere Inklusiv salariu				1 738,63 189,21
		<i>Total</i>	lei			295 348,03
		Total str. Pescarilor L=176,0 m.l. b=3,5 m Inklusiv salariu				295 348,03 12 310,12
		1.5. str. Aleksandr Puskin-Alexei Nekrasov L=600,0m.l. 1.5.1. Demolarea sistemului rutier				
69	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	432,00	63,08 5,50	27 251,62 2 374,37
70	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km $y=2,10$ tn/m ³	t	90,72	13,81 0,00	1 253,25 0,00
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea pamint cu piatra) $y=1,6$ tn/m ³	100 m3	2,84	1 192,50 0,00	3 386,70 0,00
72	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km $y=1,6$ tn/m ³	t	454,08	13,81 0,00	6 273,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 164,57
		Total Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu				38 164,57 2 374,37
		1.5.2. Lucrari de terasamente				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II $y=1,6$	100 m3	1,83	1 192,64 0,00	2 182,54 0,00
74	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	256,20	15,53 0,00	3 977,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 160,09
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				6 160,09
		1.5.3. Amenajarea sistemului rutier				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	1,22	2 268,75 0,00	2 767,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
76	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	1,22	2 692,80 0,00	3 285,22 0,00
77	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	23,65	122,42 0,00	2 895,17 0,00
78	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude: Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam, Muncitor necalificat) dora compactor	100m2	23,65	516,00 0,00	12 203,40 0,00
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3	425,70	572,95 56,76	243 905,62 24 162,73
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,655	15 134,74 0,00	25 048,00 0,00
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) h-6.0cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	2 365,00	308,97 7,10	730 709,99 16 779,68
		<i>Total</i>	lei			1 020 815,27
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 020 815,27 40 942,41
		1.5.4. Consolidarea acostamentului				
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2	610,00	43,26 3,00	26 385,92 1 829,28
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-	100m2	6,10	792,75 792,75	4 835,76 4 835,76

1	2	3	4	5	6	7
		20 cm, in teren mijlociu				
		<i>Total</i>	lei			31 221,68
		Total Consolidarea acostamentului Inklusiv salariu				31 221,68 6 665,04
		<i>Total</i>	lei			1 096 361,61
		Total str. Aleksandr Puskin-Alexei Nekrasov L=600,0m.l. Inklusiv salariu				1 096 361,61 49 981,82
		<i>Total</i>	lei			5 818 674,03
		Total Lucrari de reparatie capitala a strazilor Inklusiv salariu				5 818 674,03 267 655,49
		2. Lucrari de reparatie capitala a locurilor publice				
		2.1. str. Alexandr Karpisin (intersectia M.Eminescu pina la Liceul Teoretic Grigore Vieru)				
		2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
84	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,80	542,82 151,36	9 662,23 2 694,21
85	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	165,00	30,27 30,27	4 994,88 4 994,88
86	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,22	7 612,86 575,32	1 674,83 126,57
87	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,26	72,84 72,84	237,45 237,45
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,89	17,23 0,00	1 187,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 756,49
		Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu				17 756,49 8 053,11
		2.1.2. Amenajarea pavajului				
89	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,45	792,75 792,75	3 527,73 3 527,73
90	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2	4,45	1 085,22 644,22	4 829,21 2 866,76
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	7,24	593,04 93,66	4 293,62 678,09
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	362,00	194,44 28,38	70 389,09 10 273,56

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)				
93	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	445,00	41,23 7,57	18 346,46 3 367,76
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-12 cm	m3	53,40	456,80 119,20	24 392,91 6 365,07
95	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	445,00	319,51 56,38	142 180,44 25 089,81
		<i>Total</i>	lei			267 959,46
		Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu				267 959,46 52 168,78
		<i>Total</i>	lei			285 715,95
		Total str. Alexandr Karpisin (intersectia M.Eminescu pina la Liceul Teoretic Grigore Vieru) Inklusiv salariu				285 715,95 60 221,89
		2.2. str. Alexandr Karpisin (de la str. Iuri Gagarin pina la Biserica) 2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
96	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,80	542,84 151,36	8 034,01 2 240,13
97	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	365,00	30,27 30,27	11 049,28 11 049,28
98	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,223	7 613,36 575,25	1 697,78 128,28
99	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,92	72,82 72,82	139,82 139,82
100	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,185	2 444,59 0,00	452,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,30	17,24 0,00	1 349,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 722,69
		Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu				22 722,69 13 557,51
		2.2.2. Amenajarea pavajului				
102	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,70	792,75 792,75	2 933,17 2 933,17
103	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2	3,70	1 085,23 644,23	4 015,34 2 383,64
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	7,48	593,08 93,65	4 436,21 700,51
105	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m	374,00	194,44 28,38	72 722,43 10 614,12
106	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	370,00	41,23 7,57	15 254,36 2 800,16
107	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Hmed-10 cm	m3	37,00	456,80 119,20	16 901,46 4 410,26
108	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	370,00	319,51 56,38	118 217,44 20 861,19
		<i>Total</i>	lei			234 480,41
		Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu				234 480,41 44 703,05
		<i>Total</i>	lei			257 203,10
		Total str. Alexandr Karpisin (de la str. Iuri Gagarin pina la Biserica) Inklusiv salariu				257 203,10 58 260,56
		2.3. Zona de odihna				
		2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,96	542,79 151,36	6 491,79 1 810,27
110	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	186,00	30,27 30,27	5 630,59 5 630,59
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului	100	0,16	7 613,69	1 218,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	m3		575,31	92,05
112	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,56	72,83 72,83	113,61 113,61
113	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea borudrelor vechi in transport)	t	9,60	42,57 42,57	408,67 408,67
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,18	17,23 0,00	589,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 451,90
		Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu				14 451,90 8 055,19
		2.3.2. Amenajarea pavajului				
115	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,99	792,74 792,74	2 370,30 2 370,30
116	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2	2,99	1 085,26 644,23	3 244,92 1 926,25
117	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	6,00	593,05 93,65	3 558,32 561,92
118	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m	200,00	194,44 28,38	38 889,00 5 676,00
119	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	299,00	41,23 7,57	12 327,17 2 262,83
120	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-15 cm	m3	44,85	456,79 119,20	20 487,07 5 345,94
121	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3,	m2	299,00	319,51 56,38	95 532,47 16 858,10

1	2	3	4	5	6	7
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	lei			176 409,25
		Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu				176 409,25 35 001,34
		<i>Total</i>	lei			190 861,15
		Total Zona de odihna Inclusiv salariu				190 861,15 43 056,53
		2.4. Amenajare parcarii pe str. Independentei 15 2.4.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
122	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,70	72,84 72,84	196,67 196,67
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,78	17,26 0,00	65,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			261,92
		Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu				261,92 196,67
		2.4.2. Amenajarea pavajului				
124	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,80	792,75 792,75	3 805,19 3 805,19
125	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2	4,80	1 085,23 644,23	5 209,08 3 092,28
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	1,80	593,06 93,66	1 067,50 168,58
127	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de betonbeton C 16/20 de 1000x300x150 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m	60,00	264,61 63,38	15 876,42 3 802,92
128	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	480,00	41,23 7,57	19 789,44 3 632,64
129	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-18 cm	m3	86,40	456,80 119,20	39 467,18 10 298,54
130	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment	m2	480,00	319,51 56,38	153 363,17 27 063,17

1	2	3	4	5	6	7
		si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	lei			238 577,98
		Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu				238 577,98 51 863,32
		<i>Total</i>	lei			238 839,90
		Total Amenajare parcarii pe str. Independentei 15 Inclusiv salariu				238 839,90 52 059,99
		2.5. str. Prieteniei 1-1G 2.5.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
131	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,25	7 613,80 575,16	1 903,45 143,79
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,70	17,23 0,00	615,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 518,60
		Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu				2 518,60 143,79
		2.5.2. Amenajarea pavajului				
133	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2	1,70	1 085,22 644,22	1 844,88 1 095,18
134	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	0,30	593,07 93,67	177,92 28,10
135	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m	10,00	194,44 28,38	1 944,45 283,80
136	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	170,00	41,23 7,57	7 008,76 1 286,56
137	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-20 cm	m3	34,00	456,80 119,20	15 531,06 4 052,66
138	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	170,00	319,51 56,38	54 316,13 9 584,88
		<i>Total</i>	lei			80 823,20
		Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu				80 823,20 16 331,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83 341,80
		Total str. Prieteniei 1-1G Inclusiv salariu				83 341,80 16 474,97
		2.6. IET nr.3 "Scazca"				
		2.6.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
139	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,30	542,81 151,36	3 962,48 1 104,93
140	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	102,00	30,27 30,27	3 087,74 3 087,74
141	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,125	7 611,36 575,20	951,42 71,90
142	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,86	72,84 72,84	281,15 281,15
143	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea borudrelor vechi in transport)	t	5,16	42,57 42,57	219,66 219,66
144	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,07	17,23 0,00	483,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 986,20
		Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu				8 986,20 4 765,38
		2.6.2. Amenajarea pavajului				
145	TsC53B	Compactarea pamintului (se excluce materialul: Piatra sparta)	100m2	2,50	1 085,22 644,22	2 713,06 1 610,56
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,25	593,05 93,66	3 113,50 491,73
147	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m	175,00	194,45 28,38	34 027,88 4 966,50
148	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	250,00	41,23 7,57	10 307,00 1 892,00

1	2	3	4	5	6	7
149	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-12 cm	m3	30,00	456,80 119,20	13 703,88 3 575,88
150	DE17A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	250,00	290,07 56,38	72 517,90 14 095,40
		<i>Total</i>	lei			136 383,22
		Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu				136 383,22 26 632,07
		<i>Total</i>	lei			145 369,42
		Total IET nr.3 "Scazca" Inclusiv salariu				145 369,42 31 397,45
		<i>Total</i>	lei			1 201 331,32
		Total Lucrari de reparatie capitala a locurilor publice Inclusiv salariu				1 201 331,32 261 471,39

		Total	lei	7 020 005,35
		CASM	24 %	126 990,45
		Total		7 146 995,80
		Cheltuieli de regie	13,5 %	964 844,43
		Total		8 111 840,23
		Beneficiu	2 %	162 236,80
		Total		8 274 077,00
		TVA	20 %	1 654 815,40
		Total Inclusiv salariu		9 928 892,40 529 126,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a strazilor si locurilor publice din or. Briceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,50	94,60	898,70
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,41	94,60	322,59
3.	7123011000200	Betonist	h-om	2,86	94,60	270,56
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2 980,157	94,60	281 922,86
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	975,62	94,60	92 293,66
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	161,12	94,60	15 241,95
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	917,492	94,60	86 794,74
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,551	94,60	4 498,33
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	495,597	94,60	46 883,49
Total manopera						529 126,88

Materiale:

1.	1	Indicator rutier 2.1	buc	11,00	745,00	8 195,00
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	745,996	1 793,00	1 337 570,83
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	1 158,67	1 965,00	2 276 786,55
4.	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	396,24	264,00	104 607,37
5.	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	276,696	260,00	71 940,96
6.	141112220166010	Piatra sparta	m3	357,062	260,00	92 836,12
7.	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	2 379,391	252,00	599 606,54
8.	1411122201672-1	Piatra sparta (piara de la demolare) pret ()	m3	419,10	0,00	0,00
9.	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	32,281	264,00	8 522,18
10.	1421102200227	Pietris	m3	0,004	264,00	1,04
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,07	680,00	6 847,60
12.	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	76,532	245,00	18 750,34
13.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	9,189	14 560,00	133 791,84
14.	2640112300739	Caramizi	buc	89,76	7,00	628,32
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 222,40	2,55	8 217,12
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 584,80	2,55	67 791,24
17.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1 790,46	205,00	367 044,30
18.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	253,75	176,00	44 660,00
19.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	6,12	1 860,00	11 383,20
20.	2663102100001-0	Beton clasa C16/20	m3	56,508	1 680,00	94 933,44
21.	266310210000110-	Beton clasa C12/15	m3	1,122	1 450,00	1 626,90
22.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,469	1 000,00	469,00
23.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	60,30	125,00	7 537,50
24.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1 126,605	85,00	95 761,43

25.	2682122601626	Geotextil	m2	2 054,28	33,00	67 791,24
26.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	11,22	620,00	6 956,40
27.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	22,66	2,00	45,32
28.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	45,32	2,00	90,64
29.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,66	1,00	22,66
30.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,453	90,00	40,77
31.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,227	90,00	20,43
32.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45,32	1,00	45,32
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,28	230,00	9 264,40
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	515,935	26,00	13 414,31
35.	4100126202818	Apa	m3	12,877	26,00	334,80
		Total materiale de construcții				5 457 535,11

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	40,192	420,00	16 880,64
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,79	250,00	2 947,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,894	420,00	2 475,48
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	93,021	985,00	91 625,69
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,675	450,00	1 203,75
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	193,822	816,00	158 158,74
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	105,762	430,00	45 477,66
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,38	430,00	12 203,40
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	680,31	430,00	292 533,30
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,156	350,00	8 454,60
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	20,215	430,00	8 692,45
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	104,774	1 000,00	104 774,00
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	79,984	530,00	42 391,52
14.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	13,986	320,00	4 475,52
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	15,315	60,00	918,90
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	26,965	680,00	18 336,20
17.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,539	680,00	2 406,52
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	40,192	65,00	2 612,49
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,282	200,00	2 856,40
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	43,10	200,00	8 620,00
21.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,005	450,00	452,25
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60	150,00	90,00
23.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	20,215	680,00	13 746,20
24.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	15,315	400,00	6 126,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	93,021	450,00	41 859,45
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	200,158	450,00	90 071,10
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	126,08	420,00	52 953,60
		Total utilaje de construcții				1 033 343,36

Total	lei	7 020 005,35
-------	-----	--------------

CASM	24 %	126 990,45
Total		7 146 995,80
Cheltuieli de regie	13,5 %	964 844,43
Total		8 111 840,23
Beneficiu	2 %	162 236,80
Total		8 274 077,00
TVA	20 %	1 654 815,40
Total		9 928 892,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a strazilor Investitor
si locurilor publice din or. Briceni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala a strazilor				
		1.1. str.Tomaha L=750 m.l. b=5,0m				
		1.1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			63,08 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	26,00	1,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	985,00	29,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	420,00	12,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	450,00	13,63
		<i>Total</i>	lei			150 636,13
2	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=2,10 tn/m3	t			13,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			6 927,75
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=1737m2, Hmed-15 cm	m3			39,38 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	816,00	19,50
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	60,00	0,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
		<i>Total</i>	lei			10 260,09
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=2388 m2, Hmed- 10 cm	m3			39,38 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	816,00	19,50
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	60,00	0,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
		<i>Total</i>	lei			9 403,01
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare) y=1,32 tn/m3	100 m3			1 192,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,45
		<i>Total</i>	lei			5 955,08
6	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t			13,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			9 106,20
		1.1.2. Lucrari de terasamente				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 192,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II y=1,6				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,52
		Total	lei			10 359,38
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,52
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		Total	lei			21 579,75
		1.1.3. Amenajarea sistemului rutier				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			2 268,52
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	816,00	2 268,52
		Total	lei			8 756,50
10	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=3,000	100 m3			2 692,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	816,00	2 692,80
		Total	lei			10 394,21
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			154,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	816,00	154,22
		Total	lei			6 361,54
12	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 404,36
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	430,00	512,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	680,00	1 081,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	680,00	810,56
		Total	lei			19 835,98
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare)y=1,32 tn/m3	100 m3			1 192,53
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,53
		Total	lei			4 997,90
14	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t			13,82
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		Total	lei			7 642,80
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-8 cm (piatra de la demolare)	m3			159,79
						28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672-1	Piatra sparta (piara de la demolare) pret ()	m3	1,270	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	26,00	1,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	430,00	93,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	420,00	2,10
		Total	lei			52 731,36
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			572,95
						56,76

1	2	3	4	5	6	7
		innororire h-18,0cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	264,00	53,59
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	26,00	3,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,27
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	420,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			425 417,33
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m ² (Emulsie bituminoasă)	t			15 131,51
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,030	14 560,00	14 996,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,93
		<i>Total</i>	lei			40 370,88
18	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executată la cald, în grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanică (Sunt excluse următoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m ²			229,53
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,118	1 793,00	211,57
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	430,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	430,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 000,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			874 952,74
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m ² (Emulsie bituminoasă)	t			15 128,15
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,030	14 560,00	14 993,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,04
		<i>Total</i>	lei			17 291,47
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Sunt excluse următoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16: se modifică la 0,0974 t)	m ²			205,98
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 965,00	191,39
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			785 193,08
		1.1.4. Ridicarea, coborirea fntinilor la nivelul drumului				
21	RpAcF02F	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg, pe placă din B.A prefabricată Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			2 203,40
						189,20
	7122050013400	Zidar	h-om	2,000	94,60	189,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,100	1 000,00	102,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,000	1 860,00	1 897,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	150,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			8 813,60
22	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			2 398,76
						141,90

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,750	94,60	70,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,750	94,60	70,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	1 000,00	30,50
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,000	1 860,00	1 897,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	150,00	15,00
		Total	lei			4 797,52
		1.1.5. Consolidarea acostamentului				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2			43,26
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	0,126	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	26,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	816,00	2,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		Total	lei			32 441,93
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
						792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		Total	lei			8 918,42
		1.1.6. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere				
25	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc			918,42
						138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	620,00	632,40
	266310210000110	Beton clasa C12/15	m3	0,100	1 450,00	147,90
		Total	lei			4 592,08
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie),) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc			75,19
						51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	90,00	1,85
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	90,00	3,71
		Total	lei			375,93
27	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc			745,00
						0,00
	1	Indicator rutier 2.1	buc	1,000	745,00	745,00
		Total	lei			3 725,00
		1.2. str.Libertatii L=555,0 m.l. b=4,5 m				
		1.2.1. Demolarea sistemului rutier				
28	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			63,08
						5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	26,00	1,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	985,00	29,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	420,00	12,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	450,00	13,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 770,19
29	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km $y=2,10$ tn/m ³	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			725,40
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=1737 m ² , Hmed- 20 cm	m ³			39,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	816,00	19,50
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	60,00	0,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
		<i>Total</i>	lei			24 037,01
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare) $y=1,32$ tn/m ³	100 m ³			1 192,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			7 279,02
32	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km $y=1,32$ tn/m ³	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			11 131,20
		1.2.2. Lucrari de terasamente				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II $y=1,6$	100 m ³			1 192,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,62
		<i>Total</i>	lei			2 659,54
34	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,53
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	lei			5 539,50
		1.2.3. Amenajarea sistemului rutier				
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m ³			2 268,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	816,00	2 268,61
		<i>Total</i>	lei			5 603,47
36	TsC22J1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=2,000	100 m ³			1 795,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	816,00	1 795,20
		<i>Total</i>	lei			4 434,14
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²			154,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	816,00	154,21
		<i>Total</i>	lei			4 495,34
38	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³			2 404,29
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	430,00	512,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	680,00	1 081,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	680,00	810,52
		<i>Total</i>	lei			14 016,99
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3			572,95 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	264,00	53,59
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	26,00	3,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	420,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			300 627,45
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			15 134,18 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	14 560,00	14 999,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,97
		<i>Total</i>	lei			26 590,75
41	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			229,53 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,118	1 793,00	211,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	430,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	430,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 000,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			576 110,26
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			15 139,79 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	14 560,00	15 004,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,06
		<i>Total</i>	lei			11 400,26
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			205,98 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 965,00	191,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			517 007,29
		1.2.4. Consolidarea acostamentului				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2			43,26 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	0,126	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	26,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	816,00	2,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	350,00	3,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			28 116,30
		1.2.5. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere				
45	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc			918,42
						138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	620,00	632,40
	266310210000110	Beton clasa C12/15	m3	0,100	1 450,00	147,90
		<i>Total</i>	lei			3 673,66
46	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie),) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc			75,18
						51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	90,00	1,84
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	90,00	3,71
		<i>Total</i>	lei			300,72
47	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc			745,00
						0,00
	1	Indicator rutier 2.1	buc	1,000	745,00	745,00
		<i>Total</i>	lei			2 980,00
		1.3. str-la Pescarilor L=210,0 m.l. b=3,5 m				
		1.3.1. Lucrari de demolare si de terasamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3			1 192,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			1 803,06
49	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,52
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	lei			3 755,70
		1.3.2. Amenajarea sistemului rutier				
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			154,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	816,00	154,21
		<i>Total</i>	lei			1 133,42
51	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 404,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	430,00	512,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	680,00	1 081,06
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	680,00	810,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 533,88
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18,0cm	m3			572,95 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	264,00	53,59
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	26,00	3,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	420,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			75 801,60
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			15 119,73 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	14 560,00	14 984,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,82
		<i>Total</i>	lei			7 771,54
54	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. 6,0 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			308,97 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 965,00	287,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			227 090,41
		1.3.3. Asigurarea sigurnatiei circulatie rutiere				
55	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc			918,42 138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	620,00	632,40
	266310210000110	Beton clasa C12/15	m3	0,100	1 450,00	147,90
		<i>Total</i>	lei			918,42
56	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie),) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc			75,21 51,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	90,00	1,89
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	90,00	3,69
		<i>Total</i>	lei			75,21
57	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc			745,00 0,00
	1	Indicator rutier 2.1	buc	1,000	745,00	745,00
		<i>Total</i>	lei			745,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. str. Pescarilor L=176,0 m.l. b=3,5 m				
		1.4.1. Lucrari de demolare si de terasamente				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II $y=1,6$	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			3 768,30
59	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	lei			7 869,15
		1.4.2. Amenajarea sistemului rutier				
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			154,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	816,00	154,28
		<i>Total</i>	lei			1 086,10
61	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 404,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	430,00	512,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	680,00	1 081,05
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	680,00	810,79
		<i>Total</i>	lei			3 388,00
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3			572,95 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	264,00	53,59
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	26,00	3,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	420,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			72 604,51
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			15 133,85 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	14 560,00	14 999,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,69
		<i>Total</i>	lei			6 522,69
64	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. 6,0 cm Кoэффициент к трудозатратам=1,500 Кoэффициент к материалам=1,500 Кoэффициент к машинам=1,500	m2			308,97 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 965,00	287,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	430,00	3,42

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			190 325,01
		1.4.3. Consolidarea acostamentului				
65	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2			43,26
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	0,126	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	26,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	816,00	2,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			8 045,64
		1.4.4. Asigurarea sigurnatiei circulatie rutiere				
66	RpDEI1A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc			918,42
						138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	620,00	632,40
	266310210000110	Beton clasa C12/15	m3	0,100	1 450,00	147,90
		<i>Total</i>	lei			918,42
67	RpDEI1C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie),) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc			75,21
						51,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	90,00	1,89
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	90,00	3,69
		<i>Total</i>	lei			75,21
68	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc			745,00
						0,00
	1	Indicator rutier 2.1	buc	1,000	745,00	745,00
		<i>Total</i>	lei			745,00
		1.5. str. Aleksandr Puskin-Alexei Nekrasov L=600,0m.l.				
		1.5.1. Demolarea sistemului rutier				
69	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			63,08
						5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	26,00	1,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	985,00	29,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	420,00	12,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	450,00	13,64
		<i>Total</i>	lei			27 251,62
70	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=2,10 tn/m3	t			13,81
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			1 253,25
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 192,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea pamint cu piatra) $y=1,6 \text{ tn/m}^3$				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		Total	lei			3 386,70
72	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km $y=1,6 \text{ tn/m}^3$	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		Total	lei			6 273,00
		1.5.2. Lucrari de terasamente				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II $y=1,6$	100 m3			1 192,64
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,64
		Total	lei			2 182,54
74	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,53
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	lei			3 977,55
		1.5.3. Amenajarea sistemului rutier				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			2 268,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	816,00	2 268,75
		Total	lei			2 767,87
76	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=3,000	100 m3			2 692,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	816,00	2 692,80
		Total	lei			3 285,22
77	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			122,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	816,00	122,42
		Total	lei			2 895,17
78	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude: Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam, Muncitor necalificat) dora compactor	100m2			516,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		Total	lei			12 203,40
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3			572,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	264,00	53,59
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	26,00	3,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	420,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			243 905,62
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			15 134,74 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	14 560,00	14 999,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,86
		<i>Total</i>	lei			25 048,00
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) h-6.0cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			308,97 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 965,00	287,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			730 709,99
		1.5.4. Consolidarea acostamentului				
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2			43,26 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	0,126	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	26,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	816,00	2,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			26 385,92
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			4 835,76
		2. Lucrari de reparatie capitala a locurilor publice				
		2.1. str. Alexandr Karpisin (intersectia M.Eminescu pina la Liceul Teoretic Grigore Vieru)				
		2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
84	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			542,82 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	816,00	15,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	65,00	50,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	420,00	325,50
		<i>Total</i>	lei			9 662,23
85	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 994,88
86	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 612,86
						575,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,32
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	264,00	1,18
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	320,00	4 576,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 460,36
		<i>Total</i>	lei			1 674,83
87	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
						72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			237,45
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		<i>Total</i>	lei			1 187,10
		2.1.2. Amenajarea pavajului				
89	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
						792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			3 527,73
90	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2			1 085,22
						644,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	26,00	13,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	200,00	428,00
		<i>Total</i>	lei			4 829,21
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			593,04
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	264,00	303,60
	4100126202818	Apa	m3	0,100	26,00	2,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	420,00	88,18
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,01
		<i>Total</i>	lei			4 293,62
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m			194,44
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001-0	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 680,00	80,64
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		<i>Total</i>	lei			70 389,09
93	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			41,23
						7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	33,00	33,66
		<i>Total</i>	lei			18 346,46
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-12 cm	m3			456,80
						119,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	141112220166010	Piatra sparta	m3	1,250	260,00	325,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	26,00	2,60
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			24 392,91
95	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip de concasare 0-4, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			319,51 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,55	33,66
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	205,00	208,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	680,00	3,40
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	245,00	9,31
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,00	4,60
		<i>Total</i>	lei			142 180,44
		2.2. str. Alexandr Karpisin (de la str. Iuri Gagarin pina la Biserica)				
		2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
96	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			542,84 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	816,00	15,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	65,00	50,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	420,00	325,50
		<i>Total</i>	lei			8 034,01
97	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			11 049,28
98	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare în autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 613,36 575,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,25
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	264,00	1,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	320,00	4 576,14
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 460,81
		<i>Total</i>	lei			1 697,78
99	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint în spatii întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pamint cu umiditate naturala aruncarea în depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m3			72,82 72,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,82
		<i>Total</i>	lei			139,82
100	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 444,59 0,00
	2952270007403	Incărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 444,59
		<i>Total</i>	lei			452,25
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			1 349,55
		2.2.2. Amenajarea pavajului				

1	2	3	4	5	6	7
102	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		Total	lei			2 933,17
103	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2			1 085,23 644,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,23
	4100126202818	Apa	m3	0,500	26,00	13,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	200,00	428,00
		Total	lei			4 015,34
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			593,08 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	264,00	303,60
	4100126202818	Apa	m3	0,100	26,00	2,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	420,00	88,21
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,01
		Total	lei			4 436,21
105	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m			194,44 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001-0	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 680,00	80,64
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		Total	lei			72 722,43
106	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			41,23 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	33,00	33,66
		Total	lei			15 254,36
107	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Hmed-10 cm	m3			456,80 119,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	141112220166010	Piatra sparta	m3	1,250	260,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	26,00	2,60
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			16 901,46
108	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			319,51 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,55	33,66
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	205,00	208,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	680,00	3,40
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	245,00	9,31
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,00	4,60
		Total	lei			118 217,44
		2.3. Zona de odihna				
		2.3.1. Lucrari de demolare, de				

1	2	3	4	5	6	7
		pregatire a platformei				
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			542,79 ----- 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	816,00	15,56
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	65,00	50,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	420,00	325,50
		<i>Total</i>	lei			6 491,79
110	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 ----- 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			5 630,59
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 613,69 ----- 575,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,31
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	264,00	1,62
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	320,00	4 576,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 460,75
		<i>Total</i>	lei			1 218,19
112	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,83 ----- 72,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,83
		<i>Total</i>	lei			113,61
113	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea borudrelor vechi in transport)	t			42,57 ----- 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			408,67
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		<i>Total</i>	lei			589,05
		2.3.2. Amenajarea pavajului				
115	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,74 ----- 792,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,74
		<i>Total</i>	lei			2 370,30
116	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2			1 085,26 ----- 644,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,23
	4100126202818	Apa	m3	0,500	26,00	13,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	200,00	428,03
		<i>Total</i>	lei			3 244,92
117	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			593,05 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	264,00	303,60
	4100126202818	Apa	m3	0,100	26,00	2,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	420,00	88,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			3 558,32
118	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de	m			194,44 ----- 28,38

1	2	3	4	5	6	7
		1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001-0	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 680,00	80,64
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		<i>Total</i>	lei			38 889,00
119	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			41,23
						7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	33,00	33,66
		<i>Total</i>	lei			12 327,17
120	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-15 cm	m3			456,79
						119,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	141112220166010	Piatra sparta	m3	1,250	260,00	325,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	26,00	2,60
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			20 487,07
121	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			319,51
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,55	33,66
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	205,00	208,07
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	680,00	3,40
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	245,00	9,31
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,00	4,60
		<i>Total</i>	lei			95 532,47
		2.4. Amenajare parcarii pe str. Independentei 15				
		2.4.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
122	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
						72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			196,67
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,26
		<i>Total</i>	lei			65,25
		2.4.2. Amenajarea pavajului				
124	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
						792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			3 805,19
125	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2			1 085,23

1	2	3	4	5	6	7
						644,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,23
	4100126202818	Apa	m3	0,500	26,00	13,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	200,00	428,00
		<i>Total</i>	lei			5 209,08
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			593,06
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	264,00	303,60
	4100126202818	Apa	m3	0,100	26,00	2,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	420,00	88,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 067,50
127	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de betonbeton C 16/20 de 1000x300x150 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m			264,61
						63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001-0	Beton clasa C16/20	m3	0,045	1 680,00	75,60
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	125,00	125,62
		<i>Total</i>	lei			15 876,42
128	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			41,23
						7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	33,00	33,66
		<i>Total</i>	lei			19 789,44
129	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-18 cm	m3			456,80
						119,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	141112220166010	Piatra sparta	m3	1,250	260,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	26,00	2,60
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			39 467,18
130	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			319,51
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,55	33,66
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	205,00	208,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	680,00	3,40
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	245,00	9,31
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,00	4,60
		<i>Total</i>	lei			153 363,17
		2.5. str. Prieteniei 1-1G				
		2.5.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
131	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobusculeta: teren de categoria 2	100 m3			7 613,80
						575,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,16
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	264,00	1,04
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	320,00	4 576,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 461,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 903,45
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		<i>Total</i>	lei			615,15
		2.5.2. Amenajarea pavajului				
133	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2			1 085,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	26,00	13,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	200,00	428,00
		<i>Total</i>	lei			1 844,88
134	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			593,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,67
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	264,00	303,60
	4100126202818	Apa	m3	0,100	26,00	2,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	420,00	88,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			177,92
135	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m			194,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001-0	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 680,00	80,64
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,42
		<i>Total</i>	lei			1 944,45
136	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			41,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	33,00	33,66
		<i>Total</i>	lei			7 008,76
137	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-20 cm	m3			456,80
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	141112220166010	Piatra sparta	m3	1,250	260,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	26,00	2,60
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			15 531,06
138	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			319,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,55	33,66
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	205,00	208,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	680,00	3,40
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	245,00	9,31
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,00	4,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			54 316,13
		2.6. IET nr.3 "Scazca"				
		2.6.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei				
139	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			542,81
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	816,00	15,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	65,00	50,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	420,00	325,53
		<i>Total</i>	lei			3 962,48
140	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			3 087,74
141	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 611,36
						575,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,20
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	264,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	320,00	4 577,28
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	680,00	2 458,88
		<i>Total</i>	lei			951,42
142	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
						72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			281,15
143	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea borudrelor vechi in transport)	t			42,57
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			219,66
144	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		<i>Total</i>	lei			483,75
		2.6.2. Amenajarea pavajului				
145	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta)	100m2			1 085,22
						644,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	26,00	13,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	200,00	428,00
		<i>Total</i>	lei			2 713,06
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			593,05
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	264,00	303,62
	4100126202818	Apa	m3	0,100	26,00	2,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	420,00	88,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			3 113,50
147	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de	m			194,45
						28,38

1	2	3	4	5	6	7
		1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001-0	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 680,00	80,64
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,005	85,00	85,43
		<i>Total</i>	lei			34 027,88
148	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			41,23
						7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	33,00	33,66
		<i>Total</i>	lei			10 307,00
149	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-12 cm	m3			456,80
						119,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	141112220166010	Piatra sparta	m3	1,250	260,00	325,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	26,00	2,60
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			13 703,88
150	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			290,07
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,55	33,66
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	176,00	178,64
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	680,00	3,40
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	245,00	9,31
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,00	4,60
		<i>Total</i>	lei			72 517,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.