

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 44 916 715,61 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pc unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Drumuri regionale				
		1.1. G130 G125-Iargara-Tigheci- R35, L=362m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,760	4,96 0,00	107,83 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	0,653	78,42 78,42	51,21 51,21
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,653	20,14 0,00	13,15 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	217,600	253,37 33,62	55 133,05 7 314,79
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,760	13,01 0,00	283,06 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,109	124,13 20,73	13,53 2,26
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 958,400	11,46 2,88	22 449,14 5 646,07
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,653	10 386,80	6 782,58

2013, mun. CHISINAU
DROMAS-CONS
SOCIETATE COMERCIALA
Nr. 1038680
Crefa

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	211,940	1 489,10 12,11	315 599,41 2 566,30
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 176,000	141,57 2,88	308 057,28 6 273,41
		<i>Total</i>	Lei			708 490,24
		Total G130 G125-largara-Tigheci-R35, L=362m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				708 490,24 21 854,04
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	362,000	48,12 1,83	17 418,88 661,67
		<i>Total</i>	Lei			17 418,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 418,88 661,67
		<i>Total</i>	Lei			725 909,12
		Total Drumuri regionale Inklusiv salariu				725 909,12 22 515,71
		2. Drumuri locale				
		2.1. L542 Drumul de acces spre s.Tochile-raducani, L=520m				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,125	1 162,80 0,00	145,35 0,00
13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I	100 m3	0,125	679,76 0,00	84,97 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,125	581,60 0,00	72,70 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
15	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,740	13,01 0,00	243,76 0,00
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,240	110,43 0,00	3 449,72 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	562,320	599,07 34,60	336 870,25 19 454,02
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,874	10 386,54 0,00	19 464,37 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, exccutata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 124,000	184,11 3,46	575 158,47 10 807,79
20	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,937	10 386,53 0,00	9 732,18 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 124,000	141,57 2,88	442 266,05 9 006,49
		<i>Total</i>	Lei			1 387 487,82
		Total L542 Drumul de acces spre s.Tochile-raducani, L=520m Inklusiv salariu				1 387 487,82 39 268,30
		<i>Total</i>	Lei			1 387 487,82
		Total Drumuri locale Inklusiv salariu				1 387 487,82 39 268,30
		3. Drumuri comunale				
		3.1. or.Leova str.Sciusev, L=733m				
		Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	44,000	4,96	218,03



1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincirea stratului de: 5 cm	m2	4 400,000	13,35 0,77	58 720,70 3 399,63
24	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	1,320	78,42 78,42	103,51 103,51
25	Ts151A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	440,000	13,01 0,00	5 723,61 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,200	124,30 20,76	273,47 45,67
27	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 400,000	11,46 2,88	50 437,20 12 685,20
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,320	10 386,64 0,00	13 710,37 0,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	428,560	1 489,10 12,11	638 167,86 5 189,26
30	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 400,000	177,16 3,46	779 484,80 15 222,24
		<i>Total</i>	Lei			1 546 839,55
		Total or.Leova str.Sciusev, L=733m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 546 839,55 36 645,51
		3.2. or.Leova str.Stefan cel Mare, l=429m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	4,96 0,00	148,66 0,00
32	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	3 000,000	17,12 1,00	51 351,46 3 009,85
33	Ts151A5	Transportarea materialului frezat	t	600,000	13,01	7 804,93



1	2	3	4	5	6	7
		catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
34	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,000	137,50 23,06	412,49 69,19
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20cm	m3	600,000	22,73 8,25	13 640,92 4 947,23
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,000	671,24 0,00	4 027,45 0,00
37	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	371,950	13,01 0,00	4 838,41 0,00
38	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	384,048	7,88 0,00	3 026,16 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,000	124,31 20,76	745,83 124,55
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	300,000	488,97 21,33	146 690,67 6 400,26
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3	3,048	671,24 0,00	2 045,95 0,00
42	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	384,048	7,88 0,00	3 026,16 0,00
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=16cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (50% material decapat)	m3	480,000	306,21 17,50	146 979,15 8 303,04



1	2	3	4	5	6	7
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innorore	m3	360,000	599,07 34,60	215 665,95 12 454,56
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	10 386,64 0,00	18 695,96 0,00
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	184,11 3,46	552 328,87 10 378,80
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	10 386,64 0,00	9 347,98 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	141,57 2,88	424 711,31 8 649,00
		<i>Total</i>	Lei			1 605 488,31
		Total or.Leova str.Stefan cel Mare, l=429m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 605 488,31 54 336,48
		3.3. com. Baius, s.Baius, L=328m Reparatie imbracamintei rutiere				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,120	4,96 0,00	65,01 0,00
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 312,000	13,35 0,77	17 509,45 1 013,71
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat	t	0,393	78,42 78,42	30,82 30,82
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	131,200	13,00 0,00	1 706,69 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,656	24,30 20,76	8,54 13,62



1	2	3	4	5	6	7
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,120	110,43 0,00	1 448,80 0,00
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	236,160	599,07 34,60	141 476,85 8 170,19
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,787	10 386,52 0,00	8 174,19 0,00
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 312,000	184,11 3,46	241 551,83 4 539,00
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,394	10 386,14 0,00	4 092,14 0,00
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 312,000	141,57 2,88	185 740,42 3 782,50
		<i>Total</i>	Lei			601 877,74
		Total com. Baius, s.Baius, L=328m Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				601 877,74 17 549,84
		3.4. com. Baius, s.Baius, L=328m 3.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
60	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	7,650	1 509,99 0,00	11 551,43 0,00
61	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3	7,650	822,87 0,00	6 294,96 0,00
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	7,424	588,74 0,00	4 318,86 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovhicule teren catg. I				
63	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 299,200	13,01 0,00	16 900,28 0,00
64	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,424	102,29 17,30	759,40 128,42
65	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,550	1 055,85 0,00	2 692,41 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,500	79,05 0,00	2 015,90 0,00
67	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	255,000	488,97 21,33	124 687,06 5 440,22
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,500	8 820,92 284,84	224 933,43 7 263,43
69	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	25,500	2 088,77 0,00	53 263,51 0,00
		<i>Total</i>	Lei			447 417,24
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				447 417,24 12 832,07
		3.4.2. Consolidarea acostamentelor				
70	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,226	1 055,84 0,00	238,62 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	5,660	79,05 0,00	447,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			686,05
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				686,05
		<i>Total</i>	Lei			448 103,29
		Total com. Baius, s.Baius, L=328m Inklusiv salariu				448 103,29 12 832,07
		3.5. com. Bestemac, s.Bestemac, L=1080 m 3.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
72	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	12,960	1 509,99 0,00	19 569,48 0,00
73	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3	12,960	822,87 0,00	10 664,41 0,00
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,528	581,74 0,00	7 288,08 0,00
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	2 192,400	13,01 0,00	28 519,20 0,00
76	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,528	102,29 17,30	1 281,52 216,71
77	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,320	1 055,84 0,00	4 561,23 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	43,200	78,05 0,00	3 415,17 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
79	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	432,000	488,97 21,33	211 234,54 9 216,37
80	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,200	8 820,92 284,84	381 063,73 12 305,11
81	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	43,200	2 088,77 0,00	90 234,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			757 832,01
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				757 832,01 21 738,19
		3.5.2. Consolidarea acostamentelor				
82	DI96	Compactarea rambicului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,432	1 055,81 0,00	456,11 0,00
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	79,05 0,00	853,79 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 309,90
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				1 309,90
		<i>Total</i>	Lei			759 141,91
		Total com. Bestemac, s.Bestemac, L=1080 m Inclusiv salariu				759 141,91 21 738,19
		3.6. com. Bestemac, s. Bestemac, L=410 Reparatia imbracamintei rutiere				



1	2	3	4	5	6	7
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,300	671,24 0,00	2 215,10 0,00
85	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	577,500	7,88 0,00	4 550,50 0,00
86	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,000	1 055,85 0,00	3 167,54 0,00
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	79,05 0,00	79,05 0,00
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	4,920	1 509,99 0,00	7 429,15 0,00
89	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art. TsC18A1 ,teren catg. I k=2	100 m3	4,920	679,76 0,00	3 344,43 0,00
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,920	581,74 0,00	2 862,18 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	861,000	13,01 0,00	11 200,07 0,00
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,920	102,29 17,30	503,27 85,11
93	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,640	1 055,85 0,00	1 731,59 0,00



1	2	3	4	5	6	7
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,400	79,05 0,00	1 296,50 0,00
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	164,000	488,97 21,33	80 190,90 3 498,81
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,400	8 820,92 284,84	144 663,07 4 671,38
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	16,400	2 088,77 0,00	34 255,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			297 489,10
		Total com. Bestemac, s. Bestemac, L=410 Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				297 489,10 8 255,30
		3.7. com.Borogani, s. Borogani, L=1028m Reparatia imbracamintei rutiered in b.asfaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	61,700	4,96 0,00	305,74 0,00
99	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	1,851	78,42 78,42	145,15 145,15
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,851	20,14 0,00	37,28 0,00
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	617,000	253,37 33,62	156 327,45 20 740,94
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,700	13,01 0,00	802,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,308	124,25 20,75	38,27 6,39
104	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 553,000	11,46 2,88	63 654,04 16 009,30
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,851	10 386,48 0,00	19 225,38 0,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	600,958	1 489,10 12,11	894 885,37 7 276,76
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 170,000	141,57 2,88	873 489,60 17 788,11
		<i>Total</i>	Lei			2 008 910,88
		Total com.Borogani, s. Borogani, L=1028m Reparatie imbracamintei rutiered in b.asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				2 008 910,88 61 966,65
		3.8. com. Borogani, s. Borogani, L=657m 3.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
108	TsC21B1	Sapatura meccanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	8,880	1 509,99 0,00	13 408,72 0,00
109	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3	8,880	822,87 0,00	7 307,09 0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,617	581,75 0,00	5 012,90 0,00



1	2	3	4	5	6	7
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 507,970	13,01 0,00	19 616,01 0,00
112	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,617	102,29 17,30	881,44 149,06
113	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,960	1 055,84 0,00	3 125,29 0,00
114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,600	79,06 0,00	2 340,03 0,00
115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	296,000	488,97 21,33	144 734,78 6 314,92
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,600	8 820,92 284,84	261 099,22 8 431,28
117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	29,600	2 088,76 0,00	61 827,44 0,00
		<i>Total</i>	Lei	519 352,92		
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu		519 352,92 14 895,26		
		3.8.2. Consolidarea acostamentelor				
118	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,236	1 055,76 0,00	249,16 0,00
119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,570	79,05 0,00	519,38 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			768,54
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				768,54
		<i>Total</i>	Lei			520 121,46
		Total com. Borogani, s. Borogani, L=657m Inklusiv salariu				520 121,46 14 895,26
		3.9. com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=1031m Amenajarea imbracamintei rutiere				
120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	13,920	1 509,99 0,00	21 019,07 0,00
121	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	13,920	822,87 0,00	11 454,36 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,920	581,74 0,00	8 097,87 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	2 436,000	13,01 0,00	31 688,00 0,00
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,920	102,29 17,30	1 423,90 240,79
125	D196	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,640	1 055,85 0,00	4 899,14 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,400	79,05 0,00	3 668,15 0,00



1	2	3	4	5	6	7
127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	464,000	488,97 21,33	226 881,57 9 899,07
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,400	8 820,92 284,84	409 290,64 13 216,59
129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	46,400	2 088,77 0,00	96 918,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			815 341,40
		Total com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=1031m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				815 341,40 23 356,45
		3.10. com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=497m Amenajarea imbracamintei rutiere				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	6,720	1 509,99 0,00	10 147,14 0,00
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m3	6,720	822,87 0,00	5 529,69 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,720	581,74 0,00	3 909,32 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 176,000	13,01 0,00	15 297,66 0,00
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,720	102,39 16,24	687,39 16,24
135	DI96	Compactarea rambleului in	100	2,240	1 055,85	2 365,10

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,400	79,05 0,00	1 770,83 0,00
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	224,000	488,97 21,33	109 529,04 4 778,86
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,400	8 820,92 284,84	197 588,59 6 380,42
139	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	22,400	2 088,77 0,00	46 788,34 0,00
		<i>Total</i>	Lei			393 613,10
		Total com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=497m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				393 613,10 11 275,52
		3.11. com.Cazangic, s.Cazangic, str.V. Matei, L=699m Amenajarea imbracamintei rutiere				
140	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	9,435	1 509,99 0,00	14 246,74 0,00
141	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	9,435	822,87 0,00	7 763,79 0,00
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	9,435	581,74 0,00	488,76 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
143	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 651,125	13,01 0,00	21 478,19 0,00
144	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,435	102,30 17,30	965,16 163,21
145	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,145	1 055,84 0,00	3 320,63 0,00
146	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,450	79,05 0,00	2 486,26 0,00
147	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	314,500	488,97 21,33	153 780,71 6 709,61
148	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,450	8 820,92 284,84	277 417,92 8 958,23
149	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	31,450	2 088,77 0,00	65 691,66 0,00
		<i>Total</i>	Lei			552 639,82
		Total com.Cazangic, s.Cazangic, str.V. Matei, L=699m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				552 639,82 15 831,05
		3.12. com. Ceadir, s.Ceadir, str.Codrului, L=375m Reparatia imbracamintei rutiere				
150	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,500	4,96 0,00	111,49 0,00
151	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea	m2	2 250,000	13,35 0,77	30 027,62 1 738,45



1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
152	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat	t	0,675	78,41 78,41	52,93 52,93
153	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	225,000	13,01 0,00	2 926,85 0,00
154	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,125	124,30 20,76	139,84 23,35
155	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea,	100m2	22,500	110,43 0,00	2 484,58 0,00
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	405,000	599,07 34,60	242 624,22 14 011,38
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	10 386,64 0,00	14 021,97 0,00
158	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	184,11 3,46	414 246,66 7 784,10
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	10 387,38 0,00	7 011,48 0,00
160	DB16II	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	141,57 2,88	318 533,49 6 486,75
		<i>Total</i>	Lei			1 032 181,13
		Total com. Ceadir, s.Ceadir, str.Codrului, L=375m Reparatie imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 032 181,13 30 096,96
		3.13. com.Cneazevca, s.Cneazevca, str.Scolilor, L=346m Reparatie imbracamintei rutiere				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,062	1 163,06 0,00	72,11 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3	0,062	679,68 0,00	42,14 0,00
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	581,77 0,00	36,07 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,360	13,01 0,00	121,76 0,00
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea,	100m2	15,600	110,43 0,00	1 722,64 0,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara inmororire	m3	280,800	599,07 34,60	168 219,46 9 714,56
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,936	10 386,86 0,00	9 722,10 0,00
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,000	184,11 3,46	287 211,03 5 396,98
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,468	10 385,79 0,00	4 860,55 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,000	141,57 2,88	220 849,89 4 497,48
		Total	Lei			692 857,75
		Total com.Cneazevca, s.Cneazevca, str.Scolilor, L=346m Reparatia imbracamintei rutiere				692 857,75 19 609,02



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.14. s.Colibabovca, str.Iu.Gagarin, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,289	1 162,80 0,00	336,05 0,00
172	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3	0,289	679,72 0,00	196,44 0,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,289	581,70 0,00	168,11 0,00
174	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,320	13,01 0,00	563,53 0,00
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea,	100m2	72,200	110,43 0,00	7 972,75 0,00
176	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	72,200	8 820,92 284,84	636 870,38 20 565,48
		<i>Total</i>	Lei			646 107,26
		Total s.Colibabovca, str.Iu.Gagarin, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				646 107,26 20 565,48
		3.15. s.Covurlui, L=645m Amenajarea imbracamintei rutiere				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	9,675	1 509,90 0,00	14 609,14 0,00



1	2	3	4	5	6	7
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18B1, teren catg. II, k-2	100 m3	9,675	822,87 0,00	7 961,28 0,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,675	581,74 0,00	5 628,38 0,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 693,125	13,01 0,00	22 024,53 0,00
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,675	102,30 17,30	989,71 167,36
182	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,225	1 055,85 0,00	3 405,12 0,00
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,250	79,06 0,00	2 549,54 0,00
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	322,500	488,97 21,33	157 692,46 6 880,28
185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,250	8 820,92 284,84	284 474,65 9 186,10
186	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	32,250	2 088,76 0,00	67 362,67 0,00
		Total	Lei			566 697,48
		Total s.Covurlui, L=645m Amenajarea imbracamintei rutiere				566 697,48 16 233,74



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.16. s.Covurlui, L=128m Amenajarea imbracamintei rutiere				
187	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	1,725	1 509,98 0,00	2 604,71 0,00
188	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m3	1,725	822,87 0,00	1 419,45 0,00
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,725	581,75 0,00	1 003,52 0,00
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	301,875	13,01 0,00	3 926,85 0,00
191	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,725	102,31 17,30	176,48 29,84
192	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,575	1 055,86 0,00	607,12 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,750	79,06 0,00	454,59 0,00
194	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	57,500	488,97 21,33	28 115,71 1 226,72
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,750	8 820,92 284,84	50 720,28 637,83



1	2	3	4	5	6	7
196	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	5,750	2 088,77 0,00	12 010,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			101 039,11
		Total s.Covurlui, L=128m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				101 039,11 2 894,39
		3.17. s.Covurlui, L=345m Amenajarea imbracamintei rutiere				
197	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	3,450	1 509,99 0,00	5 209,47 0,00
198	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	3,450	822,87 0,00	2 838,90 0,00
199	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,450	581,74 0,00	2 007,02 0,00
200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	603,750	13,01 0,00	7 853,70 0,00
201	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,450	102,29 17,30	352,91 59,68
202	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,380	1 055,86 0,00	1 457,09 0,00
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,800	79,06 0,00	1 090,96 0,00
204	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	138,000	488,97 21,33	67 477,72 3 944,12



1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)				
205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,800	8 820,92 284,84	121 728,70 3 930,80
		<i>Total</i>	Lei			210 016,47
		Total s.Covurlui, L=345m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				210 016,47 6 934,60
		3.18. s.Covurlui, L=376m Reparatia imbracamintei rutiere				
206	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,800	4,96 0,00	93,16 0,00
207	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 880,000	13,35 0,77	25 089,76 1 452,57
208	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat	t	0,564	78,42 78,42	44,23 44,23
209	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	188,000	13,01 0,00	2 445,54 0,00
210	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,940	124,32 20,76	116,86 19,51
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea,	100m2	18,800	110,43 0,00	2 076,01 0,00
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	338,400	599,07 34,60	202 726,01 11 707,29
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,128	10 386,29 0,00	11 715,73 0,00
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,000	184,11 3,46	346 126,10 6 504,05



1	2	3	4	5	6	7
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	10 386,29 0,00	5 857,87 0,00
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,000	141,57 2,88	266 152,41 5 420,04
		<i>Total</i>	Lei			862 443,68
		Total s.Covurlui, L=376m Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				862 443,68 25 147,69
		3.19. s.Cupcui, L=932m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
217	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	55,950	4,96 0,00	277,26 0,00
218	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	1,678	78,42 78,42	131,59 131,59
219	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,678	20,14 0,00	33,80 0,00
220	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	559,500	253,37 33,62	141 758,83 18 808,03
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,950	13,01 0,00	727,81 0,00
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,280	124,25 20,75	34,79 5,81
223	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 035,500	11,46 2,88	57 721,94 14 517,35
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,678	10 386,41 0,00	17 428,39 0,00
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB	t	544,950	1 489,10 12,11	811 483,98 6 598,58

