

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 4 491 340,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. „Reparatia capital a drumurilor publice din cartierului locativ din str. Stefan cel Mare din or. Straseni” 1.1. Cartier, or.Straseni 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea cu impingera pamintului in acostamente rambleate)	100 m3	4,980	1 371,82 0,00	6 831,64 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)	100 m3	4,980	2 432,00 0,00	12 111,36 0,00
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	4,980	1 370,93 174,14	6 827,21 867,21
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	6,000	1 371,80	8 230,80



1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)			0,00	0,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	6,000	1 812,60 0,00	10 875,60 0,00
6	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 134,000	7,56 0,00	8 573,04 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	6,000	136,76 20,76	820,55 124,55
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	1,670	1 812,62 0,00	3 027,08 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,730	10,72 0,00	2 506,56 0,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor)	m3	166,950	17,87 17,87	2 984,14 2 984,14
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,670	1 651,43 508,54	2 757,88 849,27
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2	47,970	118,56 0,00	5 687,46 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	14,390	1 301,46 0,00	18 728,06 0,00
		<i>Total</i>	Lei			89 961,38



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				89 961,38 4 825,17
		1.1.2. Demolarea structurii rutiere				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 906,490	24,58 2,01	96 034,44 7 861,19
15	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	468,770	6,50 0,00	3 045,00 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,950	136,76 20,76	266,68 40,48
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	512,380	20,85 8,25	10 681,34 4 224,75
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat)	100 m3	5,124	1 812,56 0,00	9 287,58 0,00
19	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	922,280	6,50 0,00	5 991,16 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	5,124	136,78 20,76	700,88 106,38
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=18cm	m3	37,750	20,84 8,25	786,87 311,25
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat)	100 m3	0,380	1 813,00 0,00	688,94 0,00
23	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	67,950	6,49 0,00	441,28 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,380	136,79 20,79	51,98 7,90
		<i>Total</i>	Lei			127 976,15
		Total Demolarea structurii rutiere Inclusiv salariu				127 976,15 12 551,95
		1.1.3. Amenajarea sistemului rutier				
25	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	514,280	330,37 8,65	169 900,49 4 448,01
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din	m3	55,860	330,37	18 454,38



1	2	3	4	5	6	7
		amestec nisip-pietris (h=15cm)			8,65	483,13
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	6,000	731,25 0,00	4 387,50 0,00
28	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	762,440	6,50 0,00	4 952,92 0,00
29	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie este amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	12,010	2 757,26 363,26	33 114,67 4 362,73
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m) conform proiectului	m3	844,380	347,60 34,60	293 507,65 29 212,17
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,533	731,11 0,00	389,68 0,00
32	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	69,290	6,50 0,00	450,24 0,00
33	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie este amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	1,066	2 757,34 363,26	2 939,32 387,24
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.22m) conform proiectului	m3	74,970	347,60 34,60	26 059,57 2 593,66



1	2	3	4	5	6	7
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)	m2	4 425,840	209,44 34,37	926 965,03 152 095,55
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 litri/m2	t	0,228	8 216,27 0,00	1 873,31 0,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	351,300	166,72 3,46	58 568,25 1 215,36
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 litri/m2	t	0,088	8 241,70 0,00	725,27 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	351,300	133,13 2,88	46 768,98 1 012,80
		<i>Total</i>	Lei			1 589 057,26
		Total Amenajarea sistemului rutier Inklusiv salariu				1 589 057,26 195 810,65
		1.1.4. Demolarea bordurei				
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 274,000	18,45 18,45	23 506,83 23 506,83
41	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	136,510	28,83 28,83	3 935,58 3 935,58
42	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	136,510	7,56 0,00	1 032,08 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,546	136,59 20,81	74,58 11,36
		<i>Total</i>	Lei			28 549,07
		Total Demolarea bordurei Inklusiv salariu				28 549,07 27 453,77
		1.1.5. Montarea bordurei				



1	2	3	4	5	6	7
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	93,180	461,88 57,08	43 038,35 5 319,02
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	1 553,000	201,77 39,21	313 354,72 60 891,27
46		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	9,320	895,00 0,00	8 341,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			364 734,47
		Total Montarea bordurei Inklusiv salariu				364 734,47 66 210,29
		I.1.6. Drumuri laterale				
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	18,960	461,88 57,08	8 757,33 1 082,28
48	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	316,000	201,77 39,21	63 760,53 12 389,99
49		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,890	895,00 0,00	1 691,55 0,00
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,500	254,50 92,26	4 199,33 1 522,22
51	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	16,500	20,84 8,24	343,88 136,02
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat)	100 m3	0,330	1 812,48 0,00	598,12 0,00
53	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	75,900	6,50 0,00	493,08 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,330	136,79 20,79	45,14 6,86
55	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	4,560	20,85 8,24	95,07 37,59
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat)	100 m3	0,050	1 808,80 0,00	90,44 0,00
57	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	8,210	6,48 0,00	53,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
58	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,050	136,80 20,80	6,84 1,04
59	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)	100 m3	1,930	1 812,58 0,00	3 498,28 0,00
60	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	364,320	7,56 0,00	2 754,36 0,00
61	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,930	136,76 20,76	263,95 40,07
62	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,644	483,19 483,19	2 727,15 2 727,15
63	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	62,460	330,36 8,65	20 634,50 540,22
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,686	731,49 0,00	501,80 0,00
65	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	89,250	6,50 0,00	579,88 0,00
66	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	1,373	2 757,29 363,26	3 785,76 498,76
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m) conform proiectului	m3	96,550	347,60 34,60	33 560,79 3 340,24
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,050	734,60 0,00	36,73 0,00



1	2	3	4	5	6	7
69	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,190	6,51 0,00	40,32 0,00
70	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	0,100	2 757,30 363,30	275,73 36,33
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.22m) conform proiectului	m3	6,690	558,32 34,60	3 735,14 231,45
72	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)	m2	534,000	209,44 34,37	111 842,97 18 351,10
73	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten din beton monolit B25)	m3	2,900	1 547,83 183,93	4 488,71 533,41
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 litri/m2	t	0,020	8 368,50 0,00	167,37 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	30,400	166,70 3,46	5 067,65 105,17
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 litri/m2	t	0,008	7 955,00 0,00	63,64 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	30,400	133,11 2,88	4 046,47 87,64
		<i>Total</i>	Lei			278 205,71
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				278 205,71
		1.1.7. Executia intrarilor in curti				41 667,54



1	2	3	4	5	6	7
78	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia covatei)	100 m3	0,060	1 811,33 0,00	108,68 0,00
79	TsI51A2	Transportarea autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,770	7,57 0,00	81,48 0,00
80	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,060	137,17 21,17	8,23 1,27
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	10,000	127,84 17,30	1 278,42 172,98
82		Beton B15 (se exclude la norma DE10E)	m3	-0,290	895,00 0,00	-259,55 0,00
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,190	483,11 483,11	91,79 91,79
84	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	1,900	330,33 8,65	627,62 16,43
85	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.12m)	m3	2,280	558,30 34,60	1 272,93 78,88
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6cm)	m2	19,000	199,29 34,37	3 786,53 652,94
		<i>Total</i>	Lei			6 996,13
		Total Executia intrarilor in curti Inklusiv salariu				6 996,13 1 014,29
		1.1.8. Constructia trotuarului				
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	436,000	127,84 17,30	55 739,11 7 541,93



1	2	3	4	5	6	7
88		Beton B15 (se exclude la norma DE10E)	m3	-12,650	895,00 0,00	-11 321,75 0,00
89	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	85,790	118,78 118,78	10 190,08 10 190,08
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,860	731,26 0,00	628,88 0,00
91	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	162,140	7,56 0,00	1 225,84 0,00
92	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,860	136,78 20,78	117,63 17,87
93	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2	428,950	70,65 14,76	30 303,51 6 331,70
94	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 ($\kappa=-2$)	m2	-428,950	4,86 1,56	-2 085,92 -667,82
95	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=5cm)	m2	428,950	189,14 34,37	81 133,26 14 741,01
		<i>Total</i>	Lei			165 930,64
		Total Constructia trotuarului Inklusiv salariu				165 930,64 38 154,77
		1.1.9. Ridicarea capacelor la fintini				
96	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	17,000	146,19 69,19	2 485,26 1 176,26
97	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) 17buc	m3	1,300	1 435,75 183,94	1 866,47 239,12
98	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea	buc	17,000	80,25 47,28	1 364,19 803,78



1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la demontare, fara pret)				
		<i>Total</i>	Lei			5 715,92
		Total Ridicarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				5 715,92 2 219,16
		1.1.10. Parcaje				
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	14,220	461,88 57,08	6 567,93 811,74
100	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	237,000	201,77 39,21	47 820,39 9 292,48
101		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,420	895,00 0,00	1 270,90 0,00
102	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	443,000	24,58 2,01	10 890,92 891,48
103	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,160	6,49 0,00	345,24 0,00
104	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,220	136,73 20,73	30,08 4,56
105	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	66,450	20,85 8,25	1 385,17 547,89
106	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat)	100 m3	0,665	1 812,57 0,00	1 205,36 0,00
107	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	119,610	6,50 0,00	777,00 0,00
108	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,665	136,72 20,72	90,92 13,78
109	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)	100 m3	1,570	1 812,62 0,00	2 845,82 0,00
110	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	295,770	7,56 0,00	2 236,08 0,00
111	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,570	136,75 20,75	214,70 32,58



1	2	3	4	5	6	7
112	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m ²	7,245	483,19 483,19	3 500,71 3 500,71
113	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m ³	72,450	330,37 8,65	23 935,10 626,59
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m ³	1,113	731,18 0,00	813,80 0,00
115	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	144,640	6,50 0,00	939,68 0,00
116	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m ³	2,225	2 757,36 363,27	6 135,12 808,28
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m) conform proiectului	m ³	156,490	347,60 34,60	54 396,21 5 413,93
118	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)	m ²	724,500	209,44 34,37	151 742,21 24 897,70
		<i>Total</i>	Lei			317 143,34
		Total Parcaje Inclusiv salariu				317 143,34 46 841,72
		1.1.11. Constructia si montarea placilor din beton armat				
119	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m ²	2,930	85,91 54,79	251,73 160,53
120	PD04A	Montarea armaturilor	kg	19,490	16,24 5,19	316,60 101,14



1	2	3	4	5	6	7
121	DI119	Fabricarea placilor din beton monolit B20	m3	0,144	1 428,12 183,82	205,65 26,47
122	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente)	m3	0,144	4 605,62 334,38	663,21 48,15
		<i>Total</i>	Lei			1 437,19
		Total Constructia si montarea placilor din beton armat Inklusiv salariu				1 437,19 336,29
		1.1.12. Executia casiu de acumulare				
123	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	4,800	233,52 233,52	1 120,91 1 120,91
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,020	118,76 118,76	121,14 121,14
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=12cm	m3	0,410	461,46 57,10	189,20 23,41
126	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (casii)	m3	0,144	1 428,12 183,82	205,65 26,47
		<i>Total</i>	Lei			1 636,90
		Total Executia casiu de acumulare Inklusiv salariu				1 636,90 1 291,93
		1.1.13. Amenajarea rigola prefabricata tip RA4-10				
127	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (rigola prefabricata tip RA4-10, 1buc=70kg)	buc	50,000	380,21 10,96	19 010,27 547,77
		<i>Total</i>	Lei			19 010,27
		Total Amenajarea rigola prefabricata tip RA4-10 Inklusiv salariu				19 010,27 547,77
		1.1.14. Constructia deversorului carosabil				



1	2	3	4	5	6	7
128	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m ²	0,550	483,18 483,18	265,75 265,75
129	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m ³	5,500	330,35 8,65	1 816,94 47,57
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m ³	0,078	729,10 0,00	56,87 0,00
131	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	10,170	6,50 0,00	66,08 0,00
132	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m ³	0,160	2 757,25 363,25	441,16 58,12
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m) conform proiectului	m ³	11,000	347,63 34,60	3 823,92 380,56
134	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Deversor din Butto-Beton) h=15cm	m ³	8,250	1 435,92 183,93	11 846,32 1 517,44
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=10cm	m ³	0,050	461,00 57,60	23,05 2,88
136	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)	m ³	0,360	1 432,67 183,86	515,76 66,19
		<i>Total</i>	Lei			18 855,85
		Total Constructia deversorului carosabil Inclusiv salariu				18 855,85 2 338,51
		1.1.15. Zid de sprijin				
137	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala	m ³	6,000	44,40 44,40	266,39 266,39



1	2	3	4	5	6	7
		aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
138	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata (Zid de sprijin)	m3	9,000	1 273,96 591,59	11 465,60 5 324,32
139	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei)	m3	7,800	17,87 17,87	139,42 139,42
140	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	7,800	52,16 50,16	406,88 391,28
		<i>Total</i>	Lei			12 278,29
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				12 278,29 6 121,41
		1.1.16. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
141	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	19,000	342,66 62,85	6 510,53 1 194,14
142	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	3,000	663,07 25,37	1 989,22 76,12
143	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	30,000	793,07 25,37	23 792,12 761,12
144	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	1,000	673,08 25,38	673,08 25,38
145	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1050x700	buc	2,000	1 018,07 25,37	2 036,14 50,74
146	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si	m2	3,340	80,21	267,89



1	2	3	4	5	6	7
		diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile			27,10	90,53
		<i>Total</i>	Lei			35 268,98
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				35 268,98 2 198,03
		<i>Total</i>	Lei			3 062 757,55
		Total Cartier, or.Straseni Inclusiv salariu				3 062 757,55 449 583,25
		<i>Total</i>	Lei			3 062 757,55
		Total „Reparatia capital a drumurilor publice din cartierului locativ din str. Stefan cel Mare din or. Straseni” Inclusiv salariu				3 062 757,55 449 583,25

		Total	Lei	3 062 757,55
		CASM	22,5 %	101 156,23
		Total		3 163 913,78
		Cheltuieli de regir	11,6 %	367 014,00
		Total		3 530 927,78
		Beneficiu de deviz	6 %	211 855,67
		Total		3 742 783,45
		TVA	20 %	748 556,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 491 340,14 449 583,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

