

**Reparatia acoperisului,
incaperilor interioare si
amenajarea teritoriului cladirii
Serviciului Starii Civile Criuleni**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 1-2

**Reparatia acoperisului, incaperilor interioare si amenajarea teritoriului cladirii
Serviciului Starii Civile Criuleni**

Valoarea de deviz 603 361,07 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	270,950	32,640 32,400	8 843,808 8 778,780
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	270,950	11,250 11,250	3 048,210 3 048,210
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	25,000	6,420 6,300	160,500 157,500
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	16,000	6,420 6,300	102,720 100,800
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,000	64,500 0,000	1 290,000 0,000
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,300	5 182,500 1 912,500	53 069,308 10 428,750




1	2	3	4	5	6	7
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	270,950	20,733 11,250	5 617,494 3 048,165
8	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla	m2	270,950	106,178 19,575	28 769,051 5 303,835
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,800	1 125,708 142,200	3 151,983 398,160
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tigla metalica albastra	m2	270,950	184,492 51,750	49 988,241 14 021,640
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,440	244,205 13,500	6 945,187 383,940
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,000	265,524 15,750	5 841,528 346,500
13	123	Retinator de zapada LE-310, l=2.0m	buc	8,000	160,000 0,000	1 280,000 0,000
14	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	45,000	184,807 71,100	8 316,318 3 199,500
15	CE07A	Executarea streasinei din tabla profnastil - culoarea alba			160,344 51,750	4 409,459 1 423,125
Total Acoperis						180 833,807




1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						50 638,905
2. Copertina						
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,670	5 151,615 1 012,567	3 451,582 678,420
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	5,600	20,732 11,250	116,101 63,000
18	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	5,600	106,404 19,575	595,860 109,620
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,056	1 124,089 142,232	62,949 7,965
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tigla metalica albastra	m2	5,600	184,489 51,750	1 033,138 289,800
21	CE07A	Executarea streasinei din tabla profnastil - culoarea alba	m2	2,820	160,317 51,750	452,093 145,935
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,800	244,209 13,500	683,785 37,800
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	265,524 15,750	1 327,620 78,750
Total Copertina						7 723,128
Incluziv salariu						1 411,290
3. Acoperis tambur						
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,800	30,870 30,870	950,796 928,620
25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de	m2	30,800	33,755 33,755	2 271,657 2 271,657



1	2	3	4	5	6	7
	k-1.67	protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50mm)			26,303	810,135
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Primer de bitum Tehnonikoli N01)	m2	30,800	8,404 1,800	258,828 55,440
27	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP, Uniflex Vent EPV)	m2	30,800	123,945 30,600	3 817,506 942,480
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,800	244,209 13,500	683,785 37,800
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	265,524 15,750	1 327,620 78,750
30	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	20,000	184,793 71,100	3 695,870 1 422,000
Total Acoperis tambur						13 006,062
Incluziv salariu						4 275,225
		4. Reparatii incaperi interioare				




1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Cabinet Sef				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie placi regips hidrofob 12mm	m2	7,000	163,230 85,950	1 142,607 601,650
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fughenfuller)	m2	68,580	90,024 68,850	6 173,826 4 721,715
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Sniezka Grund"	m2	68,580	4,695 1,350	321,965 92,565
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max	m2	68,580	38,588 24,750	2 646,366 1 697,355
Total Cabinet Sef						10 284,764
Incluziv salariu						7 113,285
		4.2. Coridor - casa scarii				
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	215,100 112,500	860,400 450,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Sniezka Grund"	m2	50,700	4,695 1,350	238,037 68,445
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fughenfuller)	m2	50,700	90,024 68,850	4 564,217 3 490,695
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max	m2	50,700	38,588 24,750	1 956,412 1 254,875



1	2	3	4	5	6	7
Total Coridor - casa scarii						7 619,066
Incluziv salariu						5 263,965
4.3. Tambur interarea principala						
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Sniezka Grund"	m2	8,700	4,695 <hr/> 1,350	40,846 <hr/> 11,745
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fughenfuller)	m2	8,700	90,024 <hr/> 68,850	783,209 <hr/> 598,995
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,700	112,012 <hr/> 54,900	974,502 <hr/> 477,630
Total Tambur interarea principala						1 798,557
Incluziv salariu						1 088,370
Total Reparatii incaperi interioare						19 702,387
Incluziv salariu						13 465,620
5. Reparatia scarilor de acces						
42	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	62,500	72,180 <hr/> 72,000	4 511,256 <hr/> 4 500,000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "betonocontact"	m2	12,500	4,200 <hr/> 1,350	52,500 <hr/> 16,875
44	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii,	m2	12,500	167,067 <hr/> 103,500	2 088,338 <hr/> 1 293,750



1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la pereti				
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	70,500	295,104 112,500	20 804,826 7 931,250
46	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	75,000	67,800 11,700	5 085,000 877,500
47	CH06A	Balustrada din aluminiu nichelat	m	28,800	1 146,084 40,500	33 007,219 1 166,400
Total Reparatia scarilor de acces						65 549,139
Incluziv salariu						15 785,775
6. Reparatia soclului						
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "betonocontact"	m2	36,550	4,199 1,349	153,477 49,320
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	36,550	167,074 103,499	6 106,543 3 782,880
50	CI08C	Placaj din gresie portelanata fixate cu adeziv (soclu)	m2	36,550	344,307 135,000	12 584,436 4 934,250
Total Reparatia soclului						18 844,456
Incluziv salariu						8 766,450
7. Reparatia pereului						
51	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	65,000	157,274	10 222,810



1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			26,820	1 743,300
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8	m	65,000	72,586 13,500	4 718,074 877,500
Total Reparatia pereului						14 940,884
Incluziv salariu						2 620,800
8. Amenajarea teritoriului						
53	RpDB36A	Desfacerea pavajului existent	m2	160,000	17,550 17,550	2 808,000 2 808,000
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	45,600	390,700 44,550	17 815,920 2 031,480
55	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	456,200	157,274 26,820	71 748,295 12 235,275
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8	m	146,510	72,587 13,500	10 634,687 1 977,885
Total Amenajarea teritoriului						103 006,902
Incluziv salariu						19 052,640
Cheltuieli directe			lei		423 606,75	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		26 103,76	
Transportarea materialelor			5,00 %		15 200,16	
Total			100,00 +		464 910,67	
Cheltuieli de regie			5,00 %		23 245,54	
Total			100,00 +		488 156,21	
Beneficiu de deviz			3,00 %		14 644,68	



Total	100,00 +	502 800,89
TVA	20,00 %	100 560,18

Total deviz: 603 361,07
Incluziv salariu 116 016,70

Intocmit

("5AQ Invest" S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP "Agentia Servicii Pulice")

(funcția, semnătura)



**Reparatia acoperisului,
incaperilor interioare si
amenajarea teritoriului cladirii
Serviciului Starii Civile Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2

**Reparatia acoperisului, incaperilor interioare si amenajarea teritoriului cladirii
Serviciului Starii Civile Criuleni**

Valoarea de deviz 603 361,07 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	113,432	45,00	5 104,440
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	206,423	45,00	9 289,035
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,167	45,00	772,515
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	100,941	45,00	4 542,345
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	222,143	45,00	9 996,435
6.	7129020012800	Pavator	h-om	340,472	45,00	15 321,240
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	148,685	45,00	6 690,825
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	176,628	45,00	7 948,260
9.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	70,402	45,00	3 168,090
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,914	45,00	3 191,130
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	470,503	45,00	21 172,635
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,750	45,00	438,750
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,920	45,00	1 166,400
14.	7422010060100	Timplar	h-om	44,904	45,00	2 020,680
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,525	45,00	3 173,625
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	416,446	45,00	18 740,070
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,499	45,00	2 272,455
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,395	45,00	1 007,775
		Total manopera				116 016,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,760	8,00	46,080
2.	123	Retinator de zapada LE-310, L-2.0m	buc	8,000	160,00	1 280,000
3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,728	23,00	85,744
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	52,440	280,00	14 683,200
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,487	262,00	1 437,594
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3			682,772
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3			5 844,434




8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,964	12,00	71,568
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,191	3 200,00	23 011,200
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,316	3 200,00	4 211,200
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,110	3 200,00	352,000
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	10,202	3 200,00	32 646,400
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 410,000	0,03	42,300
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,550	0,60	6,930
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,136	23,00	394,128
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,424	23,00	262,752
17.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	19,404	10,00	194,040
18.	23203226000361	Gudron	kg	28,303	14,00	396,242
19.	2413217300010	Cleme	buc	16,320	37,00	603,840
20.	241331734600-1	Praimer de bitum Tehnonikoli N01	kg	9,240	22,00	203,280
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	33,020	23,00	759,460
22.	2416586105303-2	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	7,357	18,00	132,426
23.	2416586105303-3	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	19,197	21,30	408,896
24.	243011610380-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezjka Max	kg	47,712	29,00	1 383,648
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,114	99,00	11,286
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,720	36,00	25,920
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,688	32,00	2 102,016
28.	24302261000001	Fuga	kg	33,453	15,60	521,867
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,612	24,60	15,055
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,897	4,20	7,967
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	93,203	2,80	260,968
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,302	4,20	22,268
33.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,111	12,00	193,332
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	16,450	3,80	62,510
35.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	32,222	85,00	2 738,870
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	215,740	1,32	284,777
37.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	833,920	1,32	1 100,774
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	825,101	1,32	1 089,134
39.	26511221004022	Ciment M-400	kg	668,668	1,32	882,642
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 101,844	1,32	5 414,434
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,040	480,00	19,200
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	88,290	2,80	247,212
43.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	63,450	12,00	761,400
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,157	2,30	16,462
45.	2653102100831-1	Knauf Fughenfuller	kg	913,777	2,80	2 558,575
46.	26531021008311	Tink	kg	20,010	24,80	496,248
47.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	529,018	102,00	53 959,836
48.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	72,615	150,00	10 892,250
49.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofob 12mm	m2	7,350	33,00	242,550
50.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	285,525	2,80	799,470
51.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	212,568	56,67	12 046,229
52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,093	27,00	189,351
53.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	72,445	180,00	7 046,100
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,640	3,00	178,920



55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	15,907	24,00	381,768
56.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	327,573	7,80	2 555,069
57.	268213260047-4	Tehnoelast EKP, Uniflex Vent EPV	m2	74,382	35,00	2 603,370
58.	2682132601626	Carton bitumat	m2	67,600	24,00	1 622,400
59.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	161,107	21,00	3 383,247
60.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	216,320	21,00	4 542,720
61.	2710403643000-1	Placi din tabla amprentata tip tigla Albastra	m2	333,934	85,00	28 384,390
62.	2710403643000-2	Placi din tabla profilata Alba	m2	36,611	65,00	2 379,715
63.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	36,000	110,00	3 960,000
64.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	13,520	18,00	243,360
65.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,888	100,00	1 288,800
66.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,272	99,00	3 392,928
67.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	36,814	115,00	4 233,610
68.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	115,267	12,00	1 383,204
69.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,433	9,00	57,897
70.	2710703520285	Profil de suport	m	15,400	7,00	107,800
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,471	15,60	22,948
72.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,452	15,60	38,251
73.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,408	65,00	351,520
74.	2812106305714	Balustrada din aluminiu nichelat	m	28,800	1 100,00	31 680,000
75.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,000	99,00	396,000
76.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	37,298	18,00	671,364
77.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	18,639	16,00	298,224
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,544	16,00	840,704
79.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,728	36,00	62,208
80.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	82,275	62,00	5 101,050
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	399,000	0,60	239,400
82.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,160	185,00	1 509,600
83.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	113,330	0,12	13,600
84.	2874115837745	Suruburi	buc	350,612	1,20	420,734
85.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	32,910	16,00	526,560
86.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,665	36,00	419,940
87.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,013	87,00	610,131
88.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,320	67,00	1 093,440
89.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,160	87,00	709,920
90.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,160	47,00	383,520
91.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,013	99,00	694,287
92.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	49,086	32,00	1 570,752
93.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 899,921	0,50	1 449,961
94.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 418,158	0,01	34,181
95.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,424	95,00	990,280
96.	4100126202818	Apa	m3	4,560	0,00	0,000
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,851	3,00	26,553
		Total materiale de constructii				304 003,14

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,065	150,00	9,750
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,646	150,00	246,900
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,152	40,00	766,080
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,576	35,00	335,160
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,160	9,00	55,440



6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750	12,00	9,000
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,704	12,00	116,448
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,523	12,00	30,276
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,088	12,00	541,056
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,781	12,00	45,372
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,325	15,00	4,875
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,196	20,00	3,920
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,052	12,00	0,624
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,458	12,00	17,496
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,620	25,00	90,500
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,160	150,00	24,000
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,160	250,00	1 290,000
Total utilaje de construcții						3 586,91

Total:

Cheltuieli directe	lei	423 606,75
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	26 103,76
Transportarea materialelor	5,00 %	15 200,16
Total	100,00 +	464 910,67
Cheltuieli de regie	5,00 %	23 245,54
Total	100,00 +	488 156,21
Beneficiu de deviz	3,00 %	14 644,68
Total	100,00 +	502 800,89
TVA	20,00 %	100 560,18

Total deviz:

603 361,07

Intocmit

("SAQ Invest S.R.L.")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP "Agentia Servicii Pulite")

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect


IP "Agentia Servicii Pulice"

**Reparatia acoperisului, incaperilor interioare si
amenajarea teritoriului cladirii Serviciului Starii
Civile Criuleni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-2**
Reparatia acoperisului, incaperilor interioare si amenajarea teritoriului cladirii
Serviciului Starii Civile Criuleni
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			32,640 32,400
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,200
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
2	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			11,250 11,250
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,850
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,400
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,420 6,300
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,1200	0,1200




1	2	3	4	5	6	7
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,420 6,300
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,500
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 152,360 1 012,500
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	45,00	911,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,250
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	62,00	465,000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	32,000
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 976,000
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,000
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,200
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	23,00	69,230
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	14,00	36,120
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,800
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,250
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,760
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,733
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,80	9,239
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
8	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			106,178 ----- 19,575
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3650	45,00	16,425
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,150
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 200,00	83,204
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	16,00	3,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 125,708 ----- 142,200
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	45,00	142,200
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	23,00	138,000
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	32,00	736,000
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	99,00	3,960
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	23,00	92,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	150,00	3,429
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	15,00	1,709
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	150,00	8,411
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tigla metalica albastra	m2			184,492 ----- 51,750
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	271040364	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	45,00	51,750



1	2	3	4	5	6	7
	3000-1	Albastra				
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,025
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,925
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,200
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			244,205 <hr/> 13,500
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,500
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	115,00	124,373
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,143
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,562
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,708
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	99,00	20,395
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	87,00	17,923
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,360
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			265,524 <hr/> 15,750
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,750
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,029
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	67,00	34,170
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	47,00	11,985
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	37,00	18,870
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	185,00	47,175
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	87,00	22,185
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
13	123	Retinator de zapada LE-310,	buc			160,000




1	2	3	4	5	6	7
		l=2.0m				0,000
	123	Retinator de zapada LE-310, L-2.0m	buc	1,0000	160,00	160,000
14	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			184,807 71,100
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8800	45,00	39,600
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	21,00	69,888
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,00	3,744
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	24,00	24,960
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,00	5,408
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,32	5,628
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	262,00	3,540
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	480,00	0,299
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
15	CE07A	Executarea streasinei din tabla profnastil - culoarea alba	m2			160,344 51,750
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	271040364 3000-2	Placi din tabla profilata Alba	m2	1,1500	65,00	78,487
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,025
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,927
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,200
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,600
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		0,600




1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3650	45,00	16,425
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,150
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 200,00	83,429
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	16,00	3,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 124,089 <hr/> 142,232
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	45,00	142,232
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	23,00	138,000
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	32,00	736,000
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	99,00	3,536
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	23,00	92,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	150,00	2,679
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	15,00	1,607
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	150,00	8,036
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tigla metalica albastra	m2			184,489 <hr/> 51,750
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	271040364 3000-1	Placi din tabla amprentata tip tigla Albastra	m2	1,1500	85,00	102,638
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,025
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,925
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,196
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600
21	CE07A	Executarea streasinei din tabla profnastil - culoarea alba	m2			160,317




1	2	3	4	5	6	7
						51,750
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	271040364 3000-2	Placi din tabla profilata Alba	m2	1,1500	65,00	78,484
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,021
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,922
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,184
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			244,209 <hr/> 13,500
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,500
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	115,00	124,364
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,149
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,564
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,703
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	99,00	20,401
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	87,00	17,928
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,360
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			265,524 <hr/> 15,750
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,750
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,029
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	67,00	34,170
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	47,00	11,985
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	37,00	
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	185,00	47,175
	287527400	Cot de capat	buc	0,2500	87,00	22,185




1	2	3	4	5	6	7
	0503					
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
		3. Acoperis tambur				
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,870 <hr/> 30,150
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
25	IzF18C k-1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50mm)	m2			73,755 <hr/> 26,303
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	45,00	26,303
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	262,00	18,374
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,32	28,657
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	12,00	0,421
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Primer de bitum Tehnonikoli N01)	m2			8,404 <hr/> 1,800
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,800
	241331734 600-1	Primer de bitum Tehnonikoli N01	kg	0,3000	22,00	6,600
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	
27	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat,	m2			123,945 <hr/> 30,000




1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP, Uniflex Vent EPV)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	45,00	20,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,350
	268213260 047-4	Tehnoelast EKP, Uniflex Vent EPV	m2	2,3000	35,00	84,525
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,300
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	9,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,00	0,720
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			244,209 13,500
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,500
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	115,00	124,364
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,149
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,564
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,703
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	99,00	20,401
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	87,00	17,928
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,360
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			265,524 15,750
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,750
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,029
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	67,00	34,170
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	47,00	11,985
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	37,00	18,870
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	185,00	47,125
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	87,00	22,185
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180



1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
30	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			184,793 <hr/> 71,100
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8800	45,00	39,600
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	21,00	69,888
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,00	3,744
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	24,00	24,960
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,00	5,408
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,32	5,628
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	262,00	3,537
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	480,00	0,288
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		4. Reparatii incaperi interioare 4.1. Cabinet Sef				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie placi regips hidrofob 12mm	m2			163,230 <hr/> 85,950
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	45,00	85,950
	266210270 1000	Placi ghips-carton hidrofob 12mm	m2	1,0500	33,00	34,650
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,271
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,400
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,80	8,930
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,20	3,185




1	2	3	4	5	6	7
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,138
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,151
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,990
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,943
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,055
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,571
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fughenfuller)	m2			90,024 <hr/> 68,850
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,850
	265310210 0831-1	Knauf Fughenfuller	kg	7,1400	2,80	19,992
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Sniezka Grund"	m2			4,695 <hr/> 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303-3	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	21,30	3,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max	m2			38,588 <hr/> 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 380-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	29,00	11,600
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	
		4.2. Coridor - casa scarii				
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,900
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	99,00	99,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Sniezka Grund"	m2			4,695 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303-3	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	21,30	3,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fughenfuller)	m2			90,024 ----- 68,850
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,850
	265310210 0831-1	Knauf Fughenfuller	kg	7,1400	2,80	19,992
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max	m2			38,588 ----- 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 380-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezjka Max	kg	0,4000	29,00	11,600
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
		4.3. Tambur interarea principala				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Sniezka Grund"	m2			4,695 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		1,350




1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303-3	Amorsa-grund "Sniezka Grund"	kg	0,1500	21,30	3,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fughenfuller)	m2			90,024 ----- 68,850
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,850
	265310210 0831-1	Knauf Fughenfuller	kg	7,1400	2,80	19,992
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			112,012 ----- 54,900
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,900
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,80	57,040
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
		5. Reparatia scarilor de acces				
42	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,180 ----- 72,000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "betonocontact"	m2			4,200 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303-2	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
44	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2			167,067 ----- 103,500



1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,250
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,500
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,60	0,468
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,32	13,200
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	2,80	5,040
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	262,00	9,684
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	16,00	6,080
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,200
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,60	0,780
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,036
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,080
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			295,104 <hr/> 112,500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,340
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,680
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,540
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
46	RpCP21 D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru	m			67,800 <hr/> 11,700



1	2	3	4	5	6	7
		lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	45,00	5,850
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	45,00	5,850
	271040370 0340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	110,00	52,800
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,60	3,000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
47	CH06A	Balustrada din aluminiu nichelat	m			1 146,084 40,500
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	45,00	40,500
	281210630 5714	Balustrada din aluminiu nichelat	m	1,0000	1 100,00	1 100,000
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	36,00	2,160
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,32	0,924
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	36,00	0,900
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,00	1,600
		6. Reparatia soclului				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "betonocontact"	m2			4,199 1,349
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,349
	241658610 5303-2	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2			167,074 103,499
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,250



1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,749
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,500
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,60	0,468
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,32	13,200
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	2,80	5,040
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	262,00	9,691
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	16,00	6,080
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,200
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,60	0,780
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,036
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,080
50	CI08C	Placaj din gresie portelanata fixate cu adeziv (soclu)	m2			344,307 <hr/> 135,000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,7000	45,00	121,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,32	1,346
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,251
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,80	7,140
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	23,00	2,346
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	180,00	192,780
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,300
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		7. Reparatia pereului				
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			157,274 <hr/> 26,820
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,711



1	2	3	4	5	6	7
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	102,00	103,530
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,112
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,388
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	262,00	1,310
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	262,00	11,214
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	95,00	1,900
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8	m			72,586 13,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,400
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	45,00	8,100
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,32	1,346
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	262,00	0,786
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	56,67	56,953
		8. Amenajarea teritoriului				
53	RpDB36 A	Desfacerea pavajului existent	m2			17,550 17,550
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,550
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			390,700 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
55	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			157,274 26,820
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,109



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,711
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	102,00	103,530
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,112
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,388
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	262,00	1,310
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	262,00	11,213
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	95,00	1,900
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8	m			72,587 ----- 13,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,400
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	45,00	8,100
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,32	1,346
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	262,00	0,787
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	56,67	56,954

Intocmit

("5AQ Invest" S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP "Agentia Servicii Publice")

(funcția, semnătura)



