

**Termoizolarea fatadei si amenajarea  
teritoriului gradinitei de copii, din r-nul  
Straseni, com. Galesti, nr. cad. 8016108.095**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1  
Amenajare teritoriu (15/09-2022-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontari</b>		
1	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Decaparea asfaltului)	100 m3	2,320
2	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	522,000
		<b>Capitolul 2. Trotuar pietonal</b>		
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	23,200
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris m.300 (fractie 20-40) gr.=150 mm	m3	348,000
5	DE17A	Pavaje executate din pavela pietonala (beton color) gr.=80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	350,000
6	DE17A	Pavaje executate din pavela pietonala (beton color) gr.=60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 970,000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura RD-100.20.8 pe beton B15 (0.012 m3/ml)	m	792,300
		<b>Capitolul 3. Ingradiri metalice</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Sectia "A" (36 buc)</b>		

1	2	3	4	5
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,130
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000
10	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	25,500
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40	m3	5,400
12	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,000
13	CC01C1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	203,040
14	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	484,560
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	14,400
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	3 818,880
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	3,820
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	138,650
		<b>Capitolul 3.2. Sectia "B" (2 buc)</b>		
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	0,600

1	2	3	4	5
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
20	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,020
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40	m3	0,100
22	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000
23	CC01C1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	7,620
24	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	18,400
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	0,500
26	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	131,800
27	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,132
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,100
		<b>Capitolul 3.3. Sectia "C" (5 buc)</b>		
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000
30	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,400
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40	m3	0,250
32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15	m2	15,000

1	2	3	4	5
		mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
33	CC01C1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	21,500
34	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	60,500
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	1,500
36	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	296,800
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,300
38	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,200
		<b>Capitolul 4. Poarta pietoni (1 buc)</b>		
39	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pentru pietoni conform plansei 15 din 15/09-2022-PG	m2	1,866
40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,054
41	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,200
		<b>Capitolul 5. Poarta auto (2 buc)</b>		
42	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pentru pietoni conform plansei 16 din 15/09-2022-PG	m2	10,771

1	2	3	4	5
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,266
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,000
		<b>Capitolul 6. Spatii verzi</b>		
45	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Liliacul (Syringa vulgaris) varsta 5 ani	buc	2,000
46	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Cireș (Prunus avium) varsta 5 ani	buc	3,000
47	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Stejar (Quercus robur) varsta 5 ani	buc	3,000
48	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Nuc (Juglans regia) varsta 5 ani	buc	1,000
49	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene in teren / Petunia	100 buc	0,500
50	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene in teren / Salvia (Salvia officinalis)	100 buc	0,500
51	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene in teren / Anghelina (Primula longiflora)	100 buc	0,500
52	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Magnolia varsta 2 ani	buc	5,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.