

**Lotul-1.Lucrari de amenajare a
teritoriului,asfaltarea ograzilor
la IP LT "Principesa Natalia
Dabiani"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Lotul-1.Lucrari de amenajare a teritoriului,asfaltarea ograzilor la IP LT
"Principesa Natalia Dabiani"**

Valoarea de deviz 1 260 486,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asfaltarea ograzii,Bloc-1				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	287,00	28,91 16,72	8 295,85 4 799,04
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	3 510,00	28,39 28,39	99 641,18 99 641,18
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	142,00	16,82 16,82	2 388,78 2 388,78
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	8,80	405,85 221,85	3 571,44 1 952,24
5	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	55,00	20,50 20,50	1 127,63 1 127,63

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	7,80	110,92 110,92	865,20 865,20
7	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T	m3	15,60	380,83 69,43	5 940,93 1 083,09
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,50	843,71 474,71	421,85 237,35
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	35,00	56,25 0,00	1 968,75 0,00
10	TsG07G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	7,00	411,88 369,38	2 883,17 2 585,67
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	142,00	174,46 37,87	24 773,43 5 377,36
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,73	6 770,00 0,00	18 482,10 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 510,00	128,85 2,88	452 280,28 10 119,33

1	2	3	4	5	6	7
14	CO07A	Confecții metalice din oțel profilat, model obișnuit la reparație	kg	23,00	45,10 25,95	1 037,40 596,78
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare demolare	buc	7,00	324,38 324,38	2 270,69 2 270,69
16	IzD07A	Grunduirea și vopsirea manuală a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, în următoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb	m2	22,00	14,30 9,80	314,68 215,65
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	22,00	81,14 63,43	1 785,07 1 395,37
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	7,00	435,26 405,48	3 046,81 2 838,37
Total Asfaltarea ograzii, Bloc-1						631 095,25
Incluziv salariu						137 493,72
2. 1.2. Asfaltarea ograzii. Bloc-2.						
19	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m	154,00	28,91 16,72	4 451,43 2 575,10
20	DG06A	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în îmbracaminti carosabile	m3	8,70	405,85 221,85	3 530,86 1 930,06
21	DG05A	Decaparea de îmbracaminti cu stratul de până la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 222,00	28,39 28,39	34 689,89 34 689,89
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	108,00	16,82 16,82	1 816,82 1 816,82
23	DG05B	Decaparea de îmbracaminti cu	m2	223,00	20,50	4 572,01

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece			20,50	4 572,01
24	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	32,00	110,92 110,92	3 549,53 3 549,53
25	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f.,	m3	55,00	380,83 69,43	20 945,60 3 818,59
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,00	843,71 474,71	4 218,54 2 373,54
27	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	45,00	56,25 0,00	2 531,25 0,00
28	TsG07G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	7,00	411,88 369,38	2 883,17 2 585,67
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	108,00	174,46 37,87	18 841,77 4 089,82
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,92	6 770,00 0,00	6 228,40 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 222,00	128,85	157 460,54

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	3 523,03
32	CO07A	Confectii metalice din otel profilat, model obisnuit la reparatie	kg	55,00	45,10 25,95	2 480,75 1 427,09
33	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare demolare	buc	5,00	324,38 324,38	1 621,92 1 621,92
34	IzD07A	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb	m2	19,00	14,30 9,80	271,77 186,24
35	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	19,00	81,14 63,43	1 541,65 1 205,09
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	7,00	435,26 405,48	3 046,81 2 838,37

Total 1.2.Asfaltarea ograzii.Bloc-2.

274 682,70

Incluziv salariu


72 802,76

Total	lei	905 777,95
Fondul social si medical	22,50 %	47 316,71
Total	100,00 +	953 094,65
Cheltuieli de regie	7,00 %	66 716,63
Total	100,00 +	1 972 905,93
Beneficiu	3,00 %	30 594,34
Total	100,00 +	1 050 405,62
TVA	20,00 %	210 081,12

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 260 486,7
4
210 296,48**

Intocmit



(Lincons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)