

**Reparatia caminului termic CT-
306/19-13a din str. Socoleni 6,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 56/25-C

Valoarea de deviz 205 862,04 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Раздел | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 22,260 | 84,70 27,43 | 1 885,40 610,64 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (30.6m2*0,45)=13,8m3 | m3 | 13,770 | 438,33 151,36 | 6 035,85 2 084,23 |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Incarcarea betonului | 100 m3 | 0,138 | 1 430,80 0,00 | 197,45 0,00 |
| 4 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km / 13.8m3*1.9=26.22t | t | 26,220 | 127,20 0,00 | 3 335,20 0,00 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,316 | 2 146,04 0,00 | 678,15 0,00 |
| 6 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru | m3 | 0,950 | 305,51 305,51 | 290,23 290,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| | | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 31,6m ³ x3%=0.95m ³ | | | | |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 53,720 | 127,20 0,00 | 6 833,20 0,00 |
| 8 | AcE07B K=0,8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0.8) | buc | 2,000 | 62,06 62,06 | 124,12 124,12 |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 2,900 | 84,59 27,43 | 245,31 79,56 |
| 10 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (demontare planseu camin) | m ³ | 5,200 | 1 698,17 1 685,77 | 8 830,49 8 766,01 |
| 11 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (demontare perete in zona amplasarii grinzilor noi) | m ³ | 0,150 | 1 289,47 1 277,07 | 193,42 191,56 |
| 12 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t / Incarcarea betonului | t | 11,770 | 103,68 32,17 | 1 220,34 378,59 |
| 13 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km / Transportarea betonului | t | 11,770 | 127,20 0,00 | 1 497,20 0,00 |
| 14 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Beton C8/10 sectoarele monolite in pereti) | m ³ | 0,150 | 2 098,40 539,27 | 314,76 80,89 |
| 15 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele | m ² | 3,150 | 292,40 160,79 | 921,06 506,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|--------------------|---------------------|
| | | prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru buiandrugi Bm1) | | | | |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,420 | 25,30 9,37 | 314,25 116,36 |
| 17 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,260 | 22,66 6,71 | 368,44 109,17 |
| 18 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Buiandrug Bm1) | m3 | 0,550 | 2 347,05 624,53 | 1 290,88 343,49 |
| 19 | CP05A | Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata II sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv / Grinda B-2 | buc | 2,000 | 2 405,42 208,12 | 4 810,84 416,24 |
| 20 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe placa PO-3 | buc | 2,000 | 3 135,85 137,17 | 6 271,70 274,34 |
| 21 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / placa П24Д-8 | buc | 5,000 | 3 210,85 137,17 | 16 054,27 685,85 |
| 22 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru | buc | 1,000 | 1 635,85 137,17 | 1 635,85 137,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|-----|---------|-----------------------------|------------------------------|
| | | termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / placa П15д-8 | | | | |
| 23 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,300 | <u>2 649,10</u> 1 002,77 | <u>794,73</u> 300,83 |
| 24 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inel КЦ7-3) | buc | 2,000 | <u>420,00</u> 0,00 | <u>840,00</u> 0,00 |
| 25 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (inel КЦО-1) | buc | 10,000 | <u>350,00</u> 0,00 | <u>3 500,00</u> 0,00 |
| 26 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B / Люк Т (С250)-TC1-60 | buc | 2,000 | <u>1 792,04</u> 77,57 | <u>3 584,08</u> 155,14 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,430 | <u>118,83</u> 66,22 | <u>2 427,67</u> 1 352,88 |
| 28 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4) | m2 | -20,430 | <u>79,84</u> 45,41 | <u>-1 631,05</u> -927,65 |
| 29 | IzF04F(F) K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (pereti exteriori) | m2 | 20,430 | <u>196,24</u> 11,35 | <u>4 009,21</u> 231,96 |
| 30 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, | m3 | 31,600 | <u>703,95</u> 108,79 | <u>22 244,79</u> 3 437,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|-----------------|---------------------------------|
| | | aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | | | | |
| 31 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 30,600 | 178,92 61,49 | 5 475,08 1 881,59 |
| 32 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 30,600 | 123,24 33,11 | 3 771,28 1 013,17 |
| 33 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,600 | 316,67 17,03 | 9 690,19 521,06 |
| 34 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,600 | 316,67 17,03 | 9 690,19 521,06 |
| 35 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,600 | 287,28 41,62 | 8 790,62 1 273,69 |
| | | | | | | |
| | | Total Раздел Inclusiv salariu | | | | 136 535,20 24 956,43 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|
| | Total | lei | 136 535,20 |
| | Fondul social | 24,00 % | 5 989,54 |
| | Total | 100,00 + | 142 524,74 |
| | Transportare materialelor | 4,00 % | 3 375,84 |
| | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1,00 % | 843,96 |
| | Total | 100,00 + | 146 744,54 |
| | Cheltuieli de regie | 13,50 % | 19 810,51 |
| | Total | 100,00 + | 166 555,05 |
| | Beneficiu de deviz | 3,00 % | 4 996,65 |
| | Total | 100,00 + | 171 551,70 |
| | TVA | 20,00 % | 34 310,34 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 205 862,04 24 956,43 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia caminului termic CT-
306/19-13a din str. Socoleni 6,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 56/25-C

Valoarea de deviz 205 862,04 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 56/25-C: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 77,974 | 94,60 | 7 376,34 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,253 | 94,60 | 213,14 |
| 3. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 14,400 | 94,60 | 1 362,24 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,567 | 94,60 | 432,04 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 66,940 | 94,60 | 6 332,52 |
| 6. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 24,480 | 94,60 | 2 315,81 |
| 7. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,952 | 94,60 | 279,26 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,086 | 94,60 | 386,54 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,452 | 94,60 | 231,96 |
| 10. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,160 | 94,60 | 204,34 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,070 | 94,60 | 668,82 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,424 | 94,60 | 2 972,70 |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,020 | 94,60 | 96,49 |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,032 | 94,60 | 2 084,23 |
| | | Total manopera | | | | 24 956,43 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | t | 3,580 | 1 900,00 | 6 802,00 |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 10,098 | 1 750,00 | 17 671,50 |
| 3. | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,612 | 410,00 | 250,92 |
| 4. | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 1,102 | 390,00 | 429,78 |
| 5. | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 10,160 | 390,00 | 3 962,40 |
| 6. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 | 390,00 | 26,91 |
| 7. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,276 | 1 000,00 | 276,00 |
| 8. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,489 | 390,00 | 190,71 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,298 | 400,00 | 119,20 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 42,110 | 400,00 | 16 844,00 |
| 11. | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,612 | 225,00 | 137,70 |
| 12. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,006 | 4 800,00 | 28,80 |
| 13. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,063 | 4 800,00 | 302,40 |
| 14. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,006 | 4 800,00 | 28,80 |
| 15. | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,002 | 4 800,00 | 9,60 |
| 16. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,001 | 4 800,00 | 4,80 |
| 17. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,037 | 250,00 | 9,25 |
| 18. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,031 | 2,70 | 21,68 |
| 19. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in | kg | 46,172 | 1,00 | 46,17 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|---------|----------|------------------|
| | | dep S 2340 | | | | |
| 20. | 205215295010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,025 | 1 000,00 | 25,00 |
| 21. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,378 | 50,00 | 18,90 |
| 22. | 23203226000361 1 | Mastic de bitum pt. hidroizolatii | kg | 69,462 | 52,78 | 3 666,20 |
| 23. | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 24,174 | 12,00 | 290,09 |
| 24. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 177,288 | 2,60 | 460,95 |
| 25. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 192,044 | 2,60 | 499,31 |
| 26. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 13,892 | 0,40 | 5,56 |
| 27. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3) | buc | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 |
| 28. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 | 420,00 | 840,00 |
| 29. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,040 | 1 300,00 | 52,00 |
| 30. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,032 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 2664102101126 | Var | kg | 0,033 | 4,20 | 0,14 |
| 32. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,003 | 950,00 | 2,85 |
| 33. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,235 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | 26661228006000 3 | Element prefabricat - placa PO-3 | buc | 2,000 | 2 700,00 | 5 400,00 |
| 35. | 26661228006001 58 | Element prefabricat - placa П15Д-8 | buc | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 36. | 26661228006002 0 | Element prefabricat Grinda B-2 | buc | 2,000 | 1 600,00 | 3 200,00 |
| 37. | 26661228006002 48 | Element prefabricat - placa П24Д-8 | buc | 5,000 | 2 775,00 | 13 875,00 |
| 38. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,088 | 2 500,00 | 220,00 |
| 39. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,730 | 14,00 | 178,22 |
| 40. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 16,666 | 14,00 | 233,32 |
| 41. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 1,162 | 18,75 | 21,78 |
| 42. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,459 | 14,00 | 6,43 |
| 43. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,472 | 20,00 | 9,44 |
| 44. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,287 | 20,00 | 5,74 |
| 45. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,787 | 33,33 | 26,23 |
| 46. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,024 | 33,33 | 0,80 |
| 47. | 28752742000001 1 | Capac cu rama T (C250)-TC1-60 | buc | 2,000 | 1 658,31 | 3 316,62 |
| 48. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,555 | 20,00 | 171,10 |
| 49. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,382 | 20,00 | 7,64 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 84 395,94 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 10,672 | 300,00 | 3 201,60 |
| 2. | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 3,600 | 650,00 | 2 340,00 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,070 | 60,00 | 64,20 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,041 | 60,00 | 2,46 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,182 | 650,00 | 118,30 |
| 6. | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,122 | 620,00 | 75,64 |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,368 | 45,00 | 16,56 |
| 8. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,741 | 620,00 | 459,42 |
| 9. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,643 | 390,00 | 250,77 |
| 10. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 3,060 | 390,00 | 1 193,40 |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,017 | 390,00 | 2 346,63 |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,359 | 550,00 | 197,45 |
| 13. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,507 | 450,00 | 678,15 |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,420 | 50,00 | 21,00 |
| 15. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 10,672 | 55,00 | 586,96 |
| 16. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,228 | 55,00 | 12,54 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 17. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,122 | 55,00 | 6,71 |
| 18. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,531 | 60,00 | 31,86 |
| 19. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 7,397 | 165,00 | 1 220,51 |
| 20. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,611 | 650,00 | 397,15 |
| 21. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 3,095 | 650,00 | 2 011,75 |
| 22. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,037 | 650,00 | 24,05 |
| 23. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 29,164 | 400,00 | 11 665,60 |
| 24. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,929 | 280,00 | 260,12 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 27 182,83 |

| | | |
|--|----------|------------|
| Total | lei | 136 535,20 |
| Fondul social | 24,00 % | 5 989,54 |
| Total | 100,00 + | 142 524,74 |
| Transportare materialelor | 4,00 % | 3 375,84 |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1,00 % | 843,96 |
| Total | 100,00 + | 146 744,54 |
| Cheltuieli de regie | 13,50 % | 19 810,51 |
| Total | 100,00 + | 166 555,05 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 % | 4 996,65 |
| Total | 100,00 + | 171 551,70 |
| TVA | 20,00 % | 34 310,34 |

Total deviz:

**205 862,0
4**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia caminului termic CT-306/19- Investitor
13a din str. Socoleni 6, mun. Chisinau
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Раздел | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 84,70 27,43 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 | 27,43 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 2 500,00 | 8,76 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 165,00 | 48,51 |
| 2 | DII09 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (30.6m2*0,45)=13,8m3 | m3 | | | 438,33 151,36 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 | 151,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 620,00 | 11,84 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 55,00 | 42,63 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 300,00 | 232,51 |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Incarcarea betonului | 100 m3 | | | 1 430,80 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 550,00 | 1 430,80 |
| 4 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km / 13.8m3*1.9=26.22t | t | | | 127,20 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 400,00 | 127,20 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 146,04 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 450,00 | 2 146,04 |
| 6 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 31,6m3x3%=0.95m3 | m3 | | | 305,51 305,51 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | 94,60 | 305,51 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | | | 127,20 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 400,00 | 127,20 |
| 8 | AcE07B K=0,8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0.8) | buc | | | 62,06 62,06 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 94,60 | 62,06 |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 84,59 27,43 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 | 27,43 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 2 500,00 | 8,62 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 165,00 | 48,53 |
| 10 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (demontare planseu camin) | m3 | | | 1 698,17 1 685,77 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 | 94,60 | 1 182,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|-------------------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 | 94,60 | 503,27 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| 11 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (demontare perete in zona amplasarii grinzilor noi) | m3 | | | 1 289,47 ----- 1 277,07 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 | 94,60 | 946,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 94,60 | 331,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| 12 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t / Incarcarea betonului | t | | | 103,68 ----- 32,17 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3400 | 94,60 | 32,17 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,52 |
| 13 | Ts150B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km / Transportarea betonului | t | | | 127,20 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 400,00 | 127,20 |
| 14 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Beton C8/10 sectoarele monolite in pereti) | m3 | | | 2 098,40 ----- 539,27 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 94,60 | 501,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 2,60 | 757,40 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 | 400,00 | 309,33 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 390,00 | 278,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 20,00 | 5,87 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 55,00 | 18,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 650,00 | 160,33 |
| 15 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru buiandrugii Bm1) | m2 | | | 292,40 ----- 160,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,63 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 94,60 | 137,16 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 33,33 | 8,33 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 800,00 | 9,14 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 800,00 | 9,14 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 4 800,00 | 96,00 |
| 16 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 25,30 ----- 9,37 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 94,60 | 8,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 94,60 | 0,38 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,70 | 0,76 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,63 |
| 17 | CC02L2 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 22,66 ----- 6,71 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 94,60 | 6,24 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 94,60 | 0,47 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,70 | 0,76 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|----------|----------|-------------------------------|
| 18 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Buiandrug Bm1) | m3 | | | 2 347,05 ----- 624,53 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 94,60 | 581,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,65 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 2,60 | 907,84 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 400,00 | 306,91 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 390,00 | 270,87 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 20,00 | 7,02 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 55,00 | 17,89 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 650,00 | 182,00 |
| 19 | CP05A | Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv / Grinda B-2 | buc | | | 2 405,42 ----- 208,12 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 | 94,60 | 189,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 266612280060020 | Element prefabricat Grinda B-2 | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9500 | 2,60 | 5,07 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 400,00 | 2,40 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 | 650,00 | 585,00 |
| 20 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe placa PO-3 | buc | | | 3 135,85 ----- 137,17 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 | 94,60 | 122,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 266612280060003 | Element prefabricat - placa PO-3 | buc | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 20,00 | 0,02 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,16 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 | 650,00 | 292,50 |
| 21 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / placa П24д-8 | buc | | | 3 210,85 ----- 137,17 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 | 94,60 | 122,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2666122800600248 | Element prefabricat - placa П24д-8 | buc | 1,0000 | 2 775,00 | 2 775,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 20,00 | 0,02 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,16 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 | 650,00 | 292,50 |
| 22 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / placa П15д-8 | buc | | | 1 635,85 ----- 137,17 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 | 94,60 | 122,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2666122800600158 | Element prefabricat - placa П15д-8 | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 20,00 | 0,02 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,16 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 | 650,00 | 292,50 |
| 23 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 2 649,10 ----- 1 002,77 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 94,60 | 681,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 94,60 | 321,63 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 | 1 300,00 | 173,33 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 250,00 | 30,83 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 950,00 | 9,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 390,00 | 89,70 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 4,20 | 0,47 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 33,33 | 2,67 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 4 800,00 | 16,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 650,00 | 1 323,83 |
| 24 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inel KII7-3) | buc | | | 420,00 0,00 |
| | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
| 25 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (inel KII0-1) | buc | | | 350,00 0,00 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem KII0-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 26 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B / Люк Т (C250)-TC1-60 | buc | | | 1 792,04 77,57 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 94,60 | 77,57 |
| | 287527420000011 | Capac cu rama T (C250)-TC1-60 | buc | 1,0000 | 1 658,31 | 1 658,31 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 2,60 | 35,10 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 400,00 | 20,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 20,00 | 0,26 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 118,83 66,22 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,60 | 33,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 400,00 | 16,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 28 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4) | m2 | | | 79,84 45,41 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 37,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 94,60 | 7,57 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,60 | 22,36 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 400,00 | 11,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 55,00 | 0,33 |
| 29 | IzF04F(F) K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (pereti exteriori) | m2 | | | 196,24 11,35 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 | 11,35 |
| | 232032260003611 | Mastic de bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 52,78 | 179,45 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 0,40 | 0,27 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 000,00 | 1,22 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 60,00 | 0,12 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 60,00 | 1,56 |
| 30 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | | | 703,95 108,79 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 94,60 | 108,79 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 400,00 | 524,41 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 4,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 390,00 | 59,67 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 280,00 | 6,44 |
| 31 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | | | 178,92 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6500 | 94,60 | 61,49 |
| | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,2010 | 390,00 | 78,40 |
| | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,0180 | 390,00 | 7,02 |
| | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,0100 | 410,00 | 4,10 |
| | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,0100 | 225,00 | 2,25 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0078 | 620,00 | 4,84 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0500 | 390,00 | 19,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 280,00 | 0,92 |
| 32 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | | | 123,24 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,11 |
| | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,1310 | 390,00 | 51,10 |
| | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,0180 | 390,00 | 7,02 |
| | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,0100 | 410,00 | 4,10 |
| | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,0100 | 225,00 | 2,25 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0078 | 620,00 | 4,84 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0500 | 390,00 | 19,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 | 280,00 | 0,92 |
| 33 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | | | 316,67 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 | 1 750,00 | 288,75 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 000,00 | 3,01 |
| | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0190 | 18,75 | 0,36 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0193 | 390,00 | 7,53 |
| 34 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | | | 316,67 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 | 1 750,00 | 288,75 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 000,00 | 3,01 |
| | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0190 | 18,75 | 0,36 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0193 | 390,00 | 7,53 |
| 35 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | | | 287,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4400 | 94,60 | 41,62 |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | t | 0,1170 | 1 900,00 | 222,29 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 000,00 | 3,01 |
| | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 | 12,00 | 9,48 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0150 | 14,00 | 0,21 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 | 390,00 | 8,20 |
| | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0040 | 620,00 | 2,47 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.