

**Sistemul de apeduct si canalizare  
in s. Tarasova, r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-2-1  
Alimentarea cu energie electrica. Iluminat exterior a terenului CL-0,23kV**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсБ6ШВ сеч. 3x6мм2)	100 m	0,200
2		Cablu de forta АПсБ6ШВ сеч. 3x6мм2	m.l.	20,000
3	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,060
4		Teava din otel Dn40mm	m.l.	6,000
5	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка коцевая	buc	2,000
6		Cap terminal 3 fire sec.6mm2		2,000
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5 mm2 ПБИ-660	100 m	0,100
8	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5 mm2 ПБИ-660	100 m	0,170
9		Cablu cu fire de cupru ПБ1 сеч. 1x1,5мм2	m.l.	27,000
10	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 15 mm	100 m	0,080
11		Teava din otel d15mm	m.l.	8,000
12	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 25 mm	100 m	0,020
13		Teava din otel d25mm	m.l.	2,000

1	2	3	4	5
14		Коробка ответвит. У614У2	buc	1,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de constructie</b>		
15	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (стойка ж/б СВ-95-2)	buc	1,000
16	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (светильник РКУ-01 с ртутной лаипой)	buc	1,000
17		Кронштейн КС1	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.