

**Lucrari de schimbare a
pardoselelor in sala de sport IPG
Verejeni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 424 833,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	81,62	73,00	5 958,26
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,32	73,00	607,36
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	424,00	73,00	30 952,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	148,40	73,00	10 833,20
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,32	73,00	4 549,36
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,70	73,00	3 482,10
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,08	73,00	5 115,84
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	252,28	73,00	18 416,44
Total manopera						79 914,56

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,71	0,00	0,00
2.	2010237318750	Distantieri	buc	62,40	10,00	624,00
3.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	66,30	28,00	1 856,40
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	130,00	2,60	338,00
5.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	31,96	22,00	703,10
6.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	74,57	95,90	7 151,36
7.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	31,96	9,80	313,20
8.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 134,81	2,10	2 383,11
9.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	234,37	3,40	796,84
10.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	223,71	291,70	65 257,08
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 917,78	0,00	0,00
12.	2663102100000	Beton	m3	21,84	2 100,00	45 864,42
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	20,99	1 900,00	39 877,20
14.	2710503808004	Fir de sudare	m	217,32	16,70	3 629,26
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,04	22,87	23,78
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,08	22,87	47,57
17.	2873122004100	Plase sudate	kg	210,08	22,87	4 804,53
18.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	130,00	1,60	208,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,35	0,00	0,00
20.	4100126202818	Apa	m3	6,68	0,00	0,00

		Total materiale de construcții				173 877,86
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,48	20,00	169,60
2.	2922140007000	Macara	h-ut	5,42	20,00	108,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,00	20,00	139,92
4.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,54	15,00	38,16
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,48	20,00	169,60
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,86	25,00	71,55
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,40	15,00	636,00
		Total utilaje de construcții				1 333,33

Total:

Total	lei	255 125,75
Asigurarea sociala (PI3) * 24 %	24,00 %	19 179,49
Total PI3+Asigur	100,00 +	274 305,24
Transportarea materialelor (PI3) * 10 %	10,00 %	17 387,79
Total PI3+Asigur+Transp	100,00 +	291 693,03
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	42 295,49
Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	333 988,52
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	20 039,31
Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	354 027,83
TVA (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	70 805,57

Total deviz:

424 833,3

9

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)