

Lucrari de reparatie a Blocului A, B si Galeriei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 047 067,53 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari et 1, galerie bloc B				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	829,1300	7,74 6,75	6 417,47 5 596,63
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	239,6800	7,74 6,75	1 855,13 1 617,84
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	222,1800	12,91 11,50	2 868,36 2 555,08
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	266,1200	21,05 19,50	5 601,82 5 189,34
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	266,1200	8,91 7,50	2 371,13 1 995,90
6	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (spargerea golurilor pentru usi)	m3	2,4700	153,53 151,00	379,22 372,97
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,2000	98,31 85,50	314,59 273,60
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	52,2600	10,50 10,50	548,72 548,72

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	147,8300	40,26 40,00	5 951,78 5 913,20
10	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	1,0000	147,00 147,00	147,00 147,00
11	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)	m3	3,8000	48,00 48,00	182,40 182,40
12	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	30,0000	22,75 22,75	682,50 682,50
		<i>Total</i>	Lei			27 320,12
		<i>Asigurarare sociala si medicala</i>	24 %			6 018,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			79,66
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			31,86
		<i>Total</i>				33 449,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			2 341,48
		<i>Total</i>				35 791,16
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			1 431,64
		<i>Total</i>				37 222,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Tva</i>	20 %			7 438,19
		Total Demontari et 1, galerie bloc B Inclusiv salariu				44 660,99 25 075,18
		2. Lucrari de finisare etaj 1				
13	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta din inox (Поручень или предохранительный брус из прямой нержавеющей трубы)	m	8,5000	587,67 43,50	4 995,19 369,75
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	11,2900	1 047,69 93,00	11 828,42 1 049,97
15	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	32,0000	154,89 93,25	4 956,58 2 984,00
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m complet echipate cu miner si broasca, vopsite	m2	28,8000	1 027,19 45,00	29 582,93 1 296,00
17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	260,3000	18,99 1,50	4 943,61 390,44
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	915,2700	64,01 42,50	58 587,35 38 898,97
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	725,6000	45,37 30,50	32 918,30 22 130,80
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	725,6000	14,75 5,00	10 702,68 3 628,00
21	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	279,0000	10,84 6,50	3 025,06 1 813,50

1	2	3	4	5	6	7
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	725,6000	22,33 13,75	16 200,25 9 977,00
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	239,6800	53,13 38,25	12 733,60 9 167,76
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	60,0000	14,75 5,00	885,01 300,00
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	239,6800	22,33 13,75	5 351,26 3 295,60
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	965,2800	2,61 0,75	2 519,38 723,96
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	965,2800	24,73 13,75	23 869,44 13 272,60
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	118,0300	195,93 41,25	23 125,11 4 868,74
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	189,6800	179,58 55,00	34 061,79 10 432,40
30	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice vagonca	m2	22,1000	149,31 57,50	3 299,75 1 270,75
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	232,4000	45,61 17,50	10 599,31 4 067,00
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	508,7500	20,26 0,75	10 309,08 381,57

1	2	3	4	5	6	7
33	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	222,8000	99,11 31,25	22 081,70 6 962,50
34	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2cm	m2	-222,8000	17,92 0,50	-3 993,69 -111,40
35	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	29,9000	54,52 2,25	1 630,28 67,28
36	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	188,4600	223,93 38,75	42 201,66 7 302,83
37	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite linoleum de calitate tip Tarkett	m2	34,3500	252,84 21,25	8 685,13 729,94
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm inclusiv placarea treptelor	m2	266,1200	188,34 27,50	50 121,96 7 318,30
39	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	112,3500	46,00 25,00	5 167,59 2 808,76

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
40	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из меламинированной ДВП, приклееной)	m2	360,3800	270,53 72,50	97 495,35 26 127,55
41	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	267,0000	26,37 7,50	7 041,00 2 002,50
42	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	48,0000	34,89 16,00	1 674,72 768,00
43	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	128,0000	5,26 2,75	672,70 352,00
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,3000	1 267,89 18,25	7 987,70 114,97
45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,8000	218,85 2,50	1 050,48 12,00
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,3000	1 226,95 20,25	19 999,29 330,08
		<i>Total</i>	Lei			566 309,97
		<i>Asigurarare sociala si medicala</i>	24 %			44 424,99
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			18 857,60
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			7 543,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				637 135,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			44 599,49
		<i>Total</i>				681 735,09
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			27 269,40
		<i>Total</i>				709 004,49
		<i>Tva</i>	20 %			141 800,90
		Total Lucrari de finisare etaj 1 Inclusiv salariu				850 805,39 185 104,12
		3. Reparatia iluminat si electricitate et 1				
47	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	21,0000	28,75 28,75	603,75 603,75
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	34,0000	5,50 5,50	187,00 187,00
49	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	22,0000	357,59 129,50	7 866,98 2 849,00
50	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	32,0000	142,06 40,25	4 545,82 1 288,00
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,0000	36,16 7,75	795,62 170,50
52	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,	buc	21,0000	239,75	5 034,79

1	2	3	4	5	6	7
		de plafon sau de perete, complet echipate			7,00	147,00
53	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	26,0000	38,11 7,50	990,85 195,00
54	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	290,0000	13,15 10,75	3 814,50 3 117,50
55	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	350,0000	15,50 5,00	5 425,00 1 750,00
56	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 1.5 mmp	m	230,0000	13,73 1,75	3 156,78 402,50
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2.5 mmp	m	200,0000	18,56 1,75	3 712,61 350,00
58	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	284,72 58,00	284,72 58,00
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,0000	29,52 28,00	708,58 672,00
60	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat Led analogic Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong)	buc	16,0000	588,80 38,00	9 420,80 608,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			46 547,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 975,58
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 699,78
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			679,91
		<i>Total</i>				51 903,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			3 719,48
		<i>Total</i>				55 622,55
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			2 224,90
		<i>Total</i>				57 847,45
		<i>Tva</i>	20 %			11 569,50
		Total Reparatia iluminat si electricitate et 1 Inklusiv salariu				69 416,95 12 398,25
		4. Demontari et 2				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	761,8900	7,74 6,75	5 897,03 5 142,76
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	264,5000	7,74 6,75	2 047,23 1 785,38
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	264,4100	12,91 11,50	3 413,54 3 040,72
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	178,0600	21,05 19,50	3 748,15 3 472,16
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	178,0600	8,91 7,50	1 586,50 1 335,44
66	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (spargerea golului pentru usi si ferestre)	m3	4,5500	153,53 151,00	698,56 687,05
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	54,0800	10,50 10,50	567,84 567,84

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	129,4000	40,26 40,00	5 209,77 5 176,00
69	TrB01B1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	92,0000	30,00 30,00	2 760,00 2 760,00
		<i>Total</i>	Lei			25 928,62
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			5 752,16
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			72,37
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			28,95
		<i>Total</i>				31 782,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			2 224,75
		<i>Total</i>				34 006,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			1 360,27
		<i>Total</i>				35 367,12
		<i>Tva</i>	20 %			7 073,41
		Total Demontari et 2 Inclusiv salariu				42 440,53 23 967,35
		5. Lucrari de finisare etaj 2				
70	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,3100	1 047,72 93,00	7 658,80 679,83
71	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	28,0000	154,89 93,25	4 337,00 2 611,00
72	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m complet	m2	32,4000	1 027,18 45,00	33 280,79 1 458,00

1	2	3	4	5	6	7
		echipate cu miner si broasca, vopsite				
73	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	294,0000	18,99 1,50	5 583,65 441,00
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	824,7300	64,01 42,50	52 791,79 35 051,03
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	675,7200	45,37 30,50	30 655,39 20 609,46
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	675,7200	14,75 5,00	9 966,94 3 378,60
77	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	279,5000	10,84 6,50	3 030,48 1 816,75
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	675,7200	22,33 13,75	15 086,60 9 291,15
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	264,4100	53,13 38,25	14 047,45 10 113,68
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	65,0000	14,75 5,00	958,75 325,00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	264,4100	22,33 13,75	5 903,39 3 635,63
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	264,4100	2,61 0,75	690,11 198,31
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	940,1300	24,73	23 247,54

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			13,75	12 926,79
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	129,3100	195,93 41,25	25 335,16 5 334,04
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	158,4400	179,57 55,00	28 451,86 8 714,20
86	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice vagonca	m2	23,9200	149,31 57,50	3 571,49 1 375,40
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	178,0600	45,61 17,50	8 120,96 3 116,05
88	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	264,4100	99,11 31,25	26 205,68 8 262,81
89	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP 4	kg	509,0000	20,26 0,75	10 314,12 381,74
90	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2cm	m2	-264,4100	17,92 0,50	-4 739,54 -132,20
91	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata	m2	30,2000	54,53 2,25	1 646,74 67,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu mastic de bitum				
92	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	233,7600	223,93 38,75	52 345,65 9 058,20
93	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite linoleum de calitate tip Tarkett	m2	24,9500	252,84 21,25	6 308,42 530,19
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm inclusiv placarea treptelor	m2	188,0600	188,34 27,50	35 419,87 5 171,65
95	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	125,5000	46,00 25,00	5 772,44 3 137,50
96	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из меламинированной ДВП, приклееной)	m2	384,9100	270,54 72,50	104 131,63 27 905,97
97	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	275,0000	26,37 7,50	7 251,97 2 062,50
98	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	48,0000	34,89 16,00	1 674,72 768,00
99	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	128,0000	5,26 2,75	672,70 352,00

1	2	3	4	5	6	7
100	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	13,9800	1 267,89 18,25	17 725,09 255,13
101	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,8000	218,85 2,50	1 488,18 17,00
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,7700	1 226,95 20,25	9 533,41 157,34
		<i>Total</i>	Lei			548 469,23
		<i>Asigurarare sociala si medicala</i>	24 %			42 977,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			18 295,95
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			7 318,38
		<i>Total</i>				617 060,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			43 194,26
		<i>Total</i>				660 255,03
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			26 410,21
		<i>Total</i>				686 665,24
		<i>Tva</i>	20 %			137 333,05
		Total Lucrari de finisare etaj 2 Inclusiv salariu				823 998,29 179 071,70
		6. Reparatia iluminat si electricitate et 2				
103	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	21,0000	28,75 28,75	603,75 603,75
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	32,0000	5,50 5,50	176,00 176,00
105	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	22,0000	357,59 129,50	7 866,98 2 849,00

1	2	3	4	5	6	7
		tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale				
106	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	32,0000	142,06 40,25	4 545,82 1 288,00
107	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,0000	36,16 7,75	795,62 170,50
108	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	21,0000	239,75 7,00	5 034,79 147,00
109	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	26,0000	38,11 7,50	990,85 195,00
110	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	430,0000	13,15 10,75	5 655,98 4 622,50
111	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	350,0000	15,50 5,00	5 425,00 1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
112	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 1.5 mmp	m	230,0000	13,73 1,75	3 156,78 402,50
113	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2.5 mmp	m	200,0000	18,56 1,75	3 712,61 350,00
114	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	284,72 58,00	284,72 58,00
115	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,0000	29,52 28,00	708,58 672,00
116	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat Led analogic Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong	buc	16,0000	588,80 38,00	9 420,80 608,00
		<i>Total</i>	Lei			48 378,28
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 334,14
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 716,61
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			686,64
		<i>Total</i>				54 115,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			4 167,68
		<i>Total</i>				58 283,35
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			2 331,34
		<i>Total</i>				60 614,69
		<i>Tva</i>	20 %			12 122,95
		Total Reparatia iluminat si electricitate et 2 Inklusiv salariu				72 737,64 13 892,25
		7. Lucrari sanitare				
117	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor	m	43,0000	2,00 2,00	86,00 86,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 75 mm - 110 mm				
118	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000	14,00 14,00	28,00 28,00
119	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,0000	23,75 23,75	261,25 261,25
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	11,0000	27,50 27,50	302,50 302,50
121	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	43,0000	50,09 9,50	2 153,87 408,50
122	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	16,0000	36,56 8,50	585,03 136,00
123	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc	21,0000	25,02 7,50	525,38 157,50
124	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	50,0000	36,86 8,50	1 843,00 425,00
125	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	64,0000	7,50 7,50	480,00 480,00
126	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	34,0000	35,99 9,75	1 223,54 331,50
127	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,0000	28,89 9,00	924,36 288,00
128	SF01C	Efectuarea probei de etansare la	m	66,0000	4,00	264,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)			4,00	264,00
129	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	6,4000	2,75 2,75	17,60 17,60
130	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezidenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование и прочность систем горячей воды из стальных оцинкованных труб, диаметром 3/8"-2")	10 m	3,0000	2,50 2,50	7,50 7,50
131	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	64,0000	1,25 1,25	80,00 80,00
132	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и	10 m	5,6000	2,00 2,00	11,20 11,20

1	2	3	4	5	6	7
		функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)				
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	37,0000	66,37 7,50	2 455,69 277,50
134	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	11,0000	689,03 55,00	7 579,35 605,00
135	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	11,0000	454,38 26,25	4 998,18 288,75
136	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	11,0000	1 099,18 140,00	12 090,93 1 540,00
137	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,0000	614,50 32,50	2 458,00 130,00
138	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	30,0000	9,65 7,75	289,45 232,50
139	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire	m	204,0000	20,81	4 245,26

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"			18,75	3 825,00
140	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб 1 1/4"- 2")	buc	210,0000	20,25 9,50	4 252,50 1 995,00
141	IC16A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie pe stilpi de beton sau metalici, canale vizitabile sau deschise in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Прокладка стальных труб цельнотянутых или продольносварных, на сварке, в распределительных трубопроводах на бетонных или металлических колоннах, смотровых или открытых каналах систем центрального отопления, внутренний диаметр и толщина стенки, 51 x 3,5 мм ... 57 x 3,5 мм)	m	278,0000	97,44 11,50	27 089,43 3 197,00
142	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")	m	32,0000	58,04 10,00	1 857,44 320,00

1	2	3	4	5	6	7
143	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	8,0000	428,91 11,25	3 431,28 90,00
144	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoarele demontate (Обжиг бензиновой лампой старой масляной краски демонтированных радиаторов)	m2	80,0000	8,91 6,50	712,60 520,00
145	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	80,0000	13,80 4,50	1 104,00 360,00
146	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	30,7400	24,25 23,50	745,51 722,39
147	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	120,0000	13,85 12,50	1 662,00 1 500,00
148	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2	120,0000	55,84 20,75	6 701,40 2 490,00
		<i>Total</i>	Lei			90 466,25
		<i>Asigurarare sociala si medicala</i>	24 %			5 130,65
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			3 434,79
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 373,92
		<i>Total</i>				100 405,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			7 028,40
		<i>Total</i>				107 434,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			4 297,37
		<i>Total</i>				111 731,38
		<i>Tva</i>	20 %			22 071,49
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				133 802,87 21 377,69
		8. Masurari si testari				
149	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,0000	119,42 115,00	238,83 230,00
150	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,8000	400,00 400,00	320,00 320,00
151	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	38,0000	37,50 37,50	1 425,00 1 425,00
152	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	38,0000	10,00 10,00	380,00 380,00
		<i>Total</i>	Lei			2 363,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			565,20
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			0,44
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,18
		<i>Total</i>				2 929,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			706,50
		<i>Total</i>				3 636,15
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			145,45
		<i>Total</i>				3 781,60
		<i>Tva</i>	20 %			756,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Masurari si testari Inclusiv salariu				4 537,93 2 355,00
		9. Valoarea utilajului				
153	08-03-572- 8	Tablou de distributie analogic ЩПН-36	buc	2,0000	420,00 0,00	840,00 0,00
154		Intrerupator de sarcina basculant In=100A analogic KASAN	buc	1,0000	975,00 0,00	975,00 0,00
155		Intrerupator automat 16A analogic BA 47-29/1P/B16	buc	20,0000	19,00 0,00	380,00 0,00
156		Intrerupator automat 6A analogic BA 47-29/1P/B6	buc	24,0000	21,00 0,00	504,00 0,00
157		Intrerupator diferential In=16A 30mA	buc	8,0000	143,00 0,00	1 144,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 843,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			46,12
		<i>Total</i>				3 889,12
		<i>Tva</i>	20 %			777,82
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				4 666,94

		Total	Lei		2 047 067,53
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 047 067,53 463 241,54

Intocmit

Administrator Arcadie Ignatov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a Blocului A, B si Galeriei

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 047 067,53 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	58,4000	25,00	1 460,00
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	228,8880	25,00	5 722,19
3.	5	Specialist	h-om	85,0000	25,00	2 125,00
4.	7122030012940	Pietrar	h-om	33,4854	25,00	837,14
5.	7122050013400	Zidar	h-om	3 367,0070	25,00	84 175,17
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	857,4345	25,00	21 435,86
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 480,8681	25,00	62 021,70
8.	7123010010200	Betonist	h-om	567,0115	25,00	14 175,29
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,4438	25,00	636,09
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,8960	25,00	122,40
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	75,4309	25,00	1 885,77
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	221,7840	25,00	5 544,60
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	959,9390	25,00	23 998,48
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	934,4365	25,00	23 360,91
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,4090	25,00	135,23
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	245,0320	25,00	6 125,80
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	424,0800	25,00	10 602,00
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	205,5956	25,00	5 139,89
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	820,0000	25,00	20 500,00
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 261,9862	25,00	31 549,66
21.	7212030022700	Sudor	h-om	16,6290	25,00	415,72
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,7100	25,00	267,75
23.	7422010060100	Timplar	h-om	2 929,0174	25,00	73 225,43
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,8660	25,00	3 496,65
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 087,0615	25,00	52 176,55
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,2914	25,00	1 482,28
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	419,8290	25,00	10 495,73
28.	9312040019600	Sapator	h-om	5,1300	25,00	128,25
Total manopera						463 241,54

Materiale:

1.	0444	Tablou de distributie analogic IIPH-36	buc	2,0000	420,00	840,00
2.	04444	Intrerupator de sarcina basculant In=100A analogic KASAN	buc	1,0000	975,00	975,00
3.	044444	Intrerupator automat 16A analogic BA 47-29/1P/B16	buc	20,0000	19,00	380,00
4.	0444444	Intrerupator automat 6A analogic BA 47-29/1P/B6	buc	24,0000	21,00	504,00
5.	04444444	Intrerupator diferential In=16A 30mA	buc	8,0000	143,00	1 144,00

6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	46,00	27,60
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3000	45,00	58,50
8.	1019852	Vopsea	kg	0,0600	44,00	2,64
9.	1111000100020	Intreupator	buc	52,0000	28,00	1 456,00
10.	1111000100048	Strat sintetic	m2	447,7643	8,00	3 582,11
11.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	16,7400	773,00	12 940,02
12.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	29,2326	260,00	7 600,48
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,1361	220,00	249,94
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	70,8664	220,00	15 590,61
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,1303	220,00	7 288,67
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	107,0905	5,00	535,45
17.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	8,7419	14,00	122,39
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	14,9356	3 300,00	49 287,48
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0093	2 500,00	23,25
20.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	50,4050	16,70	841,77
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	14 170,704 0	0,04	566,82
22.	2010237318750	Distantieri	buc	305,3250	1,00	305,32
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0200	17 000,00	340,00
24.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn - complet echipate cu miner si broasca, vopsite	m2	61,2000	960,00	58 752,00
25.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	20,2800	1 150,00	23 322,00
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	24,0700	1 100,00	26 477,00
27.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 120,1708	16,70	18 706,85
28.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	426,4422	17,00	7 249,52
29.	2051142950700	Dibluri	buc	88,0000	0,55	48,40
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	60,1000	2,00	120,20
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0300	2 000,00	60,00
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,1960	6,00	19,18
33.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	26,5600	16,05	426,28
34.	2320166200729	Parchetin	l	15,6817	16,00	250,91
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	90,1500	21,00	1 893,15
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,8970	23,00	296,63
37.	2413217300101	Clema de legatura	buc	47,3000	0,40	18,92
38.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	6,4000	37,50	240,00
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	22,3284	20,00	446,57
40.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,1080	70,00	7,56
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	21,5666	140,00	3 019,32
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	184,4535	11,40	2 102,77
43.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	27,8400	44,00	1 224,96
44.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2475	44,00	10,89
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	762,1640	22,70	17 301,12
46.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	32,4000	63,00	2 041,20
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6080	28,00	17,02
48.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	21,8400	63,00	1 375,92
49.	24302261000001	Fuga	kg	305,4882	24,00	7 331,71
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	13,5360	52,00	703,88
51.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	4,8000	115,00	552,00

52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,1594	59,90	189,24
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,5585	180,00	1 360,53
54.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,3700	31,00	197,48
55.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	9,6000	31,00	297,60
56.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,0840	16,00	17,34
57.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,9430	22,00	64,75
58.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,5420	24,00	13,01
59.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	228,9480	1,90	435,00
60.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,3360	56,00	242,82
61.	2462106110443	Prenadez 400	kg	41,5100	56,00	2 324,56
62.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	10,4000	3,00	31,20
63.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,5500	48,00	554,40
64.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	11,0550	56,00	619,08
65.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	9,8000	3,00	29,40
66.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	11,5500	7,00	80,85
67.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	120,5195	7,00	843,64
68.	2521216701000	Teava din otel	m	282,1700	81,00	22 855,77
69.	25212167010001 2	Teava din otel 3/4")	m	32,4800	45,00	1 461,60
70.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	771,1200	1,70	1 310,90
71.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	544,0000	1,70	924,80
72.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,7320	16,00	107,71
73.	25212167170502	Teava din material plastic D=20	m	32,6400	16,00	522,24
74.	25212167170503	Teava din material plastic D=25	m	34,6800	21,00	728,28
75.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	44,2900	39,00	1 727,31
76.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare D75	m	16,4800	27,00	444,96
77.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	26,5650	35,00	929,78
78.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	113,4000	1,30	147,42
79.	25231567194002 4	Mufa din material plastic D=20	buc	2,2400	1,30	2,91
80.	25231567194003 4	Mufa din material plastic D=25	buc	2,3800	1,70	4,05
81.	25231567194302 2	Cot din material plastic D=20	buc	2,5600	1,80	4,61
82.	25231567194303 2	Cot din material plastic D=25	buc	2,7200	2,70	7,34
83.	25231567194502 3	Teu din material plastic D=20	buc	22,7200	4,00	90,88
84.	25231567194503 3	Teu din material plastic D=25	buc	24,1400	5,30	127,94
85.	25231567194602 1	Reductie din material plastic D=20	buc	3,5200	2,00	7,04
86.	25231567194603 1	Reductie din material plastic D=25	buc	3,7400	4,00	14,96
87.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	50,0000	27,50	1 375,00
88.	25231567210373	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D75	buc	21,0000	17,00	357,00
89.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	700,0000	0,45	315,00
90.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 678,9520	8,60	14 438,99
91.	2622102438000	Lavoar	buc	11,2200	412,00	4 622,64
92.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,5500	300,00	3 465,00
93.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,5500	200,00	2 310,00

94.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,3020	685,00	891,87
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	55,8000	4,70	262,26
96.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0690	1,40	8,50
97.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,7850	3,80	90,38
98.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36 460,878 5	1,40	51 045,20
99.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	990,1949	1,90	1 881,38
100.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 604,627 4	1,90	25 848,80
101.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 010,0169	8,10	16 281,14
102.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	727,2931	130,00	94 548,10
103.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	22,2000	75,00	1 665,00
104.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	13,0460	24,00	313,11
105.	2662106110000	Mocheta	m2	62,2650	159,00	9 900,13
106.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	49,9390	0,00	0,00
107.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-9,9878	850,00	-8 489,63
108.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,8600	645,00	1 199,70
109.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	56,4945	0,00	0,00
110.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 860,1291	2,15	8 299,28
111.	2670112202900	Baghete din lemn	m	569,1000	17,00	9 674,70
112.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	821,4586	95,90	78 777,88
113.	26701122040501	Lambriuri din mase plastice - vagonca	m2	49,6256	68,00	3 374,54
114.	2670112204051	Placi din laminat	m2	447,7643	150,00	67 164,65
115.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	242,6070	16,00	3 881,71
116.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,4826	9,00	13,34
117.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	975,2590	3,00	2 925,79
118.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,5370	8,00	12,30
119.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	27,5400	8,00	220,32
120.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	66,1100	16,00	1 057,76
121.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	13,4640	75,00	1 009,80
122.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,0888	13,70	69,72
123.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	582,0150	16,00	9 312,24

124.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru	m	792,0000	10,55	8 355,60
125.	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru	m	384,0000	14,82	5 690,88
126.	27221031070015 6	Conductor de aluminiu sau cupru, avind sectiunea 1.5 mmp	m	521,1800	10,55	5 498,44
127.	27221031070015 7	Conductor de aluminiu, avind sectiunea 2.5 mmp	m	453,2000	14,82	6 716,42
128.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	2,1675	370,00	801,98
129.	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	8,6700	430,00	3 728,10
130.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	365,5260	115,00	42 035,49
131.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,1775	25,00	254,44
132.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,4860	20,00	29,72
133.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,0400	20,00	300,80
134.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,5440	20,00	10,88
135.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	3,8920	20,00	77,84
136.	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	586,4250	2,75	1 612,67
137.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	11,6000	215,00	2 494,00
138.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,1960	20,00	3,92
139.	2746167335100	Priza	buc	44,8800	24,00	1 077,12
140.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	96,0000	2,00	192,00
141.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	230,2000	2,00	460,40
142.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	56,0000	27,00	1 512,00
143.	2822115708000	Element de sustinere	buc	168,0000	3,00	504,00
144.	2822115710000	Radiatoare din fonta - existente curatate si revopsite	m2	31,0474	0,00	0,00
145.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	57,0000	12,70	723,90
146.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	25,2000	9,40	236,88
147.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 027,9275	18,50	19 016,66
148.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,2020	21,00	109,24
149.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,4335	46,00	19,94
150.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 598,0000	0,20	719,60
151.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 000,0000	0,12	360,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 740,0000	0,12	208,80

152.						
153.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	88,0000	0,40	35,20
154.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	700,0000	0,80	560,00
155.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	700,0000	0,40	280,00
156.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,4335	45,00	19,51
157.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	11,5500	62,00	716,10
158.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 392,4800	0,90	1 253,23
159.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,7680	21,00	37,12
160.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	11,5500	50,00	577,50
161.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,2200	100,00	1 122,00
162.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,2200	50,00	561,00
163.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	22,4400	25,00	561,00
164.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,5500	60,00	693,00
165.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	43,6800	7,00	305,76
166.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	8,3400	56,00	467,04
167.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	151,2000	0,30	45,36
168.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	70,6000	0,20	14,12
169.	2875274123510	Dop din fonta	buc	73,7100	5,00	368,55
170.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	8,0000	15,00	120,00
171.	2875274204000	Bratară fixare	buc	910,0000	7,20	6 552,00
172.	28752742051005 6	Robinet cu mufa, avind diametrul nominal de 2"	buc	8,0000	415,00	3 320,00
173.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	43,6800	215,00	9 391,20
174.	28752744005011 1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong	buc	32,6400	540,00	17 625,60
175.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	210,0000	0,40	84,00
176.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	47,2000	3,00	141,60
177.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,0000	582,00	2 328,00
178.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	37,5550	58,00	2 178,19
179.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,0550	370,00	4 090,35
180.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,5500	48,00	554,40

181.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,5500	58,00	669,90
182.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	1,0000	8,83	8,83
183.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	43,6800	1,80	78,62
184.	3220137315778	Decapant	kg	0,3960	7,00	2,77
185.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,1610	2,30	94,66
186.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	151,9723	17,00	2 583,55
187.	4100126202818	Apa	m3	63,9795	17,00	1 087,65
188.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,4845	3,00	184,45
Total materiale de construcții						886 986,99

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2960	300,00	88,80
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1000	5,00	5,50
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,9280	28,00	137,98
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,3476	14,00	340,86
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,1887	14,00	912,63
6.	2922140007000	Macara	h-ut	7,4927	350,00	2 622,45
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,7650	30,00	22,95
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,0230	5,00	15,11
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	255,8062	15,00	3 837,13
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	32,2509	3,00	96,75
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	28,6134	6,00	171,68
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,9744	140,00	136,41
13.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	18,0000	9,00	162,00
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9280	6,00	5,57
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,9233	40,00	116,93
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	18,8455	4,00	75,39
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	10,1036	30,00	303,10
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6611	14,00	9,25
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	102,2650	3,00	306,80
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,5430	5,00	27,72
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2960	12,00	3,56
Total utilaje de construcții						9 398,57

Total	Lei	2 047 067,53
--------------	------------	---------------------

Total deviz:

2 047 067,53

Intocmit

Administrator Arcadie Ignatov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a Blocului A, B si
Galeriei**

**Investitor Centru de Plasament Temporar
Pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte)
com.Brinzeni r-nul Edinet**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari et 1, galerie bloc B				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,74 6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			6 417,47
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,74 6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			1 855,13
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			12,91 11,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	25,00	5,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,00	5,75
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			2 868,36
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,05 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	25,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	14,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			5 601,82
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,91 7,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	25,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	14,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			2 371,13
6	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (spargerea golurilor pentru usi)	m3			153,53 151,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	25,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	25,00	31,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	14,00	1,68
		<i>Total</i>	Lei			379,22

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			98,31 85,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	25,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	28,00	8,12
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	6,00	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	14,00	2,10
		Total	Lei			314,59
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			10,50 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,00	5,25
		Total	Lei			548,72
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			40,26 40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,00	20,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
		Total	Lei			5 951,78
10	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек)	buc			147,00 147,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	25,00	147,00
		Total	Lei			147,00
11	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)	m3			48,00 48,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	25,00	33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	25,00	14,25
		Total	Lei			182,40
12	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			22,75 22,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	25,00	22,75
		Total	Lei			682,50
		2. Lucrari de finisare etaj 1				
13	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta din inox (Поручень или предохранительный брус из прямой нержавеющей трубы)	m			587,67 43,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	25,00	31,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	25,00	12,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	1,40	1,00
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	1,0000	430,00	438,60
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	0,2500	370,00	94,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,30	0,23
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	45,00	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	44,00	1,12
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	46,00	2,35

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	5,00	0,90
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0900	30,00	2,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0900	3,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	14,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			4 995,19
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 047,69 93,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,00	77,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,00	15,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	773,00	695,70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,70	14,10
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	685,00	47,95
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	645,00	64,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 500,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,50
		<i>Total</i>	Lei			11 828,42
15	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			154,89 93,25
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	25,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,00	5,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	25,00	1,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	75,00	27,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	12,70	12,06
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	9,40	3,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,12	6,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
		<i>Total</i>	Lei			4 956,58
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m complet echipate cu miner si broasca, vopsite	m2			1 027,19 45,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	25,00	36,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	25,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,00	6,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn - complet echipate cu miner si broasca, vopsite	m2	1,0000	960,00	960,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	21,00	1,79
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,00	3,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			29 582,93
17	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			18,99 1,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,40	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	23,00	0,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	20,00	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			4 943,61
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			64,01 42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	4,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			58 587,35
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,37 30,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,00	30,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			32 918,30
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,75 5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,90	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			10 702,68
21	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			10,84 6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,00	6,50
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Total</i>	Lei			3 025,06
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,33 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			16 200,25
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,13 38,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,00	38,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			12 733,60
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2			14,75 5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,90	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			885,01
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,33 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 351,26
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			2 519,38
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,73 13,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,00	13,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,70	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			23 869,44
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			195,93 41,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,00	41,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,15	8,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			23 125,11
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			179,58 55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,00	51,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	115,00	120,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			34 061,79
30	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice vagonca	m2			149,31 57,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	25,00	1,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	25,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	26701122040501	Lambriuri din mase plastice - vagonca	m2	1,0500	68,00	73,33
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	7,00	18,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			3 299,75
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			45,61 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	4,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			10 599,31
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,26 0,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	25,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,00	0,13
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,70	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			10 309,08
33	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			99,11 31,25
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	25,00	28,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	1,40	35,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	220,00	14,96
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	260,00	15,60
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	140,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			22 081,70
34	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2cm	m2			17,92 0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,00	0,50
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	850,00	17,42
		<i>Total</i>	Lei			-3 993,69
35	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			54,52 2,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	25,00	2,25
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	21,00	31,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	16,00	17,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	14,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	14,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 630,28
36	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			223,93 38,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	25,00	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	25,00	4,25
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,00	17,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			42 201,66
37	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite linoleum de calitate tip Tarkett	m2			252,84 21,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	25,00	18,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	159,00	166,95

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	56,00	39,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	31,00	2,48
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	59,90	2,10
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	24,00	5,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	16,70	14,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	9,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 685,13
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm inclusiv placarea treptelor	m2			188,34 27,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	25,00	27,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	135,24
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,15	13,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	6,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			50 121,96
39	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			46,00 25,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	25,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			5 167,59
40	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из меламинированной ДВП, приклееной)	m2			270,53 72,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	25,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	25,00	50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	25,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 300,00	66,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,90	0,95
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	16,70	25,10
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	95,90	105,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			97 495,35
41	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			26,37 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,00	7,50
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	17,00	17,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	24,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	56,00	0,45
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	31,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	59,90	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	16,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 041,00
42	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2			34,89 16,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	25,00	13,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,0500	115,00	5,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	63,00	9,45
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	31,00	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			1 674,72
43	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			5,26 2,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	25,00	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	52,00	0,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	44,00	0,66
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	16,05	0,16
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	63,00	0,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			672,70
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 267,89 18,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	25,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,00	1,75
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	140,00	65,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	180,00	29,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,30	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			7 987,70
45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			218,85 2,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	25,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,00	0,25
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 050,48
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 226,95 20,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	25,00	18,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,00	2,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	140,00	70,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,00	31,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,30	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			19 999,29

1	2	3	4	5	6	7
		3. Reparatia iluminat si electricitate et 1				
47	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			28,75
						28,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	25,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	25,00	27,50
		<i>Total</i>	Lei			603,75
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	25,00	5,50
		<i>Total</i>	Lei			187,00
49	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			357,59
						129,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	25,00	129,50
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	1,70	13,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	2,00	2,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	20,00	0,06
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru	m	18,0000	10,55	189,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	1,90	16,15
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	20,00	4,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	3,00	0,45
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	0,20	0,03
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	70,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			7 866,98
50	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc			142,06
						40,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6100	25,00	40,25
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	3,0000	1,70	5,10
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru	m	6,0000	14,82	88,92
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,0500	3,00	0,15
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	70,00	0,07
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0010	20,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,90	3,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,0000	0,20	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0070	21,00	0,15
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0700	20,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			4 545,82
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			36,16
						7,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	25,00	7,75
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
		<i>Total</i>	Lei			795,62
52	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			239,75
						7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	25,00	7,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si	buc	1,0000	215,00	223,60

1	2	3	4	5	6	7
		elem. componente				
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,80	1,87
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	7,00	7,28
		Total	Lei			5 034,79
53	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			38,11 7,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	25,00	7,50
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		Total	Lei			990,85
54	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			13,15 10,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	25,00	10,75
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	1,70	1,82
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	0,30	0,06
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,00	0,32
		Total	Lei			3 814,50
55	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			15,50 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	7,20	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,00	1,35
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	3,00	0,30
		Total	Lei			5 425,00
56	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 1.5 mmp	m			13,73 1,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	25,00	1,75
	272210310700156	Conductor de aluminiu sau cupru, avind sectiunea 1.5 mmp	m	1,0300	10,55	11,95
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,40	0,02
		Total	Lei			3 156,78
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2.5 mmp	m			18,56 1,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	25,00	1,75
	272210310700157	Conductor de aluminiu, avind sectiunea 2.5 mmp	m	1,0300	14,82	16,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,40	0,02
		Total	Lei			3 712,61
58	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			284,72 58,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	25,00	58,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,00	13,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	17 000,00	170,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	5,00	2,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	12,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			284,72
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			29,52
						28,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	25,00	28,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			708,58
60	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat Led analogic Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong	buc			588,80
						38,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	25,00	38,00
	287527440050111	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong	buc	1,0000	540,00	550,80
		<i>Total</i>	Lei			9 420,80
		4. Demontari et 2				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,74
						6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			5 897,03
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,74
						6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			2 047,23
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			12,91
						11,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	25,00	5,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,00	5,75
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			3 413,54
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,05
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	25,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	14,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			3 748,15
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,91
						7,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	25,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	14,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			1 586,50
66	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta,	m3			153,53

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (spargerea golului pentru usi si ferestre)				151,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	25,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	25,00	31,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	14,00	1,68
		<i>Total</i>	Lei			698,56
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка))	m2			10,50 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,00	5,25
		<i>Total</i>	Lei			567,84
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			40,26 40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,00	20,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			5 209,77
69	TrB01B1-6	Transportul materialelor din grupul 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	25,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			2 760,00
		5. Lucrari de finisare etaj 2				
70	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 047,72 93,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,00	77,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,00	15,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	773,00	695,70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,70	14,10
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	685,00	47,95
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	645,00	64,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 500,00	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,50
		<i>Total</i>	Lei			7 658,80
71	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			154,89 93,25
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	25,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,00	5,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	25,00	1,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	75,00	27,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	12,70	12,06
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	9,40	3,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,12	6,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
		<i>Total</i>	Lei			4 337,00
72	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m complet echipate cu miner si broasca, vopsite	m2			1 027,18 45,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	25,00	36,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	25,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,00	6,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn - complet echipate cu miner si broasca, vopsite	m2	1,0000	960,00	960,00
	2873145887000	Caie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	21,00	1,78
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,00	3,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			33 280,79
73	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			18,99
						1,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,40	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	23,00	0,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	20,00	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			5 583,65
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			64,01
						42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	4,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			52 791,79
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,37
						30,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,00	30,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			30 655,39
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,75
						5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,90	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			9 966,94
77	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			10,84
						6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,00	6,50
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Total</i>	Lei			3 030,48
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,33
						13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			15 086,60
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,13 ----- 38,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,00	38,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			14 047,45
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2			14,75 ----- 5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,90	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			958,75
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,33 ----- 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			5 903,39
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 ----- 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			690,11
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,73 ----- 13,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,00	13,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,70	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			23 247,54
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			195,93 ----- 41,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,00	41,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,15	8,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			25 335,16
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			179,57 ----- 55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,00	51,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	115,00	120,75

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			28 451,86
86	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice vagonca	m2			149,31 57,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	25,00	1,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	25,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	26701122040501	Lambriuri din mase plastice - vagonca	m2	1,0500	68,00	73,33
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	7,00	18,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			3 571,49
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			45,61 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	4,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			8 120,96
88	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			99,11 31,25
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	25,00	28,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	1,40	35,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	220,00	14,96
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	260,00	15,60
	2952260003552	Buldozer pe semile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	140,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			26 205,68
89	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP 4	kg			20,26 0,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	25,00	0,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,00	0,12
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,70	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			10 314,12
90	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2cm	m2			17,92 0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,00	0,50
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	850,00	17,42
		<i>Total</i>	Lei			-4 739,54
91	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic	m2			54,53 2,25

1	2	3	4	5	6	7
		de bitum				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	25,00	2,25
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	21,00	31,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	16,00	17,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	14,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	14,00	0,15
		Total	Lei			1 646,74
92	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			223,93 38,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	25,00	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	25,00	4,25
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,00	17,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	Lei			52 345,65
93	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite linoleum de calitate tip Tarkett	m2			252,84 21,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	25,00	18,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	159,00	166,95
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	56,00	39,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	31,00	2,48
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	59,90	2,10
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	24,00	5,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	16,70	14,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	9,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	Lei			6 308,42
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm inclusiv placarea treptelor	m2			188,34 27,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	25,00	27,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	135,24
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,15	13,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,94
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	6,00	0,38
		Total	Lei			35 419,87
95	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			46,00 25,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	25,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 772,44
96	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из меламинированной ДВП, приклееной)	m2			270,54 72,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	25,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	25,00	50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	25,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 300,00	66,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,90	0,95
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	16,70	25,10
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	95,90	105,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			104 131,63
97	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			26,37 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,00	7,50
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	17,00	17,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	24,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	56,00	0,45
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	31,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	59,90	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	16,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			7 251,97
98	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2			34,89 16,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	25,00	13,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,0500	115,00	5,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	63,00	9,45
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	31,00	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			1 674,72
99	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			5,26 2,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	25,00	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	52,00	0,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	44,00	0,66
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	16,05	0,16
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	63,00	0,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			672,70
100	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 267,89 18,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	25,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,00	1,75
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	140,00	65,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	180,00	29,70

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,30	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			17 725,09
101	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			218,85
						2,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	25,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,00	0,25
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 488,18
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 226,95
						20,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	25,00	18,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,00	2,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	140,00	70,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,00	31,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,30	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			9 533,41
		6. Reparatia iluminat si electricitate et 2				
103	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			28,75
						28,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	25,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	25,00	27,50
		<i>Total</i>	Lei			603,75
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	25,00	5,50
		<i>Total</i>	Lei			176,00
105	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			357,59
						129,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	25,00	129,50
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	1,70	13,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	2,00	2,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	20,00	0,06
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru	m	18,0000	10,55	189,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	1,90	16,15
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	20,00	4,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	3,00	0,45
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	0,20	0,03
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	70,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			7 866,98
106	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc			142,06
						40,25

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6100	25,00	40,25
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	3,0000	1,70	5,10
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru	m	6,0000	14,82	88,92
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,0500	3,00	0,15
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	70,00	0,07
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0010	20,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,90	3,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,0000	0,20	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0070	21,00	0,15
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0700	20,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			4 545,82
107	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			36,16 7,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	25,00	7,75
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
		<i>Total</i>	Lei			795,62
108	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			239,75 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	25,00	7,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	215,00	223,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,80	1,87
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	7,00	7,28
		<i>Total</i>	Lei			5 034,79
109	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			38,11 7,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	25,00	7,50
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			990,85
110	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			13,15 10,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	25,00	10,75
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	1,70	1,82
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	0,30	0,06
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			5 655,98
111	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			15,50 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	7,20	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,00	1,35
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,80	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	3,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			5 425,00
112	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 1.5 mmp	m			13,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	25,00	1,75
	272210310700156	Conductor de aluminiu sau cupru, avind sectiunea 1.5 mmp	m	1,0300	10,55	11,95
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,40	0,02
		<i>Total</i>	Lei			3 156,78
113	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2.5 mmp	m			18,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	25,00	1,75
	272210310700157	Conductor de aluminiu, avind sectiunea 2.5 mmp	m	1,0300	14,82	16,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,40	0,02
		<i>Total</i>	Lei			3 712,61
114	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			284,72
	1	Muncitor	h-om	2,3200	25,00	58,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,00	13,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	17 000,00	170,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	5,00	2,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	12,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			284,72
115	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			29,52
	1	Muncitor	h-om	1,1200	25,00	28,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			708,58
116	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat Led analogic Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong)	buc			588,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	25,00	38,00
	287527440050111	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong	buc	1,0000	540,00	550,80
		<i>Total</i>	Lei			9 420,80
		7. Lucrari sanitare				
117	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	25,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			86,00
118	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	25,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			28,00
119	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	buc			23,75

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile				23,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	25,00	23,75
		Total	Lei			261,25
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			27,50
						27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	25,00	27,50
		Total	Lei			302,50
121	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			50,09
						9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	25,00	9,50
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	39,00	40,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
		Total	Lei			2 153,87
122	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m			36,56
						8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	25,00	8,50
	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare D75	m	1,0300	27,00	27,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	22,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	6,00	0,08
		Total	Lei			585,03
123	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc			25,02
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	25,00	7,50
	25231567210373	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D75	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	22,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	6,00	0,08
		Total	Lei			525,38
124	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,86
						8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	25,00	8,50
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	27,50	27,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
		Total	Lei			1 843,00
125	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	25,00	7,50
		Total	Lei			480,00
126	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			35,99
						9,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900	25,00	9,75
	25212167170503	Teava din material plastic D=25	m	1,0200	21,00	21,42
	252315671943032	Cot din material plastic D=25	buc	0,0800	2,70	0,22
	252315671945033	Teu din material plastic D=25	buc	0,7100	5,30	3,76
	252315671946031	Reductie din material plastic D=25	buc	0,1100	4,00	0,44
	252315671940034	Mufa din material plastic D=25	buc	0,0700	1,70	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	5,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 223,54
127	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			28,89 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	25,00	9,00
	25212167170502	Teava din material plastic D=20	m	1,0200	16,00	16,32
	252315671943022	Cot din material plastic D=20	buc	0,0800	1,80	0,14
	252315671945023	Teu din material plastic D=20	buc	0,7100	4,00	2,84
	252315671946021	Reductie din material plastic D=20	buc	0,1100	2,00	0,22
	252315671940024	Mufa din material plastic D=20	buc	0,0700	1,30	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	5,00	0,11
		<i>Total</i>	Lei			924,36
128	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	25,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			264,00
129	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"-2")	10 m			2,75 2,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	25,00	2,75
		<i>Total</i>	Lei			17,60
130	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование и прочность систем горячей воды из стальных оцинкованных труб, диаметром 3/8"-2")	10 m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	25,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			7,50
131	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m			1,25 1,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			80,00
132	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			2,00 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	25,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			11,20
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,37 7,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	25,00	7,50
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	58,00	58,87
		<i>Total</i>	Lei			2 455,69
134	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			689,03 55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	25,00	55,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	412,00	420,24
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,79
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
		<i>Total</i>	Lei			7 579,35
135	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			454,38 26,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	25,00	26,25
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	371,85
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	56,00	56,28
		<i>Total</i>	Lei			4 998,18
136	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 099,18 140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	25,00	140,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	300,00	315,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	50,40
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	60,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	62,00	65,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	35,00	84,53
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	50,40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	60,00	63,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	7,00	7,35
		<i>Total</i>	Lei			12 090,93
137	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			614,50 32,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	25,00	32,50
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	582,00	582,00
		<i>Total</i>	Lei			2 458,00
138	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			9,65 7,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	25,00	7,75
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	14,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			289,45
139	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			20,81 18,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	25,00	18,75
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	14,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 245,26
140	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб 1 1/4"- 2")	buc			20,25 9,50
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3800	25,00	9,50
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	7,20	7,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	27,00	2,70
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1500	3,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			4 252,50
141	IC16A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal, pentru construcții, montată prin sudură la conducte de distribuție pe stâlpi de beton sau metalici, canale vizibile sau deschise în instalații de încălzire centrală, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Прокладка стальных труб цельнотянутых или продольносварных, на сварке, в распределительных трубопроводах на бетонных или металлических колоннах, смотровых или открытых каналах систем центрального отопления, внутренний диаметр и толщина стенки, 51 x 3,5 мм ... 57 x 3,5 мм)	m			97,44 11,50
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4600	25,00	11,50
	2521216701000	Teava din oțel	m	1,0150	81,00	82,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	23,00	0,53
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0570	20,00	1,14
	2735725903465	Sirma sudată obișnuită S 10 D=4,00	kg	0,0140	20,00	0,28
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudură	buc	0,0300	56,00	1,68
		<i>Total</i>	Lei			27 089,43
142	IC11B	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")	m			58,04 10,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4000	25,00	10,00
	252121670100012	Teava din oțel 3/4")	m	1,0150	45,00	45,68
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm	kg	0,0170	20,00	0,34
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	23,00	0,69
		<i>Total</i>	Lei			1 857,44
143	ID04C	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 2"	buc			428,91 11,25
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4500	25,00	11,25
	287527420510056	Robinet cu mufa, având diametrul nominal de 2"	buc	1,0000	415,00	415,00
	1714227322940	Cineta fuier	kg	0,0380	14,00	0,53
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0760	28,00	2,13
		<i>Total</i>	Lei			3 431,28
144	RpCR14 A	Arderea cu lampă de benzină a vopsitoriilor vechi de ulei, la radiatoarele demontate (Обжиг бензиновой лампой старой масляной краски демонтированных радиаторов)	m2			8,91 6,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	25,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	16,05	2,41
		<i>Total</i>	Lei			712,60
145	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			13,80 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	25,00	4,50
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	17,00	3,40
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 104,00
146	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			24,25 23,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	25,00	23,50
	2822115710000	Radiatoare din fonta - existente curatate si revopsite	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	8,00	0,40
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	14,00	0,31
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	44,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			745,51
147	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2			13,85 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	25,00	12,50
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1500	9,00	1,35
		<i>Total</i>	Lei			1 662,00
148	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			55,84 20,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	25,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	25,00	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	44,00	8,80
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	63,00	9,45
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	63,00	9,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,05	1,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			6 701,40
		8. Masurari si testari				
149	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc			119,42 115,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	25,00	115,00
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	8,83	4,42
		<i>Total</i>	Lei			238,83
150	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			400,00 400,00
	5	Specialist	h-om	16,0000	25,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			320,00
151	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			37,50

1	2	3	4	5	6	7
						37,50
	5	Specialist	h-om	1,5000	25,00	37,50
		Total	Lei			1 425,00
152	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			10,00 ----- 10,00
	5	Specialist	h-om	0,4000	25,00	10,00
		Total	Lei			380,00
		9. Valoarea utilajului				
153	08-03-572-8	Tablou de distributie analogic IIIПН-36	buc			420,00 ----- 0,00
	0444	Tablou de distributie analogic IIIПН-36	buc	1,0000	420,00	420,00
		Total	Lei			840,00
154		Intrerupator de sarcina basculant In=100A analogic KASAN	buc			975,00 ----- 0,00
	04444	Intrerupator de sarcina basculant In=100A analogic KASAN	buc	1,0000	975,00	975,00
		Total	Lei			975,00
155		Intrerupator automat 16A analogic BA 47-29/1P/B16	buc			19,00 ----- 0,00
	044444	Intrerupator automat 16A analogic BA 47-29/1P/B16	buc	1,0000	19,00	19,00
		Total	Lei			380,00
156		Intrerupator automat 6A analogic BA 47-29/1P/B6	buc			21,00 ----- 0,00
	0444444	Intrerupator automat 6A analogic BA 47-29/1P/B6	buc	1,0000	21,00	21,00
		Total	Lei			504,00
157		Intrerupator diferential In=16A 30mA	buc			143,00 ----- 0,00
	04444444	Intrerupator diferential In=16A 30mA	buc	1,0000	143,00	143,00
		Total	Lei			1 144,00

APROBAT:

Intocmit

Administrator Arcadie Ignatov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.