

Caet de sarcini
pentru lucrările de proiectare

Prestatorul: _____

Beneficiar: **Consiliul raional Hîncești**

Obiectul de achiziție: **Proiectul de execuție. Construcția Podului de acces spre Complexul Turistic Sportiv regiunea Hîncești.**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, construcției sau a genului de lucrări	Nr. părții, capitol, articol din culegeri de prețuri pentru lucrări de proiectare și studii	Calculul prețului	Prețul, lei
1	2	3	4	5
1.	Pod urban peste r. Cogîlnic cu lungimea de până la 29,20 m; lățimea totală de până la 11,20 m;	NCM L.02.11-4:2013 Prețuri de referință, Indicator nr.4, Lucr. Pod. Ind.nr.4, t.1, p.3.1, col.4, 5, 10 Ind.nr.4, p.4.1 Ind.nr.4, p.4.3 Instr. Gener, p.5.6 Instr.Gener., p.4.2		
			Total fără TVA	
			Total cu TVA	

Data completării _____ 2024

Prestatorul _____
L.Ș. (semnătura autorizată)



TEMA DE PROIECTARE
pentru elaborarea documentației de proiect și deviz

1. **Denumirea obiectului:** Construcția Podului de acces spre Complexul Turistic Sportiv regiunea Hîncești.
2. **Amplasamentul obiectului:** or.Hîncești
3. **Beneficiarul:** Consiliul Raionului Hîncești.
4. **Proiectant:** _____
5. **Faza de proiectare:** Proiect de execuție.
6. **Lucrări de prospecțiuni și date inițiale:** Planul topogeodezic, Planul general al Complexului Turistic Sportiv și prospecțiunile geotehnice vor fi puse la dispoziția Proiectantului de către Beneficiar. Beneficiarul va pune la dispoziția Proiectantului Proiectul de execuție cu referire la Documentația de reamenajare și adâncire a albiei râului Cogâlnic în zona podului proiectat.
7. **Date inițiale la Tema de proiectare, avize, acorduri:** Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului – Certificatul de urbanism, Avizul autorităților administrației publice locale și organele de stat de supraveghere.
8. **Parametrii tehnici de bază ai podului:** Vor fi respectați parametrii Proiectului elaborat în anul 2016, și anume:
 - Categoria tehnică a străzii - stradă urbană de acces principal, cu două benzi;
 - Gabarit de liberă trecere pe pod – conform CP D.02.11 și NCM D.02.01;
 - Trotuare - cu lățimea de 1,50 +1,0 m de ambele părți a podului
 - Sarcina normativă: All și pietoni; HK-80, conform cerințelor СНиП 2.05.03-84*;
 - Tipul îmbrăcăminte rutiere pe carosabil - beton asfaltic.
9. **Seismicitatea zonei:** 7 grade după scara MSK-64.
10. **Lucrări de proiectare:** Proiectantul va elabora Proiectul de execuție în conformitate cu prevederilor Normelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021, precum și conform normelor locale CP D.02.11, NCM D.02.01, СНиП 2.05.03-84*, CP D.02.05.
11. **Conținutul proiectului de execuție:** Conform NCM A.07.02:2017: Memoriul explicativ, Soluții constructive, Documentație de deviz, Organizarea construcției.
12. **Condiții speciale:** Proiectul de execuție va fi elaborat în concordanță cu Proiectul de execuție din anul 2016 cu referire la rampele de acces: Datele vor fi furnizate de către Beneficiar.
13. **Necesitatea strămutării comunicațiilor subterane și terestre:** Sunt necesare lucrări de strămutare a rețelelor subterane din zona de amplasare a podului, amplasate după anul 2016. Beneficiarul va organiza elaborarea Proiectului de strămutare a comunicațiilor subterane și terestre, prin intermediul organizației licențiate.
14. **Costul de deviz al lucrărilor de construcție:** Documentația de deviz pentru lucrările de construcție a podului de întocmit în conformitate cu CP L.01.01-2012.
15. **Organizarea lucrărilor de construcție:** Construcția podului va fi organizată conform prevederilor NCM A.08.01:2016.
16. **Protecția mediului ambiant:** Conform cerințelor normelor în vigoare.
17. **Necesitatea supravegherii de autor:** Este solicitată.

18. Termenul de predare a documentației: Conform cerințelor contractului, 2 (două) luni de la semnarea contractului și primirea materialelor prospecțiunilor geotehnice.

19. Numărul de exemplare a documentației predate: În volum de 3 exemplare + varianta electronică.

Reprezentantul Beneficiarului:

L.Ș. „ _____ 2024

