

## Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din raionul Causeni Lotul I

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ OFERTA № 2.-2020

**Intretinerea de rutina a drumurilor (Pe intreaga lista a drumurilor)**

Valoarea de deviz 2 206 840,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Intretinerea de rutina a drumurilor (Pe intraga lista a drumurilor)</b>						
<b>1.1. Asigurarea esteticii rutiere</b>						
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	209 165,00	0,17 0,17	36 499,00 36 499,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	110,90	50,23 10,13	5 570,44 1 123,55
3	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 135,00	35,75 35,75	40 575,34 40 575,34
4	TsH85A	Curatiera si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,50	135,72 135,72	610,75 610,75
5	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatiera coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	294,00	612,84 472,96	180 175,26 139 050,54
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	116,00	104,70 104,70	12 145,13 12 145,13
7	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	54,00	141,85 141,85	7 659,94 7 659,94
8	TsH73C	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul	buc	15,00	5,63 5,63	84,44 84,44





1	2	3	4	5	6	7
		0,5-1 m				
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	40,50	76,55	3 100,45
					76,55	3 100,45
10	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	40,50	33,77	1 367,85
					33,77	1 367,85
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	20,00	31,73	634,58
					0,00	0,00
12	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	2,50	590,12	1 475,31
					119,78	299,46
13	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	6,50	315,70	2 052,04
					60,27	391,78
		<b>Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>291 950,53 242 908,23</b>

### 1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara

14	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	952,813	167,96	160 034,62
					39,79	37 907,99
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	898,00	243,07	218 278,16
					44,40	39 869,58
16	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	453,00	336,89	152 612,28
					63,43	28 731,98
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	25,50	2 387,11	60 871,20
					36,90	941,01
18	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	172,00	1 562,41	268 733,93
					321,74	55 339,76
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.	1 km	95,24	456,04	43 433,50
					0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
		Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )				
20	DF54A	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu tractor T-150	1 km	55,45	161,89 0,00	8 976,81 0,00
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	120,00	490,69 96,82	58 882,66 11 618,26
22	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,50	1 171,39 122,35	14 642,35 1 529,35
23	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	150,00	61,53 40,94	9 228,97 6 140,79
24	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta	m3	5,00	1 562,61 341,35	7 813,03 1 706,74
25	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,00	324,63 324,63	4 869,39 4 869,39
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,00	1 496,71 0,00	14 967,06 0,00
27	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	5,00	663,36 0,00	3 316,80 0,00
28	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	120,00	50,53 35,17	6 063,31 4 220,71
29	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea	100m2	80,00	577,54 577,54	46 202,83 46 202,83





1	2	3	4	5	6	7
		radacini				
30	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором	m	2 199,97	16,30 2,15	35 863,35 4 735,22
<b>Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu</b>						<b>1 114 790,25 243 813,61</b>
<b>1.3. Intretinerea curenta a podurilor si podetelor</b>						
31	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,50	109,93 109,93	494,67 494,67
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,50	673,04 0,00	1 682,59 0,00
33	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	2,50	1 127,43 420,92	2 818,58 1 052,30
34	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	50,00	19,41 1,15	970,41 57,66
35	PD07A	Innadierea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	50,00	98,59 54,20	4 929,27 2 710,02
36	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	12,00	115,58 59,97	1 386,90 719,60
37	DI135	Executarea parapetului metalic	m	15,00	685,10 74,87	10 276,46 1 122,99



1	2	3	4	5	6	7
38	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	5,50	61,35 40,89	337,41 224,87
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,50	199,45 98,02	1 096,98 539,12
40	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	6,40	1 171,15 122,32	7 495,34 782,88
<b>Total Intretinerea curenta a podurilor si podetelor Inclusiv salariu</b>						<b>31 488,61 7 704,11</b>
<b>Total Intretinerea de rutina a drumurilor (Pe intraga lista a drumurilor) Inclusiv salariu</b>						<b>1 438 229,39 494 425,95</b>

	Total	Lei	1 438 229,39
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	111 245,84
	Cheltuieli directe		1 549 475,23
	Cheltuieli de regie	12,5 %	193 684,40
	Total		1 743 159,63
	Beneficiu de deviz	5,5 %	95 873,78
	Total		1 839 033,41
	TVA	20 %	367 806,69
			<b>2 206 840,10</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>494 425,95</b>

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"


Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA № 3.-2020

Asigurarea securitatii circulatiei rutiere (pe lista intraga 111.45km)

Valoarea de deviz 270 982,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial	buc	51,00	576,09 84,18	29 380,65 4 293,36
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat	buc	51,00	647,49 31,14	33 021,87 1 587,95
3	RpDE08A	Montarea stîlpilor compleți din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere	buc	51,00	127,33 37,48	6 493,62 1 911,43
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile	m2	1 186,74	89,46 34,60	106 170,77 41 056,80
<b>Total Asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu</b>						<b>175 066,91 48 849,54</b>

	Total	Lei	175 066,91
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	10 991,15
	Cheltuieli directe		186 058,06
	Cheltuieli de regie	14,5 %	26 978,42
	Total		213 036,48
	Beneficiu de deviz	6 %	12 782,19
	Total		225 818,67
	TVA	20 %	45 163,73
			<b>270 982,40</b>
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>48 849,54</b>

Intocmit


Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"  
Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I Asigurarea securitatii circulatiei rutiere(pe lista intraga 111.45km)

Formular  
Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA № 4.-2020 Administrarea drumurilor (Pe lista intreaga 111.45 km)

Valoarea de deviz 20 320,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE20A	Informatii operative privind starea drumurilor publice (Administrarea drumurilor )	h-om	54,625	288,98 66,31	15 785,41 3 622,20

	Total	Lei	15 785,41
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	815,00
	Cheltuieli directe		16 600,41
	Cheltuieli de regie	1 %	166,00
	Total		16 766,41
	Beneficiu de deviz	1 %	167,66
	Total		16 934,07
	TVA	20 %	3 386,81
	<b>Total deviz:</b>		<b>20 320,88</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>3 622,20</b>

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"

Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

Formular  
Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA № 5-2020

Reparatie curenta a drumului pietruit L568 G110-drum de acce spre  
s.Firladeni,selectiv

Valoarea de deviz 98 062,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	17,84	3 680,46 321,75	65 659,49 5 740,05
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>						<b>65 659,49 5 740,05</b>
<b>2. Consolidarea acostamentelor</b>						
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	77,94 0,00	194,86 0,00
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,25	6 331,56 2 191,08	1 582,89 547,77
<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>						<b>1 777,75 547,77</b>

	Total	Lei	67 437,24
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 414,76
	Cheltuieli directe		68 852,00
	Cheltuieli de regie	12,5 %	8 606,50
	Total		77 458,50
	Beneficiu de deviz	5,5 %	4 260,22
	Total		81 718,72
	TVA	20 %	16 343,74
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>98 062,46</b>
			<b>6 287,82</b>

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"  
Director A. Cijicenco

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni





# Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA № 6-2020 Reparatie curenta a drumului pietruit L568 .1 Gisca-Firladenu

Valoarea de deviz 102 041,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,20	3 680,37 321,76	66 982,76 5 855,95
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>						<b>66 982,76 5 855,95</b>
<b>2. Consolidarea acostamentelor</b>						
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,49	6 334,82 2 191,08	3 104,06 1 073,63
<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>						<b>3 104,06 1 073,63</b>

	Total	Lei	70 086,82
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 559,16
	Cheltuieli directe		71 645,98
	Cheltuieli de regie	12,5 %	8 955,75
	Total		80 601,73
	Beneficiu de deviz	5,5 %	4 433,10
	Total		85 034,83
	TVA	20 %	17 006,96
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>102 041,79 6 929,58</b>

Intocmit

Ofertant:S.A "Drumuri Causeni"


Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA № 7-2020

Reparatie curenta a drumului pietruit  
L568.1 Gisca-Firladeni(drum spre s.Balmaz)

Valoarea de deviz 86 217,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>						
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	776,36 0,00	51,24 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,066	262,88 0,00	17,35 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	10,50	15,11 0,00	158,64 0,00
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,95	37,80 0,00	224,91 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,95	9 828,67 284,81	58 480,58 1 694,63
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,18	6 294,11 2 191,06	1 132,94 394,39
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>60 065,66 2 089,02</b>
Total			Lei		60 065,66	
Asigurari sociale si medicale			22,5 %		470,03	






1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				60 535,69
		Cheltuieli de regie	12,5 %			7 566,96
		Total				68 102,65
		Beneficiu de deviz	5,5 %			3 745,64
		Total				71 848,29
		TVA	20 %			14 369,66
						<b>86 217,95</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 089,02</b>

Intocmit

Ofertant S.A Drumuri Causeni

Director  A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

