

**Amenajarea teritoriului
adiacent din str. Drumul Viilor
34, sect. Centru, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 103 750,16 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 1. Amenajarea teritoriului adiacent Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 1.1. Demolari Tip 1(D), 2(D), 3(D)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	412,600	318,42 110,71	131 381,58 45 677,79
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton)	m	1 631,000	29,06 29,06	47 397,90 47 397,90
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	148,000	484,12 380,56	71 649,16 56 322,28
4	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	779,000	11,76 11,76	9 163,10 9 163,10
5	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	4,000	2 290,44 712,68	9 161,75 2 850,71
		<i>Total</i>	Lei			268 753,49
		Total Demolari Tip 1(D), 2(D), 3(D)				268 753,49 161 411,78



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			268 753,49
		Total Lotul 1. Amenajarea teritoriului adiacent Inclusiv salariu				268 753,49 161 411,78
		2. Montari Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
		2.1. Tip 1				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0.15m	m3	128,830	586,22 41,52	75 523,13 5 348,40
7	DB19H k=1.43	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (10.0 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,43 Коэффициент к материалам=1,43 Коэффициент к машинам=1,43	m2	3 353,000	239,26 6,93	802 237,68 23 223,28
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 353,000	113,97 3,46	382 136,74 11 600,04
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP100x30x15cm	m	779,000	190,74 40,82	148 583,56 31 801,34
		<i>Total</i>	Lei			1 408 481,11
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				1 408 481,11 71 973,06
		2.2. Tip 2				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0.15m	m3	71,620	586,22 41,52	41 985,32 2 973,32
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 864,000	113,97 3,46	212 437,42 6 448,69
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP100x20x8cm	m	3,000	446,26 40,82	438,79 122,47
		<i>Total</i>	Lei			254 861,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				254 861,53 9 544,48
		2.3. Tip 3				
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	957,000	175,29 41,24	167 749,93 39 465,18
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP100x20x8cm	m	650,000	146,27 40,82	95 072,27 26 535,13
		<i>Total</i>	Lei			262 822,20
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				262 822,20 66 000,31
		2.4. Tip 4				
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=0.10m	m3	78,400	439,91 79,57	34 488,79 6 238,35
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0.15m	m3	117,600	586,22 41,52	68 939,85 4 882,19
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	784,000	175,29 41,24	137 425,23 32 330,93
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP100x20x8cm	m	269,000	146,27 40,82	39 345,30 10 981,47
		<i>Total</i>	Lei			280 199,17
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				280 199,17 54 432,94
		<i>Total</i>	Lei			2 206 364,01
		Total Montari Inclusiv salariu				2 206 364,01 201 950,79



1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de terasamente Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
19	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (50m)	100 m3	0,160	554,44 0,00	88,71 0,00
20	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	0,160	1 152,00 0,00	184,32 0,00
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	5,880	810,00 0,00	4 762,80 0,00
22	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (подвозка)	t	999,600	27,36 0,00	27 349,05 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,090	702,00 0,00	765,18 0,00
24	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (подвозка растительного грунта)	t	130,800	27,36 0,00	3 578,70 0,00
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,880	1 420,69 610,27	8 353,68 3 588,41
		<i>Total</i>	Lei			45 082,44
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				45 082,44 3 588,41



1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare de ciugun	buc	14,000	531,48 498,18	7 440,76 6 974,56
27	TsH91B	Instalarea urne pentru gunoi	buc	14,000	482,33 408,23	6 752,66 5 715,26
		<i>Total</i>	Lei			14 193,42
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 193,42 12 689,82
		5. Utilaj				
28	Pret de piata	Banci pe 2 picioare de ciugun	buc	14,000	2 350,00 0,00	32 900,00 0,00
29	Pret de piata	Urne pentru gunoi	buc	14,000	710,00 0,00	9 940,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			42 840,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				42 840,00
		6. Retele electrice externe (марка IEE) 6.1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3	5,200	82,34 82,34	428,16 428,16
31	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею)	m3	87,000	82,34 82,34	7 163,45 7 163,45
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	87,000	21,45	1 866,11



1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную траншеи)			21,45	1 866,11
33	pret de piata	Caramida	buc	2 355,000	3,50 0,00	8 242,50 0,00
34	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опора Elmos AD40, H=4м - 13шт)	t	0,234	43 155,13 2 014,87	10 098,30 471,48
35	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опора консольная одинарная 500xd60мм Код T15515J ADK 1/05 T2,5 d60 500 d60)	t	0,060	43 158,17 2 014,83	2 589,49 120,89
36	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкерное основание под опоры)	buc	26,000	10,98 10,38	285,45 269,85
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,200	1 284,52 266,39	6 679,53 1 385,22
38	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПВХ д=50мм)	1 km	0,085	84 476,94 9 202,59	7 180,54 782,22
		Total	Lei			44 533,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				44 533,53 12 487,38
		6.2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete, BA47-29/1P/16A B (сущ.щит ЩРЗ в эц.щитовой NI)	buc	1,000	668,72 107,94	668,72 107,94



1	2	3	4	5	6	7
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete, УЗО 30МА	buc	1,000	668,72 107,94	668,72 107,94
41	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-П-12 IP41)	buc	1,000	621,64 160,53	621,64 160,53
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩРН)	buc	6,000	79,15 77,50	474,89 464,97
43	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник уличный RICU BISSO/GOLIA 2LE27)	buc	8,000	293,68 126,62	2 349,41 1 012,97
44	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник уличный Elmos D3709-72)	buc	13,000	293,68 126,62	3 817,79 1 646,08
45	08-01-061-1	Siguranta OV-1/2A проходной (для защиты уличного фонаря)	buc	21,000	122,55 78,19	2 573,59 1 641,93
46	2451087	Cutie отв для подключ. уличного фонаря	buc	21,000	175,00 0,00	3 675,00 0,00
47	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	6,260	1 716,22 458,74	10 743,56 2 871,73
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе)	100 m	0,930	2 006,61 857,98	1 866,15 797,92
49	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее)	100 m	6,260	2 304,78 947,93	14 427,91 5 934,04
50	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	6,260	1 518,92 450,44	9 508,44 2 819,75
51	Pret de piata	Cablu ВВГ-1 3x1,5мм2	m	100,000	7,75 0,00	775,00 0,00
52	Pret de piata	Cablu ВББШв-1 3x4,0мм2	m	565,000	20,85 0,00	11 780,25 0,00
53	Pret de piata	Cablu ВББШв-1 3x6,0мм2	m	90,000	35,00	3 150,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
54	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, 40x40MM	100 m	0,080	11 623,25 2 601,62	929,86 208,13
55	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, 40x80MM	100 m	0,020	11 623,00 2 601,50	232,46 52,03
56	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"	t	0,030	59 759,33 18 474,33	1 792,78 554,23
		<i>Total</i>	Lei			70 056,17
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				70 056,17 18 380,19
		6.3. Valoarea utilajului				
57	pret de piata	Automat BA47-29 / 1PIB 16A	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
58	pret de piata	Automat Y30 30MA	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
59	pret de piata	Dulap ЦРН-П-12 IP 41	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
60	pret de piata	Intreruptor BH-32 1P 25A	buc	2,000	22,50 0,00	45,00 0,00
61	pret de piata	Automat АВДТ32М В10/30	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
62	pret de piata	Taimer ТЭМ181	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
63	pret de piata	Corpuri de iluminat RICU BISSO/GOLIA 2LE27	buc	8,000	2 550,00 0,00	20 400,00 0,00
64	pret de piata	Corpuri de iluminat Elmos D3709-72	buc	13,000	1 185,00 0,00	15 405,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			36 955,00
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				36 955,00
		<i>Total</i>	Lei			151 544,70
		Total Retele electrice externe (марка IEE) Inklusiv salariu				151 544,70 30 867,57
		7. Spatii verzi Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
65	47-02-040-	Saparea manuala a gropilor,	100	0,020	1 677,50	33,55

1	2	3	4	5	6	7
	7	dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii (Копка ям вручную)	buc		1 677,50	33,55
66	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii (Копка ям вручную)	100 buc	2,500	137,00 137,00	342,50 342,50
67	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	252,000	116,50 1,00	29 358,83 252,83
68	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Рябина обыкновенная	buc	1,000	151,32 20,07	151,32 20,07
69	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Вербя плакучая	buc	1,000	77,82 20,07	77,82 20,07
70	TsH24B	Plantari arbustilor - Вечнозеленый самшит	buc	250,000	120,27 35,98	30 066,46 8 994,96
71	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (Посадка цветов и многолетних растений до 15 см высоты на участке)	100 buc	0,750	2 845,44 175,05	2 134,08 131,29
72	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,420	723,57 333,50	1 751,03 807,08
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Гравийная отсыпка)	m3	6,300	529,57 68,50	3 336,29 431,55
		Total	Lei			67 251,88
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				67 251,88 11 033,90

	Total	Lei	2 796 029,94
	CASM	22,5 %	94 847,01
	Total		2 890 876,95
	Cheltuieli de regie	11,6 %	335 341,73
	Total		3 226 218,68
	Beneficiu de deviz	6 %	193 573,12
	Total		3 419 791,80
	TVA	20 %	683 958,36
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 103 750,16 421 542,27



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

