

**Lucrari de reparatie in cadrul
Centrul Consultativ Diagnostic
sec.Ciocana str. Vadu lui Voda
nr. 80 I.M.S.P. Asociatia
Medicala Teritoriala sectorul
Ciocana**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 147 618,97 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 385,000	1,33 1,20	3 178,74 2 862,00
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	60,000	16,20 16,20	972,00 972,00
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,000	11,40 11,40	456,00 456,00
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,000	23,70 23,70	711,00 711,00
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	19,20 19,20	288,00 288,00
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp	buc	6,000	27,60	165,60

1	2	3	4	5	6	7
		plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm			27,60	165,60
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	8,220	447,72 445,50	3 680,26 3 662,01
		<i>Total</i>	lei			9 451,60
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				9 451,60 9 116,61
		1.2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,000	127,22 60,00	3 562,16 1 680,00
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	435,000	12,75 2,97	5 544,95 1 291,95
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	946,000	11,88 2,10	11 235,64 1 986,60
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	15,000	1 341,36 456,00	20 120,40 6 840,00
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	51,000	221,74 27,00	11 308,74 1 377,00
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,000	312,94 29,70	4 381,16 415,80
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	95,000	23,70 23,70	2 251,50 2 251,50

1	2	3	4	5	6	7
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 250,000	16,96 6,30	21 194,20 7 875,00
		<i>Total</i>	lei			79 598,75
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				79 598,75 23 717,85
		1.3. Lucrari de reparatie				
		1.3.1. Tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi 12,5 mm grosimea rezistenta ridicata sub actiunea focului)	m2	32,000	155,49 57,30	4 975,73 1 833,60
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,000	12,24 4,20	391,52 134,40
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	56,10 45,90	1 795,32 1 468,80
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	15,65 6,00	500,65 192,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,000	2,55 0,90	81,60 28,80
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,000	20,95 16,50	670,45 528,00
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	14,93 9,00	477,63 288,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,000	2,55 0,90	81,60 28,80

1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matllatex tip lavabila sau analog ca nivel de calitate,)	m2	32,000	28,20 16,50	902,36 528,00
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea= 120 mm	m	33,000	32,33 15,60	1 066,82 514,80
		<i>Total</i>	lei			10 943,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 943,68 5 545,20
		1.3.2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie ambraziva	m2	8,220	13,50 6,90	110,97 56,72
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatia(placi 12,5 mm hidro)	m2	17,100	236,71 75,00	4 047,74 1 282,50
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m	m2	65,700	335,25 109,47	22 026,04 7 192,18
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,730	12,24 4,20	1 795,25 616,27
30	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000	175,47 127,50	2 632,05 1 912,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,730	2,55 0,90	374,17 132,06
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	146,730	46,79 36,60	6 865,21 5 370,32

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	47,730	20,95 16,50	1 000,02 787,55
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,730	2,55 0,90	121,72 42,96
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,730	14,93 9,00	712,42 429,57
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,730	15,65 6,00	2 295,63 880,38
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,730	12,24 4,20	1 795,25 616,27
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placi din portelanat calitate superioara)	m2	99,000	216,33 73,50	21 416,87 7 276,50
39	CK18C	Montarea cornier din Inox	m	25,000	57,04 7,80	1 426,09 195,00
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	8,220	87,06 75,90	715,63 623,89
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,000	12,94 7,80	194,16 117,00
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	47,730	28,20 16,50	1 345,94 787,54

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex tip lavabila sau analog ca nivel de calitate,)				
		<i>Total</i>	lei			68 875,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 875,16 28 319,21
		1.3.3. Pardosele				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(Cheramzit)	m3	6,400	591,90 48,30	3 788,16 309,12
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,000	12,24 4,20	391,52 134,40
45	CG01A k=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	114,56 52,50	3 665,92 1 680,00
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	32,000	14,16 1,05	453,12 33,60
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	32,000	152,68 26,40	4 885,60 844,80
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	32,000	2,55 0,90	81,60 28,80
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,000	88,40 7,02	2 828,68 224,64
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie din portelanat calitatea superioara 600x600mm)	m2	32,000	259,88 87,00	8 316,32 2 784,00
51	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	3,000	135,79 7,80	407,38 23,40
		<i>Total</i>	lei			24 818,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 818,30 6 062,76
		1.3.4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,000	1 487,50 28,50	8 924,97 171,00
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa metalica de intrare)	m2	1,850	2 205,64 151,80	4 080,43 280,83
		<i>Total</i>	lei			13 005,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 005,40 451,83
		<i>Total</i>	lei			117 642,54
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				117 642,54 40 379,00
		1.4. Retele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	50,000	70,06 22,50	3 503,20 1 125,00
55	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	40,000	27,29 11,40	1 091,60 456,00
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	2,000	15,00 15,00	30,00 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm				
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de= 50 mm	m	8,000	24,91 9,00	199,31 72,00
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de= 110 mm	m	20,000	44,88 11,40	897,50 228,00
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de= 50 mm (Cot D=50 x 90mm)	buc	10,000	12,18 7,80	121,80 78,00
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D = 50 mm	buc	2,000	14,14 7,80	28,28 15,60
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu D = 50 mm	buc	3,000	19,73 9,00	59,19 27,00
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu D = 110mm 45 *	buc	3,000	35,25 11,40	105,75 34,20
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot D = 110 mm 45 *	buc	12,000	33,30 10,20	399,60 122,40
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere D =110 x 50 mm	buc	2,000	21,91 10,20	43,82 20,40

1	2	3	4	5	6	7
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa D =110 mm	buc	4,000	<u>25,66</u> 10,20	<u>102,64</u> 40,80
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	8,000	<u>23,24</u> 7,80	<u>185,88</u> 62,40
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	<u>865,36</u> 57,00	<u>1 730,71</u> 114,00
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	<u>104,30</u> 4,80	<u>417,18</u> 19,20
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	<u>107,20</u> 6,60	<u>107,20</u> 6,60
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	<u>977,00</u> 60,00	<u>1 954,00</u> 120,00
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	<u>53,00</u> 7,50	<u>423,96</u> 60,00
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	<u>135,47</u> 86,10	<u>135,47</u> 86,10
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	<u>135,47</u> 86,10	<u>135,47</u> 86,10
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" Dop D = 2"	buc	4,000	<u>43,27</u> 7,80	<u>173,08</u> 31,20

1	2	3	4	5	6	7
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,000	4,50 4,50	225,00 225,00
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,000	3,00 3,00	15,00 15,00
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	2,40 2,40	6,24 6,24
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m	50,000	21,59 12,60	1 079,36 630,00
		<i>Total</i>	lei			13 171,24
		Total Retele interioare de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 171,24 3 711,24
		1.5. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	10,000	771,88 25,50	7 718,85 255,00
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop radiatoare	buc	16,000	48,98 25,50	783,68 408,00
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	6,000	33,16 10,50	198,96 63,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,000	44,44 12,00	888,90 240,00
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot ppr D = 25 mm 90)	buc	34,000	9,27 5,40	315,18 183,60
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot ppr D = 25mm 45)	buc	12,000	9,27 5,40	111,24 64,80
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr D= 25mm)	buc	5,000	8,27 5,40	41,35 27,00
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr D = 25mm 3/4 FE)	buc	4,000	41,67 5,40	166,68 21,60
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr D = 25 * 1/2 FE)	buc	2,000	31,52 5,40	63,04 10,80
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr D = 25x20x25 mm)	buc	2,000	14,60 7,80	29,20 15,60
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	2,000	45,74	91,48

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr D = 25 * 1/2 FE)			7,80	15,60
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racord olandez D = 1/2mm	buc	8,000	36,70 4,80	293,62 38,40
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maievschi	buc	4,000	20,07 3,00	80,29 12,00
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D = 1/2 mm	buc	8,000	92,83 5,40	742,66 43,20
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,000	21,58 4,50	345,28 72,00
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	23,10 6,00	462,00 120,00
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000	15,00 15,00	30,00 30,00
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	26,000	3,00 3,00	78,00 78,00
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	26,000	3,00 3,00	78,00 78,00
98	RCsB3II κ = 2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca	buc	1,000	361,05	361,05

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm			56,55	56,55
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet D = 1 1/2mm	buc	2,000	38,20 18,30	76,40 36,60
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	40,000	92,81 13,50	3 712,40 540,00
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D = 42x9 mm	m	40,000	25,58 12,60	1 023,12 504,00
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D = 27x9 mm	m	26,000	21,59 12,60	561,27 327,60
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa ppr D= 40mm	buc	6,000	16,16 7,20	96,96 43,20
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu D =40 x 25 x 40mm	buc	4,000	26,41 10,20	105,64 40,80
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord D = 40 * 1 1/4 FE	buc	2,000	195,56 7,20	391,12 14,40
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot ppr D = 40 * 90mm	buc	14,000	19,66 7,20	275,24 100,80

1	2	3	4	5	6	7
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2mm	buc	12,000	92,83 5,40	1 113,98 64,80
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	339,60 7,50	679,20 15,00
109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara D=1 1/4 mm	buc	24,000	31,53 8,40	756,72 201,60
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	4,000	70,50 70,50	282,00 282,00
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"- 2"	m	40,000	5,46 4,80	218,24 192,00
		<i>Total</i>	lei			22 171,75
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				22 171,75 4 195,95
		1.6. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	216,600	62,10 60,30	13 450,86 13 060,98
113	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	216,600	19,60 6,30	4 245,07 1 364,58
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,600	9,95 9,00	2 155,17 1 949,40
115	IzF18C k2.5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	216,600	140,22 26,25	30 372,73 5 685,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	758,100	14,01 0,90	10 620,99 682,30
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	216,600	14,41 2,10	3 121,14 454,86
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭIII)	m2	216,600	94,47 26,40	20 461,60 5 718,24
119	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭKII)	m2	216,600	88,40 26,40	19 147,66 5 718,24
120	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	135,000	92,32 2,03	12 463,64 273,38
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc	3,000	257,41 98,10	772,23 294,30
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	35,000	23,70 23,70	829,50 829,50
123	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,000	33,30 33,30	1 165,50 1 165,50
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	35,000	91,16 0,00	3 190,64 0,00
125	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec (Fasad) la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	198,20 109,80	2 378,37 1 317,60

1	2	3	4	5	6	7
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000	13,71 3,60	164,52 43,20
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000	94,18 36,60	1 130,16 439,20
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,000	32,10 22,50	641,96 450,00
		<i>Total</i>	lei			126 311,74
		Total Lucrari de reparatie acoperis Inclusiv salariu				126 311,74 39 447,03
		1.7. Coridor et. 1				
		1.7.1. Tavane				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,930	8,75 8,10	113,13 104,73
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,000	12,24 4,20	24,47 8,40
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	56,10 45,90	112,21 91,80
132	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,000	112,82 93,00	225,64 186,00
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	15,64 6,00	31,29 12,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,000	2,55 0,90	5,10 1,80

1	2	3	4	5	6	7
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,000	20,95 16,50	41,90 33,00
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	14,92 9,00	29,85 18,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,000	2,55 0,90	5,10 1,80
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	2,000	28,20 16,50	56,39 33,00
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	10,930	190,30 66,00	2 079,98 721,38
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,000	32,33 15,60	129,32 62,40
		<i>Total</i>	lei			2 854,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 854,38 1 274,31
		1.7.2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,440	8,75 8,10	362,59 335,66
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,600	264,08 113,02	1 214,78 519,90
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,440	12,24 4,20	507,02 174,05
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,440	46,79 36,60	1 938,89 1 516,70

1	2	3	4	5	6	7
145	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,440	92,43 72,00	3 830,50 2 983,68
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,440	15,65 6,00	648,34 248,64
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,440	2,55 0,90	105,68 37,30
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,440	20,95 16,50	868,23 683,76
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,440	14,93 9,00	618,53 372,96
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,440	14,31 4,20	593,01 174,05
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	41,440	68,60 20,40	2 842,58 845,38
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0,15 kg/m2)	m2	41,440	28,01 15,00	1 160,74 621,60
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,000	8,62 4,80	51,69 28,80
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,000	12,94	129,44

1	2	3	4	5	6	7
					7,80	78,00
		<i>Total</i>	lei			14 872,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 872,02 8 620,48
		1.7.3. Pardosele				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,930	9,95 9,00	108,74 98,36
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,300	7,81 7,50	111,75 107,25
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,930	12,24 4,20	133,73 45,91
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,930	45,82 21,00	500,86 229,53
159	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,930	30,77 14,40	336,31 157,39
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,930	2,55 0,90	27,88 9,84
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat calitatea superioara 600x600mm)	m2	10,930	259,88 87,00	2 840,47 950,91
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,300	43,63 12,00	623,91 171,60
163	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,000	135,80 7,80	271,59 15,60
		<i>Total</i>	lei			4 955,24
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 955,24 1 786,39
		1.7.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,950	12,61 12,61	24,58 24,58
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa metalica de intrare)	m2	1,950	2 205,64 151,79	4 300,99 296,00
		<i>Total</i>	lei			4 325,57
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 325,57 320,58
		<i>Total</i>	lei			27 007,21
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				27 007,21 12 001,76
		1.8. Cabinetul 245 etajul 2				
		1.8.1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,400	8,75 8,10	213,50 197,64
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,400	12,23 4,20	298,53 102,48
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	56,10 45,90	1 368,93 1 119,96
169	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,400	112,82 93,00	2 752,81 2 269,20
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	24,400	15,65 6,00	381,74 146,40

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,400	2,55 0,90	62,22 21,96
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,400	20,95 16,50	511,22 402,60
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,400	14,93 9,00	364,19 219,60
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,400	2,55 0,90	62,22 21,96
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	24,400	28,20 16,50	688,06 402,60
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,500	32,33 15,60	630,37 304,20
		<i>Total</i>	lei			7 333,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 333,79 5 208,60
		1.8.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,840	8,75 8,10	409,84 379,40
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,840	12,24 4,20	573,09 196,73
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,840	46,79 36,60	2 191,54 1 714,34
180	CF53B k15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	46,840	169,23 139,50	7 926,73 6 534,18

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,840	15,65 6,00	732,83 281,04
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,840	2,55 0,90	119,45 42,16
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,840	20,95 16,50	981,37 772,86
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,840	14,93 9,00	699,14 421,56
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,840	2,55 0,90	119,45 42,16
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	46,840	28,20 16,50	1 320,84 772,86
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0,15 kg/m2)	m2	46,840	28,01 15,00	1 311,99 702,60
188	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,000	12,94 7,80	64,72 39,00
189	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm grosimea 1,8 cm	m	6,000	65,33 21,00	391,95 126,00
		Total	lei			16 842,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 842,94 12 024,89

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.3. Pardosele				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,400	14,97 13,80	365,27 336,72
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,400	9,95 9,00	242,78 219,60
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,400	7,82 7,50	190,69 183,00
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	24,400	12,23 4,20	298,53 102,48
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	45,82 21,00	1 118,10 512,40
195	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,400	30,77 14,40	750,79 351,36
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,400	88,40 7,02	2 156,87 171,29
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	24,400	2,55 0,90	62,22 21,96
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)	m2	24,400	184,80 40,50	4 509,21 988,20
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,000	135,79 7,80	135,79 7,80
		<i>Total</i>	lei			9 830,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 830,25 2 894,81
		<i>Total</i>	lei			34 006,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 245 etajul 2 Inclusiv salariu				34 006,98 20 128,30
		1.9. Cabinet inventar etajul 2				
		1.9.1. Tavane				
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,620	190,30 66,00	2 591,89 898,92
		<i>Total</i>	lei			2 591,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 591,89 898,92
		1.9.2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,800	40,31 39,60	435,35 427,68
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,150	48,18 48,00	3 620,95 3 607,20
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,140	8,75 8,10	657,47 608,63
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,090	26 529,56 5 105,11	2 387,66 459,46
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	70,19 51,00	1 263,39 918,00
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,140	12,24 4,20	919,34 315,59
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,140	46,79 36,60	3 515,65 2 750,12
208	CF53B k15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	75,140	169,23 139,50	12 715,94 10 482,03

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000	15,65 6,00	1 173,40 450,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,140	2,55 0,90	191,61 67,63
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	75,140	20,95 16,50	1 574,30 1 239,81
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,140	14,93 9,00	1 121,54 676,26
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,140	2,55 0,90	191,61 67,63
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Mattlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	75,140	28,20 16,50	2 118,87 1 239,81
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0,15 kg/m2)	m2	75,140	28,01 15,00	2 104,68 1 127,10
216	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,000	12,94 7,80	155,33 93,60
		Total	lei			34 147,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 147,09 24 530,55
		1.9.3. Pardosele				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,620	48,18 48,00	656,25 653,76

1	2	3	4	5	6	7
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,620	<u>9,95</u> 9,00	<u>135,52</u> 122,58
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	<u>7,82</u> 7,50	<u>156,30</u> 150,00
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,620	<u>12,23</u> 4,20	<u>166,63</u> 57,20
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,620	<u>45,82</u> 21,00	<u>624,12</u> 286,02
222	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,620	<u>30,77</u> 14,40	<u>419,09</u> 196,13
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,620	<u>2,55</u> 0,90	<u>34,73</u> 12,26
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitatea superioara)	m2	13,620	<u>259,88</u> 87,00	<u>3 539,55</u> 1 184,94
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,080	<u>43,63</u> 12,00	<u>919,71</u> 252,96
		<i>Total</i>	lei			6 651,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 651,90 2 915,85
		1.9.4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	<u>12,60</u> 12,60	<u>50,40</u> 50,40
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	4,000	<u>1 487,50</u> 28,50	<u>5 949,98</u> 114,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			6 000,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 000,38 164,40
		<i>Total</i>	lei			49 391,26
		Total Cabinet inventar etajul 2 Inclusiv salariu				49 391,26 28 509,72
		1.10. Coridor nr. 1 et. 2				
		1.10.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	81,800	<u>8,75</u> 8,10	<u>715,75</u> 662,58
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,800	<u>12,23</u> 4,20	<u>1 000,82</u> 343,56
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,800	<u>56,10</u> 45,90	<u>4 589,29</u> 3 754,62
231	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	81,800	<u>112,82</u> 93,00	<u>9 228,68</u> 7 607,40
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,800	<u>15,65</u> 6,00	<u>1 279,79</u> 490,80
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,800	<u>2,55</u> 0,90	<u>208,59</u> 73,62
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	81,800	<u>20,95</u> 16,50	<u>1 713,84</u> 1 349,70
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	81,800	<u>14,93</u> 9,00	<u>1 220,95</u> 736,20

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,800	2,55 0,90	208,59 73,62
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Mattlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	81,800	28,20 16,50	2 306,68 1 349,70
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,900	32,33 15,60	1 580,83 762,84
		<i>Total</i>	lei			24 053,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 053,81 17 204,64
		1.10.2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,090	8,75 8,10	832,03 770,22
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,090	12,23 4,20	1 163,42 399,38
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,090	46,79 36,60	4 449,07 3 480,29
242	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,090	92,43 72,00	8 789,64 6 846,48
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,000	15,65 6,00	1 486,30 570,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,090	2,55	242,47

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,90	85,58
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,090	20,95 16,50	1 992,29 1 568,99
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,090	14,93 9,00	1 419,31 855,81
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,090	14,31 4,20	1 360,74 399,38
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	95,090	68,60 20,40	6 522,70 1 939,84
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0,15 kg/m2)	m2	95,090	28,01 15,00	2 663,46 1 426,35
250	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	95,090	12,94 7,80	1 230,82 741,70
251	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm grosimea 1,8 cm	m	12,000	65,33 21,00	783,90 252,00
		<i>Total</i>	lei			32 936,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 936,15 19 336,02
		1.10.3. Pardosele				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	81,800	9,95 9,00	813,91 736,20
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,000	7,82 7,50	390,75 375,00
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	81,800	12,23 4,20	1 000,82 343,56

1	2	3	4	5	6	7
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,800	45,82 21,00	3 748,41 1 717,80
256	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	81,800	30,77 14,40	2 516,99 1 177,92
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	81,800	2,55 0,90	208,59 73,62
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitatea superioara 600x600mm)	m2	81,800	259,88 87,00	21 258,10 7 116,60
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	50,000	43,63 12,00	2 181,49 600,00
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	8,000	135,79 7,80	1 086,35 62,40
		<i>Total</i>	lei			33 205,41
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 205,41 12 203,10
		<i>Total</i>	lei			90 195,37
		Total Coridor nr. 1 et. 2 Inclusiv salariu				90 195,37 48 743,76
		1.11. Coridor nr. 2 etajul 2				
		1.11.1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	62,500	8,75 8,10	546,88 506,25
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,500	12,24 4,20	764,69 262,50
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	62,500	56,10 45,90	3 506,48 2 868,75

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
264	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,500	112,82 93,00	7 051,26 5 812,50
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,500	15,65 6,00	977,83 375,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,500	2,55 0,90	159,38 56,25
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,500	20,95 16,50	1 309,47 1 031,25
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,500	14,93 9,00	932,87 562,50
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,500	2,55 0,90	159,38 56,25
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Mattlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	62,500	28,20 16,50	1 762,45 1 031,25
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	33,000	190,30 66,00	6 279,90 2 178,00
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	50,000	32,33 15,60	1 616,39 780,00
		<i>Total</i>	lei			25 066,98
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 066,98 15 520,50
		1.11.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	221,750	8,75 8,10	1 940,32 1 796,18
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,750	12,23 4,20	2 713,11 931,35
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,750	46,79 36,60	10 375,24 8 116,05
276	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	221,750	92,43 72,00	20 497,46 15 966,00
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	221,750	15,65 6,00	3 469,35 1 330,50
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,750	2,55 0,90	565,46 199,58
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	221,750	20,95 16,50	4 646,01 3 658,87
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,750	14,93 9,00	3 309,84 1 995,75
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,750	14,31 4,20	3 173,24 931,35
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	221,750	68,59 20,40	15 210,94 4 523,70

1	2	3	4	5	6	7
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	221,750	28,01 15,00	6 211,22 3 326,25
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	65,000	12,94 7,80	841,34 507,00
285	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm grosimea 1,8 cm	m	10,000	65,32 21,00	653,25 210,00
		<i>Total</i>	lei			73 606,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 606,78 43 492,58
		1.11.3. Pardosele				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,290	9,95 9,00	321,30 290,62
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	7,82 7,50	156,30 150,00
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,290	12,24 4,20	395,07 135,62
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,290	45,82 21,00	1 479,66 678,09
290	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,290	30,77 14,40	993,57 464,98
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	32,290	2,55 0,90	82,34 29,06
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat calitatea superioara 600x600mm)	m2	32,290	259,88 87,00	8 391,50 2 809,23

1	2	3	4	5	6	7
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	20,000	43,63 12,00	872,60 240,00
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	10,000	135,79 7,80	1 357,94 78,00
		<i>Total</i>	lei			14 050,28
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 050,28 4 875,60
		1.11.4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,650	12,60 12,60	260,20 260,20
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,150	1 487,49 28,50	3 198,11 61,27
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	18,500	1 064,29 54,00	19 689,37 999,00
		<i>Total</i>	lei			23 147,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 147,68 1 320,47
		<i>Total</i>	lei			135 871,72
		Total Coridor nr. 2 etajul 2 Inclusiv salariu				135 871,72 65 209,15
		1.12. Lucrari diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	115,000	23,70 23,70	2 725,50 2 725,50
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	115,000	33,30 33,30	3 829,50 3 829,50
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	115,000	91,16 0,00	10 483,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 30 km				
		<i>Total</i>	lei			17 038,51
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 038,51 6 555,00
		<i>Total</i>	lei			721 858,67
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			67 885,96
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	2 %			7 994,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			23 932,18
		<i>Total</i>				821 671,37
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			24 650,15
		<i>Total</i>				846 321,52
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				846 321,52 301 715,37
		2. Lucrari de ventilatie (Lucrari de constructie)				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	kg	10,000	65,06 46,11	650,58 461,10
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка H.00.00-20	buc	2,000	368,94 82,50	737,87 165,00
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	10,000	287,76 106,20	2 877,56 1 062,00
304	VA13B	Piesa speciala (Cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	6,000	849,72 243,00	5 098,32 1 458,00
		<i>Total</i>	lei			9 364,33
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			707,87

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transportare	2 %			123,81
		Cheltuieli de regie	3 %			305,88
		Total				10 501,89
		Beneficiul de deviz	3 %			315,06
		Total				10 816,95
		Total Lucrari de ventilatie (Lucrari de constructie) Inclusiv salariu				10 816,95 3 146,10
		3. Lucrari de ventilatie (Lucrari de montare)				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Gratar de ventilare RAG 200x200)	buc	6,000	<u>225,68</u> 15,00	<u>1 354,05</u> 90,00
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный Д Т К 160 М 450 м3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,000	<u>455,15</u> 450,90	<u>910,30</u> 901,80
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2)	buc	1,000	<u>318,42</u> 297,60	<u>318,42</u> 297,60
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,000	<u>318,35</u> 111,90	<u>318,35</u> 111,90
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Глушитель DT LDC 160 - 600mm)	buc	2,000	<u>61,40</u> 39,00	<u>122,80</u> 78,00
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	<u>413,10</u> 409,50	<u>413,10</u> 409,50
311	VB01A	Clapeta de reglare (Заслонка D= 160	buc	2,000	<u>242,95</u> 103,20	<u>485,90</u> 206,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 922,92
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			471,42
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	2 %			35,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			251,42
		<i>Total</i>				4 681,64
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			140,45
		<i>Total</i>				4 822,09
		Total Lucrari de ventilatie (Lucrari de montare) Inclusiv salariu				4 822,09 2 095,20
		4. Lucrari de ventilatie (Utilaje)				
312	Pretul firmei	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,000	5 250,00 0,00	10 500,00 0,00
313	94	Boiler 80 L	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
314	94	Boiler 15 L	buc	1,000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
315	pretul firmei	Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
316	pretul firmei	Заслонка D=160	buc	2,000	482,00 0,00	964,00 0,00
317	pretul firmei	Глушитель DT LDC 160 - 600 mm	buc	2,000	580,00 0,00	1 160,00 0,00
318	pretul firmei	Фильтровальный элемент	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
319	pretul firmei	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	3,000	695,00 0,00	2 085,00 0,00
320	pretul firmei	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 359,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			268,31
		Total Lucrari de ventilatie (Utilaje) Inclusiv salariu				22 627,31
		5. Lucrari de electricitate (Lucrarile de constructie)				

1	2	3	4	5	6	7
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	29,000	6,60 6,60	191,40 191,40
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,000	27,60 27,60	1 242,00 1 242,00
323	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	152,000	4,20 4,20	638,40 638,40
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,000	9,00 9,00	270,00 270,00
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,000	14,14 12,90	424,24 387,00
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	535,000	10,50 10,50	5 617,50 5 617,50
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	535,000	18,47 13,50	9 878,78 7 222,50
		Total	lei			18 262,32
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 502,98
		Cheltuieli de transportare	2 %			47,93
		Cheltuieli de regie	3 %			654,40
		Total				22 467,63
		Beneficiul de deviz	3 %			674,03
		Total				23 141,66
		Total Lucrari de electricitate (Lucrarile de constructie) Inclusiv salariu				23 141,66 15 568,80
		6. Lucrari de electricitate (Lucrarile de montare)				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc	2,000	8,60 8,10	17,19 16,20

1	2	3	4	5	6	7
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	313,50 293,10	313,50 293,10
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	5,000	137,86 99,30	689,31 496,50
331	pret de piata	Cutie de distributie	buc	5,000	15,00 0,00	75,00 0,00
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	7,000	38,02 9,00	266,13 63,00
333	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	22,000	42,30 16,20	930,65 356,40
334	pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,000	15,00 0,00	120,00 0,00
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x1,5 mmp	m	400,000	18,06 10,20	7 222,53 4 080,00
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x2,5 mmp	m	220,000	22,51 10,50	4 953,29 2 310,00
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tip led 4x18 600x600mm)	100 buc	0,290	6 965,97 5 070,00	2 020,13 1 470,30
338	pret de piata	Iluminator tip led 4x18 600*600mm	buc	29,000	335,00 0,00	9 715,00 0,00
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	2,000	103,28 46,80	206,57 93,60
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	2,000	103,28 46,80	206,57 93,60
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	6,200	1 012,40 714,00	6 276,89 4 426,80

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
342	pretul de piata	Tub din plastic D=16-20 mm	m	620,000	2,80 0,00	1 736,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 748,76
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			3 082,39
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	2 %			394,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			4 109,85
		<i>Total</i>				42 335,10
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 270,05
		<i>Total</i>				43 605,15
		Total Lucrari de electricitate (Lucrarile de montare) Inklusiv salariu				43 605,15 13 699,50
		7. Lucrari de electricitate (Utilaje)				
343	pretul firmei	Щит автоматика для калорифера 3F - 20 A	buc	1,000	4 955,00 0,00	4 955,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 955,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			59,46
		Total Lucrari de electricitate (Utilaje) Inklusiv salariu				5 014,46
		Total	lei			956 349,14
		Tva	20 %			191 269,83
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 147 618,97 336 224,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)