

Reparatia salii sportive a Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu” dupa inundatie

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Incalzire. Demontare

Valoarea de deviz 19 890,66 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 47,84 | 7,42 7,42 | 354,99 354,99 |
| 2 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (демонтаж регистр из гладких труб Ду100) | m | 20,00 | 39,25 28,76 | 785,06 575,11 |
| 3 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 580,00 | 20,97 13,91 | 12 164,57 8 070,12 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------|-----------|
| | Total | lei | 13 304,62 |
| | Asigurari sociale | 24,00 % | 2 160,05 |
| | Transportarea materialelor | 2,00 % | 86,09 |
| | Total | 100,00 + | 15 550,76 |
| | Cheltuieli de regie | 4,50 % | 699,78 |
| | Total | 100,00 + | 16 250,54 |
| | Beneficiu de deviz | 2,00 % | 325,01 |
| | Total | 100,00 + | 16 575,55 |
| | TVA | 20,00 % | 3 315,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
| | | | | | | 19 890,66 |
| | | Total deviz: | | | | 9 000,22 |
| | | Inclusiv salariu | | | | |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia salii sportive a
Liceului Teoretic „Natalia
Gheorghiu” dupa inundatie**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Incalzire. Demontare**

Valoarea de deviz 19 890,66 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 194,054 | 46,38 | 9 000,22 |
| | | Total manopera | | | | 9 000,22 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 12,76 | 20,00 | 255,20 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 37,60 | 18,00 | 676,80 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 84,70 | 26,20 | 2 219,14 |
| 4. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,40 | 15,90 | 22,26 |
| 5. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 174,00 | 6,50 | 1 131,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 4 304,40 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------|-----------|
| Total | lei | 13 304,62 |
| Asigurari sociale | 24,00 % | 2 160,05 |
| Transportarea materialelor | 2,00 % | 86,09 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------|
| Total | 100,00 + | 15 550,76 |
| Cheltuieli de regie | 4,50 % | 699,78 |
| Total | 100,00 + | 16 250,54 |
| Beneficiu de deviz | 2,00 % | 325,01 |
| Total | 100,00 + | 16 575,55 |
| TVA | 20,00 % | 3 315,11 |

Total deviz:

19 890,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Reparatia salii sportive a Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu” dupa inundatie**

Investitor **IM Directia Constructii Capitale**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,42 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,16 | 46,38 | 7,42 |
| 2 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (демонтаж регистр из гладких труб Ду100) | m | | | 39,25 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,62 | 46,38 | 28,76 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 | 18,00 | 2,52 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,262 | 26,20 | 6,86 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,07 | 15,90 | 1,11 |
| 3 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 20,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,30 | 46,38 | 13,91 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,30 | 6,50 | 1,95 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 18,00 | 1,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,137 | 26,20 | 3,59 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 20,00 | 0,44 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.