

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Restabilirea Iluminatului stradal**

din s. Puhei, ul Galozem

No. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de restabilire a iluminatului stradal				
1.1. Sector 1 Valea Tatarului				
1	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	1,000
2	material	Dulap de comanda	buc	1,000
3	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
4	material	Contor Electronic	buc	1,000
5	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,000
6	material	Taimer electronic 1 Canal TƏ-15 16A	buc	1,000
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000
8	material	limitator de supratensiune OPS-1-C	buc	1,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000
10	material	Intrerupator automat BA47-29/1/32	buc	4,000
11	08-03-529-3	Contacto de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000
12	material	Contacto KMI 25A220V IEK	buc	9,000
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	2,500
14	material	Conductor SIP 2x25mm2	m	2 500,000
15	material	Clama PA1500		78,000

			buc	
16	material	Set de sustinere ES-1500	buc	58,000
17	material	Catarama A-200	buc	272,000
18	material	Banda metalica F2007	m	272,000
19	08-02-367-5	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm ² , la cantitate stilpi pe 1 km: 20	1 km	3,500
20	material	Conductor APV-50	m	3 500,000
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	55,000
22	material	Corp de iluminat	buc	55,000
23	material	Lampa LED w	buc	55,000
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	55,000
25	material	Consola cu 1 brat	buc	55,000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,900
27		Teava de metal de profil dreptunghiular 80x80x3	m	10,000
28		Teava de metal de profil dreptunghiular 50x50x3	m	1,000
1.2. Sector 2 Romania				
29	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	1,400
30	material	Conductor SIP 2x25mm ²	m	1 400,000
31	material	Clama PA1500	buc	38,000
32	material	Set de sustinere ES-1500	buc	36,000
33	material	Catarama A-200	buc	148,000
34	material	Banda metalica F2007	m	148,000

35	08-02-367-5	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm ² , la cantitate stilpi pe 1 km: 20	1 km	1,900
36	material	Conductor APV-50	m	1 900,000
37	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	45,000
38	material	Corp de iluminat	buc	45,000
39	material	Lampa LED w	buc	45,000
40	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	45,000
41	material	Consola cu 1 brat	buc	45,000
1.3. Sector 3 Dealul Bisericii				
42	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	1,100
43	material	Conductor SIP 2x25mm ²	m	1 100,000
44	material	Clama PA1500	buc	36,000
45	material	Set de sustinere ES-1500	buc	34,000
46	material	Catarama A-200	buc	140,000
47	material	Banda metalica F2007	m	140,000
48	08-02-367-5	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm ² , la cantitate stilpi pe 1 km: 20	1 km	1,900
49	material	Conductor APV-50	m	1 900,000
50	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	25,000
51	material	Corp de iluminat	buc	25,000
52	material	Lampa LED w	buc	25,000
53	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	25,000

54	material	Consola cu 1 brat	buc	25,000
1.4. Sector 4 Valea Salcii				
55	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	1,500
56	material	Conductor SIP 2x25mm2	m	1 500,000
57	material	Clama PA1500	buc	38,000
58	material	Set de sustinere ES-1500	buc	36,000
59	material	Catarama A-200	buc	148,000
60	material	Banda metalica F2007	m	148,000
61	08-02-367-5	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm2, la cantitate stilpi pe 1 km: 20	1 km	2,000
62	material	Conductor APV-50	m	2 000,000
63	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	24,000
64	material	Corp de iluminat	buc	24,000
65	material	Lampa LED w	buc	24,000
66	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	24,000
67	material	Consola cu 1 brat	buc	24,000

Primar-interimar:

