

**Lucrari de reabilitare a unui sector de drum
din str. Chisinau, (str. Miorita- str.
Suveranitatii) din or. Singera, cu
amenajarea trotuarelor, statiilor de
autobuse**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 807 896,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea bordurii existente				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii) fara betonist)	m	188,00	16,18 0,00	3 041,46 0,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	188,00	10,22 10,22	1 920,91 1 920,91
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,085	1 536,29 0,00	130,59 0,00
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea gunoiului cu excavator de 0,25mc, k=0,8)	100 m3	0,167	1 335,66 0,00	223,06 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	36,80	6,75 0,00	248,56 0,00
Total Demolarea bordurii existente					5 564,57	
Incluziv salariu					1 920,91	
		1.2. Demolarea trotuarului existent				
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,40	209,82 51,09	923,19 224,79
7	TsC03F1	Incarcarea beton asfaltic cu excavatorul de 0,4mc, k=0.8	100 m3	0,044	630,00 0,00	27,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,68	6,75 0,00	65,38 0,00
Total Demolarea trotuarului existent						1 016,29
Incluziv salariu						224,79
		1.3. Reamenajarea fintinilor la cote de proiect				
9	RpAcF04 A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,83	2 041,49 121,33	1 694,44 100,71
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacelor din fonta grele, tip D400 sau tip TM)	buc	12,00	1 653,44 26,18	19 841,28 314,19
Total Reamenajarea fintinilor la cote de proiect						21 535,71
Incluziv salariu						414,90
Total Lucrari pregatitoare						28 116,57
Incluziv salariu						2 560,59
		2. Terasamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 1km in rambleu)	100 m3	0,72	787,50 0,00	567,00 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	136,80	5,10 0,00	698,24 0,00
13	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,72	706,42 357,62	508,62 257,48
14	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (fundatia casetei)	100 m3	0,36	706,42 357,62	254,31 128,74
15	TsE03A	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2	1,63	289,29 289,29	471,54 471,54
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	1,50	546,00	819,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Încărcarea pământului vegetal, excavator 0,4 mc, la depozit, k=0,8)			0,00	0,00
17	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	180,00	6,75 0,00	1 215,72 0,00
18	TsD01A	Deplasarea pământului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual	m3	150,00	5,75 5,75	862,11 862,11
Total Terasamente						5 396,53
Incluziv salariu						1 719,87
		3. Lucrări de consolidare 3.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m și însămânțare manuală				
19	TsH09C	Sămânțarea gazonului pe suprafețele taluzelor	100m2	8,38	251,04 166,04	2 103,68 1 391,38
Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m și însămânțare manuală						2 103,68
Incluziv salariu						1 391,38
		3.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0,15m și însămânțare manuală				
20	TsH09C	Sămânțarea gazonului pe suprafețele taluzelor	100m2	1,63	251,04 166,04	409,19 270,64
Total Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0,15m și însămânțare manuală						409,19
Incluziv salariu						270,64
Total Lucrări de consolidare						2 512,87
Incluziv salariu						1 662,02
		4. Amenajarea sistemului rutier				
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip Hmed=10cm (Nisip- 15,73 m3)	m3	14,30	277,53 11,81	3 968,68 168,94

1	2	3	4	5	6	7
22	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H-18cm	m3	20,70	452,96 9,58	9 376,25 198,29
23	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H=14cm	m3	16,10	518,00 19,16	8 339,77 308,44
24	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 280,00	19,40 1,11	63 624,64 3 655,09
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	393,60	6,75 0,00	2 658,37 0,00
26	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii) fara betonist)	m	120,00	16,18 0,00	1 941,36 0,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 03.l/mp	t	0,95	7 242,60 0,00	6 880,47 0,00
28	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros Hmed=5cm)	t	272,43	1 307,32 13,09	356 154,35 3 566,46
29	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros Hmed=3cm)	t	54,99	1 307,33 13,09	71 889,85 719,89
30	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros Hmed=4cm)	t	85,92	1 307,33 13,09	112 325,38 1 124,80
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,036	7 246,43 0,00	260,87 0,00
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,95	7 242,60 0,00	6 880,47 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 225,00	154,58 1,92	498 522,43 6 178,45
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,968	7 242,31 0,00	7 010,56 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.75, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 225,00	126,03 1,60	406 453,52 5 148,71

1	2	3	4	5	6	7
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton (Beton 0.035 m3/ml)	m	1 068,00	152,40 21,39	162 760,90 22 847,83
Total Amenajarea sistemului rutier						1 719 047,89
Incluziv salariu						43 916,92
		5. Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera				
		5.1. Amenajarea drumurilor laterale				
		5.1.1. Tip I				
37	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Hmed=10cm (Nisip- 96.69 m3)	m3	87,90	277,53 11,81	24 394,90 1 038,46
38	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H-15cm	m3	131,85	452,96 9,58	59 722,65 1 262,99
39	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H=10cm	m3	87,90	518,00 19,16	45 532,02 1 683,99
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,527	7 242,47 0,00	3 816,78 0,00
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	879,00	154,58 1,92	135 876,35 1 683,99
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,264	7 242,08 0,00	1 911,91 0,00
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	879,00	126,03 1,60	110 782,22 1 403,32
Total Tip I						382 036,82
Incluziv salariu						7 072,75
		5.1.2. Tip II				
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,31	7 242,60 0,00	2 245,21 0,00
45	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros Hmed=5cm)	t	121,29	1 307,33 13,09	158 565,46 1 587,84

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip II						160 810,66
Incluziv salariu						1 587,84
Total Amenajarea drumurilor laterale						542 847,48
Incluziv salariu						8 660,59
		5.2. Amenajarea intrarilor in curti				
		5.2.1. Lucrari de terasamente				
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,473	1 669,50 0,00	2 459,17 0,00
47	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	279,87	6,75 0,00	1 890,24 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea taluzurilor rambleului si debleurilor cu autogreiderul in teren cat.II)	100m2	5,08	98,28 0,00	499,25 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate) (fundatia casetei)	100 m3	0,846	339,71 0,00	287,39 0,00
Total Lucrari de terasamente						5 136,06
Incluziv salariu						0,00
		5.2.2. Tip I				
50	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Hmed=10cm (Nisip- 46.51 m3)	m3	42,29	277,49 11,81	11 735,08 499,62
51	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H=15cm	m3	63,44	518,00 19,16	32 861,81 1 215,38
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,254	7 242,06 0,00	1 839,48 0,00
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	422,90	126,03 1,60	53 299,02 675,16

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip I						99 735,39
Incluziv salariu						2 390,16
		5.2.3. Tip II				
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,026	7 247,91 0,00	188,45 0,00
55	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros Hmed=4cm)	t	7,98	1 307,31 13,09	10 432,37 104,47
Total Tip II						10 620,82
Incluziv salariu						104,47
		5.2.4. Instalarea bordurii mici BR100.20.8 la trotuar				
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	8,00	111,15 9,58	889,19 76,63
Total Instalarea bordurii mici BR100.20.8 la trotuar						889,19
Incluziv salariu						76,63
Total Amenajarea intrarilor in curti						116 381,45
Incluziv salariu						2 571,26
		5.3. Amenajarea statiilor auto				
		5.3.1. Amenajarea statiilor auto				
57	PK42A	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Demolarea pavilion existent- elemente metalice)	t	1,00	41,75 14,05	41,75 14,05
58	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Demolarea fundatie din beton)	100 m3	0,03	1 536,50 0,00	46,09 0,00
59	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea gunoiului cu excavatorul de 0,25mc, k=0.8)	100 m3	0,03	1 335,83 0,00	40,08 0,00
60	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,60	6,75 0,00	51,33 0,00
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,30	1 877,20	563,16

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
62	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,30	832,00 0,00	249,60 0,00
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 1 km in rambleu)	100 m3	0,20	787,50 0,00	157,50 0,00
64	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	38,00	5,10 0,00	193,95 0,00
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in locul de acumulare si transportul la 3 km in rambleu)	100 m3	1,28	787,50 0,00	1 008,00 0,00
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	243,20	6,75 0,00	1 642,56 0,00
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,48	148,67 11,49	220,03 17,01
68	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate) (fundatia casetei)	100 m3	0,48	339,74 0,00	163,08 0,00
69	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului (fara muncitor)	100 m3	0,11	425,00 0,00	46,75 0,00
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate)	100 m3	1,89	339,72 0,00	642,08 0,00
71	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 , k=2	100 m3	1,89	147,50 0,00	278,78 0,00
72	TsE03A	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2	1,05	289,29 289,29	303,75 303,75
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I,	100 m3	0,16	546,00 0,00	87,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		k=0.8				
74	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,20	6,75 0,00	129,67 0,00
75	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, cu taluzurile terasamentelor, grosimea 15cm, manual	m3	16,00	5,75 5,75	91,96 91,96
76	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Hmed=10cm (Nisip- 21.01 m3)	m3	19,10	277,53 11,81	5 300,82 225,65
77	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H-18cm	m3	34,38	452,96 9,58	15 572,74 329,33
78	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H=14cm	m3	26,74	518,00 19,16	13 851,28 512,28
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,115	7 245,60 0,00	833,24 0,00
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	191,00	154,58 1,92	29 524,89 365,92
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,058	7 237,84 0,00	419,79 0,00
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.75, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	191,00	126,03 1,60	24 072,13 304,93
Total Amenajarea statiilor auto						95 532,39
Incluziv salariu						2 164,88
		5.3.2. Statie				
83	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	18,00	3 911,09 70,25	70 399,55 1 264,43
84	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	8,16	2 151,95 158,05	17 559,88 1 289,72

1	2	3	4	5	6	7
85	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	112,00	56,16 30,33	6 290,31 3 397,35
86	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	792,58	14,16 0,83	11 219,11 657,98
87	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,85	2 148,11 172,42	1 825,89 146,56
88	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi	m2	16,00	58,24 18,01	931,91 288,14
89	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet	m2	60,50	18,21 9,90	1 101,84 598,85
90	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	60,50	41,64 14,37	2 518,95 869,29
91	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)	m2	16,95	260,08 95,79	4 408,36 1 623,64
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,20	5 008,01 718,42	1 001,60 143,69
Total Statie						117 257,41
Incluziv salariu						10 279,64
Total Amenajarea statiilor auto						212 789,80
Incluziv salariu						12 444,52
5.4. Amenajarea trotuarului						

1	2	3	4	5	6	7
93	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,26	1 669,50 0,00	2 103,57 0,00
94	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	31,00	48,21 48,21	1 494,64 1 494,64
95	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	297,54	6,75 0,00	2 009,59 0,00
96	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	10,44	125,48 125,48	1 310,06 1 310,06
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	104,40	411,76 31,61	42 987,82 3 300,16
98	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=6cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 044,00	144,90 19,03	151 270,67 19 867,61
99	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, asezate pe o fundatie din beton	m	876,00	111,15 9,58	97 366,09 8 391,20
Total Amenajarea trotuarului						298 542,44
Incluziv salariu						34 363,68
Total Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera						1 170 561,17
Incluziv salariu						58 040,06
		6. Instalatii de semnalizare rutiera				
		6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
100	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM	buc	18,00	549,80 34,80	9 896,47 626,47
101	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	6,00	746,67 14,05	4 480,02 84,30
102	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	6,00	746,67 14,05	4 480,02 84,30

1	2	3	4	5	6	7
103	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	8,00	746,67 14,05	5 973,35 112,39
104	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900	buc	2,00	1 541,67 14,05	3 083,34 28,10
Total Amenajarea indicatoarelor rutiere						27 913,19
Incluziv salariu						935,55
		6.2. Amenajarea marcajului rutier				
105	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	199,60	135,84 15,01	27 112,69 2 995,42
Total Amenajarea marcajului rutier						27 112,69
Incluziv salariu						2 995,42
Total Instalatii de semnalizare rutiera						55 025,87
Incluziv salariu						3 930,97
Total			lei		2 980 660,91	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		25 161,85	
Cheltuieli de regie			3,50 %		105 203,80	
Beneficiu de deviz			2,00 %		62 220,53	
TVA			20,00 %		634 649,42	

Total deviz: 3 807 896,5
Incluziv salariu 0
111 830,43

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)