

**Lucrari de amenajare a
parcarilor auto de uz public din
str. Ion Creanga 80, 82/1,
sectorul Buiucani, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 586.544,1958 lei

Intocmit in prețuri curente 13.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	1,0030	1.092,4008 — 722,4008	1.095,6780 — 724,5680
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	15,0450	754,3983 — 79,2003	11.349,9219 — 1.191,5680

3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m	501,5000	183,0240 — 24,0000	91.786,5360 — 12.036,0000
		Total Piatra de bordura PB100.30.10 Inklusiv salariu				104.232,135 9 13.952,1360
		1.1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3	2,0720	8.552,1234 — 486,4015	17.719,9996 — 1.007,8240
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	331,5600	34,2001 — 0,0000	11.339,3700 — 0,0000
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	4,6050	1.092,4009 — 722,4009	5.030,5060 — 3.326,6560
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3	69,0750	754,4005 — 79,2001	52.110,2141 — 5.470,7440
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3	92,1000	754,4000 — 79,2000	69.480,2400 — 7.294,3200

9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	460,5000	309,5090 — 47,6800	142.528,8945 — 21.956,6400
		Total Pavare Inclusiv salariu				298.209,224 2 39.056,1840
		1.1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,1660	1.092,4096 — 722,4096	181,3400 — 119,9200
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	21,7800	784,7032 — 48,0000	17.090,8352 — 1.045,4400
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t	0,0116	13.882,3276 — 0,0000	161,0350 — 0,0000
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	16,6000	265,7926 — 4,8000	4.412,1570 — 79,6800
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t	0,0058	13.993,9655 — 0,0000	81,1650 — 0,0000

15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25Коэффициент к трудозатратам=1,2500Коэф фициент к материалам=1,2500Коэффи циент к машинам=1,2500	m2	16,6000	236,6390 — 5,0000	3.928,2075 — 83,0000
		Total Restabilire asfalt acostament Inclusiv salariu				25.854,7397 1.328,0400
		1.1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5760	490,4688 — 0,0000	282,5100 — 0,0000
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	383,9000	15,2000 — 15,2000	5.835,2800 — 5.835,2800
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	383,9000	10,4000 — 10,4000	3.992,5600 — 3.992,5600
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,8390	852,8792 — 385,6004	3.274,2032 — 1.480,3200
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,8390	227,2040 — 52,7992	872,2360 — 202,6960
		Total Gazon Inclusiv salariu				14.256,7892 11.510,8560
		1.1.5. Organizarea circulatiei rutiere				

21	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc	14,0000	$\frac{1.017,5000}{87,2000}$	$\frac{14.245,0000}{1.220,8000}$
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc	3,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{2.089,5000}{105,6000}$
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc	3,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{2.089,5000}{105,6000}$
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{696,5000}{35,2000}$
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{696,5000}{35,2000}$
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitate 1,25	buc	6,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{4.179,0000}{211,2000}$
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervata persoane cu dizabilitate 6.19	buc	6,0000	$\frac{502,5000}{35,2000}$	$\frac{3.015,0000}{211,2000}$
28		Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile				
	DF17A		m2	110,0000	$\frac{162,5600}{37,6000}$	$\frac{17.881,6000}{4.136,0000}$

		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				44.892,6000 6.060,8000
		1.1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de cimentMateriale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	7,0000	421,8916 — 100,0000	2.953,2412 — 700,0000
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	1.006,7560 — 472,0000	6.040,5360 — 2.832,0000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				8.993,7772 3.532,0000
		Total Borduri Inclusiv salariu				496.439,266 2 75.440,0160
		Total Lucrari Inclusiv salariu				496.439,266 2 75.440,0160
		Total		lei		496.439,2662
		Asigurari sociale (Π3) * 24 %		24,00 %		18.105,6038
		Cheltuieli de transport (Π3+Asegur) * 5 %		5,00 %		17.661,0966
		Total Π3+Asegur+Cheltu		100,00 +		532.205,9666
		Cheltuieli de regie (Π3+Asegur+Cheltu) * 7 %		7,00 %		37.254,4177
		Total Π3+Asegur+Cheltu+Cheltu		100,00 +		569.460,3843
		Beneficiu de deviz (Π3+Asegur+Cheltu+Cheltu) * 3 %		3,00 %		17.083,8115
		Total Π3+Asegur+Cheltu+Cheltu+Benefi		100,00 +		586.544,1958
		Total deviz: Inclusiv salariu				586.544,1958 75.440,0160

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
parcarilor auto de uz public din
str. Ion Creanga 80, 82/1,
sectorul Buiucani, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 586.544,1958 lei

Intocmit in prețuri curente 13.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,6000	80,00	448,0000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,6200	80,00	369,6000
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	80,00	2.328,0000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,4000	80,00	352,0000
5.	7129020012800	Pavator	h-om	370,5201	80,00	29.641,6080
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	120,8517	80,00	9.668,1360
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,1835	80,00	414,6800
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	80,00	792,0000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	370,2512	80,00	29.620,0960
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,9759	80,00	798,0720
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,5978	80,00	1.007,8240
Total manopera						75.440,0160

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	15,2024	118,00	1.793,8832
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,3406	1.795,00	4.201,3770
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,9505	1.915,00	3.735,2075
4.	1212121212121	apa	m3	0,9000	20,00	18,0000
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,4213	432,00	1.910,0016
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	26,5498	432,00	11.469,5136
7.	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	123,2167	432,00	53.229,6144

8.	141112220175240	Piatra sparta LA 30 fr.40--63 mm	m3	79,4363	432,00	34.316,4816
9.	1421102200227	Pietris	m3	0,0083	432,00	3,5856
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5045	405,00	609,3225
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,3025	405,00	932,5125
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,7094	405,00	7.982,3070
13.	2030112931102	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	384,00	2.304,0000
14.	23203226000401	Bitum	t	0,0179	13.400,00	239,8600
15.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	80,3000	97,00	7.789,1000
16.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	38,5000	63,00	2.425,5000
17.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	12,5400	50,00	627,0000
18.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	3,0000	644,00	1.932,0000
19.	261510732610502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	3,0000	644,00	1.932,0000
20.	261510732610503	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.48.1	buc	1,0000	644,00	644,0000
21.	261510732610504	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	644,00	644,0000
22.	261510732610505	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoana cu dizabilitate 1.25	buc	6,0000	644,00	3.864,0000
23.	26151073261050506	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervata persoana cu dizabilitate 6.19	buc	6,0000	450,00	2.700,0000
24.	2640112300739	Caramizi	buc	314,1600	6,50	2.042,0400
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	511,5300	2,50	1.278,8250
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	736,8000	2,50	1.842,0000
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3.624,1350	2,50	9.060,3375
28.	2661112800655	Pavaj vibropresat sur 60mm	m2	467,4075	213,00	99.557,7975
29.	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,5040	1.759,00	886,5360
30.	266310210000016	Beton clasa C16/20	m3	1,4000	1.663,00	2.328,2000
31.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	24,0720	1.663,00	40.031,7360
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2142	986,00	211,2012
33.	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.10	m	504,0075	75,00	37.800,5625
34.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	14,0000	764,00	10.696,0000
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	40,0000	1,50	60,0000
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	80,0000	1,50	120,0000
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,0000	0,90	36,0000
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,8000	75,00	60,0000
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,4000	75,00	30,0000
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,0000	0,50	40,0000
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,2100	130,00	1.197,3000
42.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,8800	20,00	257,6000
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5045	20,00	30,0900
44.	4100126202818	Apa	m3	17,6220	20,00	352,4400

		Total materiale de construcții				353.221,93 22
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	74,0124	335,00	24.794,1540
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	37,0062	170,00	6.291,0540
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	5,2800	550,00	2.904,0000
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0052	450,00	2,3400
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9148	550,00	503,1400
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2411	300,00	72,3300
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,0836	250,00	2.020,9000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,8603	350,00	2.051,1050
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2411	350,00	84,3850
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	29,6296	450,00	13.333,3200
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6278	450,00	282,5100
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	7,5006	450,00	3.375,2700
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,1986	450,00	11.339,3700
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8086	400,00	723,4400
		Total utilaje de construcții				67.777,318 0

	Total	lei				496.439,266 2
	Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %				18.105,6038
	Cheltuieli de transport (Π3+Asegur) * 5 %	5,00 %				17.661,0966
	Total Π3+Asegur+Cheltu	100,00 +				532.205,966 6
	Cheltuieli de regie (Π3+Asegur+Cheltu) * 7 %	7,00 %				37.254,4177
	Total Π3+Asegur+Cheltu+Cheltu	100,00 +				569.460,384 3
	Beneficiu de deviz (Π3+Asegur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %				17.083,8115
	Total Π3+Asegur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +				586.544,195 8
	Total deviz:					586.544,1 958

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a parcarilor
auto de uz public din str. Ion Creanga 80,
82/1, sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1.092,4008 <hr/> 722,4008
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,4008
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,0000
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			754,3983 <hr/> 79,2003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,2003
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,1500	432,00	496,7986
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/ min	h-ut	0,2100	170,00	35,6994
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	335,00	140,7000
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m			183,0240 <hr/> 24,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1.663,00	79,8240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,5500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	405,00	1,2150
	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.10	m	1,0050	75,00	75,3750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,0600
		1.1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3			8.552,1234 <hr/> 486,4015
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	80,00	486,4015
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	432,00	1,7305
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6.435,0000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1.628,9913

5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,2001
						0,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,2001
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1.092,4009
						722,4009
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,4009
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,0000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,0000
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3			754,4005
						79,2001
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,2001
	141112220175240	Piatra sparta LA 30 fr.40--63 mm	m3	1,1500	432,00	496,8003
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,7001
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	335,00	140,7000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3			754,4000
						79,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,2000
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,1500	432,00	496,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,7000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	335,00	140,7000
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2			309,5090
						47,6800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,4160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,2640
	2661112800655	Pavaj vibropresat sur 60mm	m2	1,0150	213,00	216,1950
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,6750
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	405,00	2,0250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	405,00	17,3340
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	130,00	2,6000
		1.1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1.092,4096
						722,4096
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,4096
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,0000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,0000
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			784,7032
						48,0000

	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	432,00	87,6952
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	432,00	526,6076
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,1010
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,2994
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,0000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t			13.882,3276
						0,0000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13.400,00	13.746,5517
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,7759
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2			265,7926
						4,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,8000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1.795,00	253,0950
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,7642
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,3693
	2952240005100	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	350,00	2,7642
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t			13.993,9655
						0,0000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13.400,00	13.862,0690
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	131,8966
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25Кoeffициент к трудозатратам=1,2500Кoeffициент к материалам=1,2500Кoeffициент к машинам=1,2500	m2			236,6390
						5,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	5,0000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1.915,00	225,0125
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,3193
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,9880
	2952240005100	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	2,3193
		1.1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,4688
						0,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,4688
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			15,2000
						15,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	80,00	4,8000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	80,00	10,4000
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			10,4000
						10,4000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	80,00	10,4000

19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			852,8792
						<u>385,6004</u>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	80,00	385,6004
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	118,00	467,2788
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			227,2040
						<u>52,7992</u>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	80,00	52,7992
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	400,00	154,4048
		1.1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc			1.017,5000
						<u>87,2000</u>
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	80,00	26,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	80,00	60,8000
	26631021000001 6	Beton clasa C16/20	m3	0,1000	1.663,00	166,3000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	1,0000	764,00	764,0000
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc			696,5000
						<u>35,2000</u>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc			696,5000
						<u>35,2000</u>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	26151073261050 2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc			696,5000
						<u>35,2000</u>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	26151073261050 3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.48.1	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000

25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc			696,5000
						<u>35,2000</u>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	261510732610504	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitate 1,25	buc			696,5000
						<u>35,2000</u>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	261510732610505	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoana cu dizabilitate 1.25	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervata persoane cu dizabilitate 6.19	buc			502,5000
						<u>35,2000</u>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	26151073261050506	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervata persoana cu dizabilitate 6.19	buc	1,0000	450,00	450,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			162,5600
						<u>37,6000</u>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	80,00	30,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	80,00	7,2000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	97,00	70,8100
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	63,00	22,0500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,7000
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,4000
		1.1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de cimentMateriale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			421,8916
						<u>100,0000</u>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	80,00	64,0000

	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	80,00	36,0000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,7200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	986,00	30,1716
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			1.006,7560
						<u>472,0000</u>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,0000
	2030112931102	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	1,0000	384,00	384,0000
	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1.759,00	147,7560
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,0000

APROBAT:

Intocmit	Investitor
.	
<small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small>	<small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small>

L.S.

L.S.