

Lucrari de reparatie a drumului L511.1 de acces spre s. Horodca, com. Dragusenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 500 370,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum local L=933.00m B=4.0m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,60	1 985,50 0,00	11 118,80 0,00
2	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	5,60	2 229,49 286,57	12 485,15 1 604,79
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=0.15m	m3	560,00	606,74 46,13	339 773,28 25 831,68
4	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint	100 m3	8,10	514,00 0,00	4 163,40 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 094,68	12,50 0,00	13 683,50 0,00
Total Drum local L=933.00m B=4.0m					381 224,13	
Incluziv salariu					27 436,47	

Total	lei	381 224,13
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 173,21
Cheltuieli de regie	4,50 %	17 432,88
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 144,91
TVA	20,00 %	83 395,02

Total deviz:
Incluziv salariu

500 370,14
27 436,47

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)