Cod lucrare	Denumirea lucrarii	Unitate masura	Cantitatea	Pretul la unitate,lei	Costul, lei
2	*Capitolul* 2 **LUCRARI DE AMENAJARE**				
1	DACAPARE.Decaparea manuala si mecanizata a inbracamintei asfaltice existente. Incarcarea mecanizata a deseurilor in autobasculante.Transportarea deseurilor cu autocamionul in gunoiste autorizata. Constructivul va fi executat in complet cu toate luicrarile, utilajul si acesoriile aferente conform normativelor in vigoare	m2	124.000	37,00	4588,00
2	LUCRARI DE TERASAMENT. Nivelarea manuala a terenului cu denivilari de 10-20cm, inclusiv compactarea. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare.	m2	258.000	23,00	5934,00
3	SUPORT DIN PIATRA.Executarea stratului-suport din piatra sparta compactata. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele,echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	m3	25.800	345,00	8901,00
4	PAVAJ gr.60. Executarea invelitoarei terenului din placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, gr.40mm, pe pat din amestec de nisip si ciment, gr.50mm (1:5), in complet cu toate lucrarile aferente. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul	m2	258.000	344,00	88752,00
5	BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*200*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate acesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m l	75.000	155,00	11625,00
	Total pe capitolul 2				

Digitally signed by Calancea Parascovia
Date: 2021.01.28 12:15:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

COORDONAT